

Fläche	Nutzung	Beschaffenheit	Größe	Bestand	keine Waldumwandlung	Wald- umwandlung zeitweilig	Wald- umwandlung dauerhaft
Kranstellfläche WEA TN3-01 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 1	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	3.603,05			3.603,05	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	3.507,50			-	3.507,50
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	706,86			-	706,86
	Montagefläche	wurzelstockfrei	1.182,00			1.182,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-02 Gem.Trebitz, Flur 1, Flst 3	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	3.371,86			3.371,86	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	2.839,99			-	2.839,99
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	706,86			-	706,86
	Montagefläche	wurzelstockfrei	1.182,00			1.182,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-02 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	97,56			97,56	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	0,00			-	0,00
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	0,00			-	0,00
	Montagefläche	wurzelstockfrei	0,00			0,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-02 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 3	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	133,63			133,63	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	0,00			-	0,00
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	0,00			-	0,00
	Montagefläche	wurzelstockfrei	0,00			0,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-03 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 1	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	2.263,57			2.263,57	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	1.844,80			-	1.844,80
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	706,86			-	706,86
	Montagefläche	wurzelstockfrei	0,00			0,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-03 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 2	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	728,90			728,90	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	310,39			-	310,39
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	0,00			-	0,00
	Montagefläche	wurzelstockfrei	0,00			0,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-03 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 3	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	610,58			610,58	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	1.352,31			-	1.352,31
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	0,00			-	0,00
	Montagefläche	wurzelstockfrei	1.182,00			1.182,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-04 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 7	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	2.258,75			2.258,75	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	2.083,75			-	2.083,75
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	0,00			-	0,00
	Montagefläche	wurzelstockfrei	1.182,00			1.182,00	-
Kranstellfläche WEA TN3-04 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 8	Kranusleger und Hilfsfläche	wurzelstockfrei	1.344,30			1.344,30	-
	Kranstellfläche	befestigt (teilversiegelt)	1.423,75			-	1.423,75
	Fundament	befestigt (vollversiegelt)	706,86			-	706,86
	Montagefläche	wurzelstockfrei	0,00			0,00	-
Gesamt			35.330,13			19.140,20	16.189,93

Kurvenradius 4 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 3	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	332,82	332,82			-
	Fahrbahn	teilversiegelt	84,94	84,94			-
Kurvenradius 4 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	408,85	408,85			-
	Fahrbahn	teilversiegelt	550,39	550,39			-
Kurvenradius 4 Gem.Trebitz, Flur1, Flst 2	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	102,91	102,91			-
	Fahrbahn	teilversiegelt	0,00	0,00			-
Kurvenradius 4 Gem.Trebitz, Flur1, Flst 3	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	288,81	288,81			-
	Fahrbahn	teilversiegelt	499,22	499,22			-
Kurvenradius 7 Gem.Trebitz, Flur1, Flst 1	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	1.041,71		1.041,71		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	564,20			564,20	-
Kurvenradius 7 Gem.Trebitz, Flur1, Flst 2	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	178,17		178,17		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	114,89			114,89	-
Kurvenradius 7 Gem.Trebitz, Flur1, Flst 3	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	85,72		85,72		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	139,23			139,23	-
Kurvenradius 7 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	32,50		32,50		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	23,90			23,90	-
Kurvenradius 8 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 1	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	475,38		475,38		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	228,78			228,78	-
Kurvenradius 8 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 2	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	134,59		134,59		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	91,89			91,89	-
Kurvenradius 8 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 3	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	515,31		515,31		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	247,71			247,71	-
Kurvenradius 8 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	463,03		463,03		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	320,00			320,00	-
Kurvenradius 9 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 5	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	76,90		76,90		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	238,70			238,70	-
Kurvenradius 9 Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 8	Überschwenkbereich	wurzelstockfrei	1.178,76		1.178,76		-
	Fahrbahn	teilversiegelt	819,17			819,17	-
Gesamt			9.238,48	2.267,94	4.182,07	2.788,47	0,00

Zuwegung 1	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	29,96	29,96			-
Gem.Günthersdorf, Flur3, Flst15	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	7,35	7,35			-
Zuwegung 1	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	84,42	84,42			
Gem.Trebitz, Flur 1, Flst 2	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	20,85	20,85			
Zuwegung 1	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	1129,61	1.129,61			
Gem.Trebitz, Flur 1, Flst 3	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	279,88	279,88			
Zuwegung 2	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	1.141,82	1.141,82			-
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	255,85	255,85			-
Zuwegung 2	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	1.431,29	1.431,29			
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 5	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	285,54	285,54			
Zuwegung 5	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	184,43			184,43	-
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 3	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	0,00		0,00		-
Zuwegung 5	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	40,57			40,57	
Gem.Trebitz, Flur 1, Flst 3	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	0,00		0,00		
Zuwegung 5	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	276,51			276,51	
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 4	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	0,00		0,00		
Zuwegung 6	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	1.030,59			1.030,59	-
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 5	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	248,15		248,15		-
Zuwegung 7	Fahrbahn	befestigt (teilversiegelt)	1.190,15			1.190,15	-
Gem.Trebitz, Flur 2, Flst 8	Lichtraumprofil	wurzelstockfrei	289,35		289,35		-
	Gesamt		7.926,32	4.666,57	537,50	2.722,25	0,00

beanspruchte Fläche	Gesamt		52.494,93				
Rodungsfläche	Gesamt	(Differenz beanspruchte Fläche - Bestand)		45.560,42			
keine Walfumwandlung	gesamt				4.719,57		
Waldumwandlung zeitweilig	Gesamt					24.650,92	
Waldumwandlung dauerhaft	Gesamt						16.189,93

			Bestand	keine WU	Fläche
wurzelstockfrei		25.842,63	1.982,86	4.719,57	19.140,20
teilversiegelt		23.824,86	4.951,65	0,00	18.873,21
vollversiegelt		2.827,44	0,00	0,00	2.827,44
					40.840,85