M = 1: 500
Überhöhung 10-fach




| Station Ist [km] | 7,975 | 7,950 | 7,925 | 7,900 | 7,875 | 7,850 | 7,825 | 7,800 | 7,775 | 7,750 | 7,725 | 7,703 | 7,698 | 7,672 | 7,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Plan [km] | 7.975 | 7.950 | 7.925 | 7.900 | 7.875 | 7.850 | 7.825 | 7.800 | 7.775 | 7.750 | 7.725 | 7.703 | 7.698 | 7.672 | 7.668 |
| HW100 Ist | 43,63 | 43,63 | 43,61 | 43,59 | 43,58 | 43,57 | 43,56 | 43,55 | 43,53 | 43,52 | 43,50 | 43,50 | 43,49 | 43,48 | 43,48 |
| HW100 Plan | 43.62 | 43.62 | 43.60 | 43.59 | 43.57 | 43.56 | 43.55 | 43.54 | 43.53 | 43.53 | 43.52 | 43.50 | 43.49 | 43.48 | 43.48 |
| HW10 Ist | 43,19 | 43,18 | 43,17 | 43,16 | 43,15 | 43,14 | 43,13 | 43,12 | 43,10 | 43,08 | 43,07 | 43,07 | 43,06 | 43,05 | 43,05 |
| HW10 Plan | 43.19 | 43.19 | 43.17 | 43.16 | 43.15 | 43.14 | 43.13 | 43.12 | 43.10 | 43.10 | 43.08 | 43.07 | 43.06 | 43.05 | 43.05 |
| HW1 Ist | 42,93 | 42,92 | 42,90 | 42,88 | 42,87 | 42,86 | 42,85 | 42,84 | 42,81 | 42,80 | 42,78 | 42,78 | 42,77 | 42,76 | 42,76 |
| HW1 Plan | 42.94 | 42.93 | 42.91 | 42.89 | 42.88 | 42.87 | 42.86 | 42.85 | 42.83 | 42.81 | 42.79 | 42.78 | 42.77 | 42.76 | 42.76 |
| MW Ist | 42,58 | 42,57 | 42,55 | 42,51 | 42,50 | 42,49 | 42,48 | 42,48 | 42,46 | 42,44 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,42 | 42,42 |
| MW Plan | 42.58 | 42.57 | 42.54 | 42.51 | 42.50 | 42.49 | 42.48 | 42.48 | 42.46 | 42.44 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.42 | 42.42 |
| BOK links Ist | 45,02 | 44,85 | 44,65 | 44,81 | 44,72 | 44,58 | 44,40 | 44,22 | 44,03 | 44,14 | 44,52 | 46,09 | 46,32 | | |
| BOK links Plan | 45.02 | 44.85 | 44.65 | 44.81 | 44.72 | 44.58 | 44.40 | 44.22 | 44.09 | 44.14 | 44.52 | 46.09 | 46,32 | | |
| BOK rechts Ist | 45,01 | 45,51 | 44,53 | 45,49 | 45,53 | 44,19 | 43,80 | 43,78 | 43,73 | 43,68 | 43,58 | 43,50 | 43,66 | | |
| BOK rechts Plan | 45.01 | 45.51 | 44.53 | 45.49 | 45.53 | 44.19 | 43.80 | 43.78 | 43.73 | 43.94 | 44.07 | 43.50 | 43,66 | | |
| Sohle Ist | 42,11 | 42,08 | 42,27 | 42,18 | 42,06 | 41,98 | 41,96 | 41,99 | 42,16 | 42,02 | 41,96 | 41,99 | 41,99 | 41,93 | 41,93 |
| Sohle Plan | 42.11 | 42.08 | 42.27 | 42.18 | 42.06 | 41.98 | 41.96 | 41.99 | 42.16 | 42.02 | 41.96 | 41.99 | 41.99 | 41.93 | 41.93 |

| | 7,975–7,950 | 7,950–7,925 | 7,925–7,900 | 7,900–7,875 | 7,875–7,850 | 7,850–7,825 | 7,825–7,800 | 7,800–7,775 | 7,775–7,750 | 7,750–7,725 | 7,725–7,703 | 7,703–7,668 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohlgefälle Ist [‰] | 1,20 | −7,60 | 3,60 | 4,80 | 3,20 | 0,80 | −1,20 | −6,80 | 5,60 | 2,40 | −1,36 | 2,33 |
| Sohlgefälle Plan [‰] | 1.20 | −7.60 | 3.60 | 4.80 | 3.20 | 0.80 | −1.20 | −6.80 | 5.60 | 2.40 | −1.36 | 2.33 |

Kilometerband: 7,9 — 7,8 — 7,7

## Legende

| | |
|---|---|
| (Schraffur) | Brücken |
| (Ellipse) | Einleitungen |
| BOK | Böschungsoberkante |
| HW100 | Wasserspiegel HQ100 |
| HW10 | Wasserspiegel HQ10 |
| HW1 | Wasserspiegel HQ1 |
| MW | Wasserspiegel MQ |

Zum Planfeststellungsbeschluss
~~Zur Plangenehmigung~~
vom 30.09.2019
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
6794/04-Panke-St-001
Im Auftrag

**Plangrundlage:** Vermessung (siehe Erläuterungsbericht)

**Zugehörige Pläne:** 04-09-W-318, 04-09-W-319 (Lagepläne)
04-09-W-416, 04-09-W-417 (Regelprofile)

| Index | Ergänzung / Art der Änderung | Datum | Name | geprüft |
|---|---|---|---|---|

Bauherr/ Auftraggeber:
**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt**
Abteilung X - Tiefbau
Projektbereich Wasser
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
Berlin, den 28.06.2013 gez. I.A. Rutke

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Plausibilität geprüft | 28.06.2013 | gez. Wehran |

Bearbeitung / Auftragnehmer:
werner consult

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | — | WM, HX |
| bearbeitet | — | Sz, Kl |
| geprüft | — | Sz |
| Projektleiter | 10.06.2013 | gez. Mittag |

Gewässerangaben: Panke km 0+000 - 17+618
Gewässer-Nr. 58294 Gewässer-Name Panke
Stadt-Bezirk Mitte/Pankow
Bauvorhaben: Ausbau der Panke in Mitte und Pankow (Phase II)
Höhenbezug: NHN
Objekt: Planungsabschnitt Pa09
Lagebezug: Soldner Berlin
Zeichnungsinhalt: Längsschnitt Teil 1 km 7+685 - km 7+955
Zeichnungs-Nr.: 04-09-W-417

| Blattgröße: | Maßstab: | Planungsphase: | Datum: |
|---|---|---|---|
| 0.621m², 1045x594mm | 1: 500/50 | Genehmigungsplanung | 28. Juni 2013 |

Plotdatum: 14 Juni 2013
Layout: 04-09-W-417
File: O:\2011\2011014\B_BEARBEITUNG\05_Plan_WECO\04_PF\LAENGSSCHNITTE\2011014_LS_Pa09_Entwurfsplanung.dwg

04-09-W-418
04-08-W-416