

Anlagentyp: E-175 EP5 HT162m
Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung	GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlurmkomponenten Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlurmkomponenten	194.660 €
Demontage Betonturm Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport	60.940 €
Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	109.579 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlurmkomponenten 200 km	43.000 €
Recycling Recycling Turm (Stahlurmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-110.704 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>	<u>297.475 €</u>

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.