

Recycling ausgewiesen:	JA	JA	NEIN	
Option Fundament 1,50 m unter GOK:	NEIN			
Hinweis anzeigen:	JA			00,00 %

Anlagentyp: EP3 E-115FBT149m

Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung		GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlturmkomponenten	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlturmkomponenten	162.378,88 €
Demontage Betonturm	Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport	79.407,92 €
Demontage Fundament	Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	90.386,55 €
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km	36.000,00 €
Recycling	Recycling Turm (Stahlturmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-106.220,00 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>		<u>261.953,35 €</u>

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten
Summe ausführt.