



- LEGENDE**
- Höhenlinie OK  
Asphaltbasisabdichtung  
Höhenlinienabstand 1 Höhenmeter
  - Deponiezufahrt (asphaltiert)
  - Betriebsweg (Schotteroberfläche)
  - Deponieumgebung rekultiviert
  - Bereich Oberkante  
Asphaltbasisabdichtung  
Ausführung entsprechend  
Plan-Nr.: TU04/4-10 bis TU04/4-17
  - Bestand Aldeponie
  - OFW Graben
  - Rohraufleger Sickerwasserdränge  
Material: Mischung M 9 oder glw.  
entsprechend DIN 19867
  - Sickerwasserableitung
  - Sickerwasserableitung (gelocht)
  - Oberflächenwasserableitung
  - Einbaubereich Rohraufleger  
Sickerwasserdränge  
Ausführung entsprechend Regelschnitt  
siehe Plan-Nr.: TU04/4-11
  - Flurstücksgrenzen
  - Zaun
  - Planungsgrenze
  - VA IV  
Verfüllabschnitte  
mit Bezeichnung
  - Ableitung Oberflächenwasser
  - OW15  
OK 768.71  
SO 765.67  
h= 3.04  
Oberflächenwasserschacht Neu  
OW15 = Schachtbezeichnung  
OK = Oberkante Schacht  
SO = Oberkante Rohrsohle  
h = Schachthöhe
  - S16-1  
OK 768.75  
SO 765.49  
h= 2.07 m  
Sickerwasserschacht Neu  
S16 = Schachtbezeichnung  
OK = Oberkante Schacht  
SO = Oberkante Rohrsohle  
h = Schachthöhe
  - OW1-S-21 (K 19a)  
OK 772.25  
SO 766.19  
Oberflächenwasserschacht Bestand  
OK = Oberkante Schacht  
SO = Sohle Oberkante
  - SW10-S-5 (SK 6)  
OK 772.59  
SO 765.28  
Sickerwasserschacht Bestand  
OK = Oberkante Schacht  
SO = Sohle Oberkante
  - RW2-S-6 (R4)  
OK 771.65  
SO 765.84  
Regenwasserschacht Bestand  
OK = Oberkante Schacht  
SO = Sohle Oberkante
  - Kennzeichnung Standort  
Durchdringungsbauwerk  
Ausführung entsprechend Regelschnitt  
siehe Plan-Nr.: TU04/4-13 und TU04/4-14
  - OK RS 767.65  
OK RS 765.83  
Oberkante Rohrsohle Sickerwasserleitung  
Oberkante Rohrsohle Grundwasserableitung
  - Mögliche Ableitung  
in der Nachsorge
  - Herstellung Rohrverbindung bei  
Errichtung des VA IV  
PE100RC, DAS60, SDR17  
(zw. S12 und S16-3)
  - Temporäre Abdeckung  
der Deponieabdichtung  
(bleibt oberhalb der vollständig hergestellten Dichtung)  
Material: Kunststoffdichtungsbahn, Dicke = 1,5 mm

Nr.	Änderung/Erklärung	Datum	gez.	gepr.	gepr.
Objekt:		Plan-Nr.: TU04/4-08			
Deponie Talheim		Planstatus: Genehmigung			
Deponieerweiterung		Maßstab: 1 : 500			
Vorhaben:		Bestellung:	Datum:	Name:	
		gez.:	25.04.2023	TS	
		gepr.:	19.08.2022	HW	
		gepr.:	29.08.2023	SS	
Planenart: Lageplan Sickerwasser- und Oberflächenwasserableitung					

Vorbereitender: **LANDKREIS TUTTLINGEN**

Entwurfer: **AJ**

Ans: für Energie, Arbeitsgemeinschaft und Straßen  
Sachgebiet Abfallwirtschaft  
Bismarckstraße 10  
78532 Tuttlingen

AJ Consult GmbH  
Provinzialstraße 52 | Gebäude A15  
86153 Augsburg

Telefon: 07461 / 926-3450  
Telefax: 07461 / 926-3459

Unterschrift:

Unterschrift:

\*Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!

Sohle Graben  
Bestand  
OK 763,70