



<b>Abschnitt 12</b>	<b>Kirchheimer Mühle</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	441 m (15+300 - 14+923)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Flachufer, Berme, Insel mit Röhricht u. Hochstauden:</b> Mahd nur bei hydraulischer Erfordernis <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze sind auch außerhalb der festgesetzten Pflanzungen zu tolerieren, nur bei hydraulischem Bedarf auf den Stock setzen (max. alle 3 Jahre) <b>Anlandungen:</b> nur bei hydraulischem Bedarf beseitigen

<b>Abschnitt 11</b>	<b>westlich Kläranlage Sandhausen</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	462 m (15+870 - 15+300)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze außerhalb der festgesetzten Pflanzungen alle 3 Jahre auf den Stock setzen <b>Anlandungen:</b> außerhalb der Bereiche mit Instream-Maßnahmen (Baumstämme, Wurzelstöcke etc.) beseitigen

<b>Abschnitt 10</b>	<b>Trittstein L 598</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	600 m (15+870 - 16+470)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Wiesenmahd:</b> Mahd 1 (2-) mal / Jahr <b>Flachufer, Berme, Insel mit Röhricht u. Hochstauden:</b> Mahd nur bei hydraulischer Erfordernis <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze sind auch außerhalb der festgesetzten Pflanzungen zu tolerieren, nur bei hydraulischem Bedarf auf den Stock setzen (max. alle 3 Jahre) <b>Anlandungen:</b> nur bei hydraulischem Bedarf beseitigen

<b>Abschnitt 9</b>	<b>Ortslage St. Ilgen / Sandhausen</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	1.550 m (17+820 - 16+470)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze außerhalb der festgesetzten Pflanzungen alle 3 Jahre auf den Stock setzen <b>Anlandungen:</b> außerhalb der Bereiche mit Instream-Maßnahmen (Baumstämme, Wurzelstöcke etc.) beseitigen

<b>Abschnitt 7</b>	<b>Ortslage St. Ilgen</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	250 m (18+170 - 17+920)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze außerhalb der festgesetzten Pflanzungen alle 3 Jahre auf den Stock setzen <b>Anlandungen:</b> außerhalb der Bereiche mit Instream-Maßnahmen (Baumstämme, Wurzelstöcke etc.) beseitigen

<b>Abschnitt 8</b>	<b>Ökogrundstück Leimen</b>
<b>Länge (Bach-km)</b>	100 m (17+920 - 17+820)
<b>Maßnahmen</b>	<b>Böschungsmahd:</b> siehe Zeitplan Mäharbeiten <b>Flachufer, Berme, Insel mit Röhricht u. Hochstauden:</b> Mahd nur bei hydraulischer Erfordernis <b>Gehölzaufkommen:</b> Gehölze sind auch außerhalb der festgesetzten Pflanzungen zu tolerieren, nur bei hydraulischem Bedarf auf den Stock setzen (max. alle 3 Jahre) <b>Anlandungen:</b> nur bei hydraulischem Bedarf beseitigen

Zeitplan Mäharbeiten- Gemarkungen , Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und HD-Kirchheim					
Turnus	Jahreszeit	Abschnitte	Linke Seite	Rechte Seite	Zeitraum
jährlich	Frühjahr	Abschnitte 7, 9 und 11	Vollständige Mahd	Keine Mahd vorgesehen, nur bei Bedarf mähen, dabei jedoch wasserseitigen Böschungsfuß auslassen	Mai bis Juli
		Abschnitte 8, 10 und 12	Vollständige Mahd	Keine Mahd vorgesehen, nur bei Bedarf mähen, dabei jedoch wasserseitigen Böschungsfuß auslassen	
	Sommer / Herbst	Abschnitte 7, 9 und 11	Vollständige Mahd	Keine Mahd vorgesehen, nur bei Bedarf mähen, dabei jedoch wasserseitigen Böschungsfuß auslassen	August bis Oktober je nach Witterung
		Abschnitte 8, 10 und 12	Vollständige Mahd	Keine Mahd vorgesehen, nur bei Bedarf mähen, dabei jedoch wasserseitigen Böschungsfuß auslassen	

- Gewässerabschnitte**
- Gewässeraufweitungen (Trittstein)
  - beengter Gewässerabschnitt
  - Gehölzpflanzung

### Anlage 17.3 LBP

<b>Nördlicher Abschnitt Bach-km: 14+923-18+100</b>			
<b>GefaÖ</b> Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung mbH			
Impexstraße 5 69190 Walldorf		Telefon: 06227 / 35 856- 0 Telefax: 06227 / 35 856-20 E-Mail: info@gefaoe.de	
<b>Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung Umwelt Referat 53.1</b>			
<b>PROJEKT</b>	<b>Ausbau Leimbachunterlauf Kirchheimer Mühle bis HRB Nußloch km 14+742 bis 21+270 (Maßnahme 4) Landschaftspflegerischer Begleitplan</b>		
<b>DARSTELLUNG</b>	<b>Unterhaltungskonzept/ Übersichtsplan</b>		
<b>MAßSTAB</b>	5.000	Bearb.	Korpilla Jan 17
		Gez.	Korpilla Jan 17
		Gepr.	Nährig Jan 17
<b>Auftraggeber</b>	<b>Planungsbüro</b>		
17.02.2017 Datum	Unterschrift	31.01.2017 Datum	Unterschrift