


Straßenquerschnitt N - N



Gehwegbefestigung:

Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

10 cm Asphalttragdeckschicht
20 cm Frostschutzschicht

30 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk32 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
25 cm Frostschutzschicht

55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk32 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
25 cm Frostschutzschicht

55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

 KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH Leitzstraße 45 70469 Stuttgart T 0711 860520-100 F 0711 860520-200 www.kuk.de	Proj.-Nr.: 2016 5528	
	Unterlage	14.2 Plan 8
		Datum
		Zeichen
	bearbeitet	02/2021 Mihaylov
	gezeichnet	02/2021 Mihaylov
	geprüft	02/2021 Trowe

Karlsruhe, den 18.02.2021

gez. Brugger



Regierungspräsidium
Karlsruhe

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Lagesystem:	GK <input checked="" type="checkbox"/>	UTM <input type="checkbox"/>	Stand Liegenschaftskataster:	05.07.2018
Höhensystem:	NN <input type="checkbox"/>	NHN <input checked="" type="checkbox"/>	Stand Bestandsvermessung:	17.11.2003

PSP-Element-Nummer																						
		Organisationseinheit					Straße					Projekt										
V	.	2	2	3	0	.	B	0	4	6	2	.	N	0	1	.	0	0	0	.	0	0

	von Netzknoten						nach Netzknoten						Station					
Anfangsstation	7	5	1	6	0	5	4	7	4	1	6	0	0	1	1	7	2	0
Endstation	7	5	1	6	0	0	6	7	5	1	6	0	2	0	0	7	4	5

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg												Unterlage 14.2			
Straße: B 28 / B 462												Plan 8			
Nächster Ort: Freudenstadt															
B 462 Tunnel Freudenstadt												Datum		Zeichen	
												bearbeitet :			
												gezeichnet :			
FESTSTELLUNGSENTWURF												geprüft :			
												Straßenquerschnitt N - N			
												Maßstab: 1:50			

Aufgestellt:

Regierungspräsidium Karlsruhe

Abt. 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen

Ref. 44 - Straßenplanung

Karlsruhe, den 19.02.2021

gez. N. Deveaux