


















- Wandaufbau:
- Sandwichpaneel 12 cm
- Sockelaufbau 29 cm:
- Stahlbeton 18 cm
- Perimeterdämmung 10 cm
- Putz 1 cm

- Wandaufbau:
- Sandwichpaneel 12 cm
- Dämmung Mineralfaser

- Sockelaufbau 29 cm:
 - Stahlbeton 18 cm
 - Perimeterdämmung 10 cm
 - Putz 1 cm


- Fußbodenaufbau 103 cm:
- Asphaltdeindeckung 18-22 cm
- Stahlbeton 35 cm
- Gleitschicht PE-Folie 2-lagig
- Perimeterdämmung 10 cm
- Sauberkeitsschicht 10 cm
- verdichtete Tragschicht 0/45 30 cm

- Legende:**
- | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|---|---|
|  | Bestand |  | Porenbeton |  | Höhenkote Bestand |
|  | Abbruch |  | Dämmung mineral. |  | Höhenkote NEU |
|  | Neu |  | Dämmung Hartschaum |  | Detail/Schnitt |
|  | Stahlblau |  | Stahlbeton | | Plan, auf dem das Element dargestellt ist |
|  | Lichtraum stehender Zug |  | Asphalt | | |
|  | Hüllkurve |  | Trapezblech | | |
| | |  | Laufweg | | |
| | |  | Tragschicht | | |




Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

Eine Weitergabe oder Veröffentlichung darf nur mit Zustimmung des Architekten erfolgen!

Alle angegebenen Türhöhen beziehen sich auf OK FFB!

$$SOK = \pm 0,00 = 99,04 \text{ m ü NN (DHHN 12)}$$


Nr.	Art der Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Zeichen

<div data-bbox="4153 720 4272 791">  </div> <div data-bbox="4584 739 4683 779"> Möhlstraße 27 68165 Mannheim Tel. 0621/465-0 </div>	<div data-bbox="4713 718 4871 744"> Anlage: 06.2.2 </div> <div data-bbox="4713 777 4896 796"> Blätter: 1 Blatt: 1 </div>														
<div data-bbox="4153 825 4306 895">  </div> <div data-bbox="4584 853 4683 892"> Möhlstraße 27 68165 Mannheim Tel. 0621/465-0 </div>	<div data-bbox="4713 830 4911 903"> Plan-Nr.: GP-1-011-K007-202 </div>														
<div data-bbox="4153 938 4693 957"> Mannheim, den 01.09.2023 gez. ppa. F. Dommasch gez. i.V. T. Weisenstein </div> <div data-bbox="4153 962 4529 981"> Generalplanung: Fachplanung: </div> <div data-bbox="4153 984 4361 1040">  <div data-bbox="4217 984 4361 1040"> Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Nürnberg 90433 Nürnberg Am Plärrer 33 Tel.: 0911 / 92634-0 http://www.emchundberger.de </div> </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="4713 938 4856 991">Proj.-Nr.</th> <th data-bbox="4856 938 4901 991">Datum</th> <th data-bbox="4901 938 4921 991">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="4713 991 4856 1019">bearb.</td> <td data-bbox="4856 991 4901 1019">01.09.2023</td> <td data-bbox="4901 991 4921 1019">Lutz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="4713 1019 4856 1045">gez.</td> <td data-bbox="4856 1019 4901 1045">01.09.2023</td> <td data-bbox="4901 1019 4921 1045">Cakir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="4713 1045 4856 1067">gepr.</td> <td data-bbox="4856 1045 4901 1067">01.09.2023</td> <td data-bbox="4901 1045 4921 1067">Wünschel</td> </tr> </tbody> </table>			Proj.-Nr.	Datum	Name	bearb.	01.09.2023	Lutz	gez.	01.09.2023	Cakir	gepr.	01.09.2023	Wünschel
Proj.-Nr.	Datum	Name													
bearb.	01.09.2023	Lutz													
gez.	01.09.2023	Cakir													
gepr.	01.09.2023	Wünschel													
<div data-bbox="4247 1078 4599 1142"> Umbau und Kapazitätserweiterung Käfertal Bahnhof und Betriebshof Antrag auf Planfeststellung gem. § 18 AEG </div>	<div data-bbox="4713 1078 4837 1126"> Maßstab : 1:100 </div>														
<div data-bbox="4351 1164 4495 1212"> Abstellhalle K007 Querschnitt B-B </div>	<div data-bbox="4713 1164 4856 1217"> Größe : 297 / 1160 </div>														