

Name	TYP	Flurnummer	RW	HW	GOK (Vermessung) [m ü. NN]	MOK (Vermessung) [m ü. NN]	Bemerkung	Bohrteufe [m u. GOK]	Deckschicht-UK [m u. GOK]	Deckschicht-UK [mü. NN]	TOK [m u. GOK]	StOK (Ton) [m u. GOK]	TOK [m ü. NN]	Flurabstand-Q (bei Bohrung) [m u. GOK]	GWsp-Q (bei Bohrung) [m ü. NN]	GW-Mächtigkeit-Q (bei Bohrung) [m]
B01	B	7564/457	601.660,94	5.316.985,29	628,14		Damm	15,0	1,6	626,5	14,2		613,9	10,70	617,44	
B02	B	7564/457	601.693,04	5.317.047,22	623,93		Damm	5,0	1,7	622,2						
B03	B	7564/457	601.709,93	5.317.044,14	623,23		Damm	15,0	0,7	622,5	8,6		614,6	5,80	617,43	
B04	B	7564/457	601.729,96	5.317.035,09	622,82		Damm	5,0	0,7	622,1						
B05	B	7564/460	601.728,91	5.317.140,03	621,74		Damm	20,0	2,4	619,3	6,7	14,5	615,0	4,30	617,44	
B06	B	7564/459	601.746,92	5.317.121,40	621,65		Damm	20,0	2,0	619,7	7,3	18,0	614,4	4,32	617,33	
B07	B	7564/457	601.768,02	5.317.106,29	621,66		Damm	20,0	0,0	621,7	6,5	14,6	615,2	4,03	617,63	
B08	B	7564/459	601.762,96	5.317.158,06	621,56		Damm	5,0	1,5	620,1				3,98	617,58	
B09	B	7564/423/4	601.791,49	5.317.146,56	621,91		Damm	15,0	0,6	621,3	6,1		615,8	4,30	617,61	
B10	B	7564/394	601.815,24	5.317.132,06	621,90		Damm	5,0	0,8	621,1				3,88	618,02	
B11	B	7564/394	601.852,85	5.317.206,94	621,44		Damm	5,0	0,8	620,6				3,66	617,78	
B12	B	7564/394	601.865,07	5.317.184,93	621,43		Damm	15,0	1,0	620,4	5,0		616,4	3,60	617,83	
B13	B	7564/394	601.876,07	5.317.164,96	621,46		Damm	5,0	0,3	621,2				3,61	617,85	
B14	B	7564/394	601.910,13	5.317.239,94	621,30		Damm	5,0	1,0	620,3	4,5		616,8	3,71	617,59	
B15	B	7564/394	601.945,15	5.317.228,28	621,40		Damm	15,0	0,6	620,8	3,1	14,7	618,3		621,40	
B16	B	7564/394	601.958,06	5.317.209,03	621,53		Damm	5,0	0,5	621,0	4,2		617,4	3,85	617,68	
B17	B	7564/359	602.000,12	5.317.286,95	621,48		Damm	5,0	1,7	619,8	3,5		618,0		621,48	
B18	B	7564/359	602.012,41	5.317.266,77	621,65		Damm	15,0	0,8	620,9	2,8		618,9		621,65	
B19	B	7564/359	602.023,93	5.317.243,97	621,65		Damm	5,0	1,3	620,4	3,2		618,5		621,65	
B20	B	7564/391/2	602.038,84	5.317.360,14	621,50		Damm	5,0	1,2	620,3	4,4		617,1	3,65	617,85	
B21	B	7564/391	602.077,10	5.317.298,78	621,98		Damm	15,0	0,7	621,3	3,9	3,9	618,1	3,20	618,78	
B22	B	7564/389/2	602.084,91	5.317.222,01	622,29		Damm	5,0	0,6	621,7	4,5		617,8	3,50	618,79	
B23	B	7564/370	602.168,02	5.317.347,10	622,82		Damm	5,0	2,0	620,8	4,4	4,4	618,4	3,70	619,12	
B24	B	7564/371/2	602.163,60	5.317.325,73	622,44		Damm	15,0	1,8	620,6	3,7	3,7	618,7	3,60	618,84	
B25	B	7564/390	602.162,14	5.317.304,88	622,61		Damm	5,0	1,8	620,8	4,1	4,1	618,5	3,80	618,81	
B26	B	7564/370	602.238,94	5.317.339,14	623,31		Damm	5,0	0,9	622,4	4,7		618,6			
B27	B	7564/370	602.239,22	5.317.319,05	623,35		Damm	15,0	3,3	620,1	4,1	4,1	619,3			
B28	B	7564/370	602.238,69	5.317.299,98	622,97		Damm	5,0	0,6	622,4	3,9		619,1			
B29	B	7564/370	602.304,05	5.317.353,95	623,39		Damm	5,0	0,4	623,0	4,1		619,3		623,39	
B30	B	7564/370	602.309,85	5.317.337,98	623,42		Damm	15,0	0,5	622,9	3,8	3,8	619,6	4,10	619,32	
B31	B	7564/370	602.316,79	5.317.320,98	623,57		Damm	5,0	1,3	622,3	4,2	4,6	619,4			
B32	B	7564/370/2	602.382,08	5.317.380,16	623,98		Damm	5,0	0,5	623,5	4,7	4,7	619,3			
B33	B	7564/353	602.386,02	5.317.364,15	623,96		Damm	15,0	0,8	623,2	4,1	4,1	619,9	4,00	619,96	
B34	B	7564/372	602.391,99	5.317.348,05	623,81		Damm	5,0	0,4	623,4	3,7	3,7	620,1			
B35	B	7564/353	602.453,06	5.317.399,21	624,95		Damm	5,0	1,7	623,3	4,9	4,9	620,1			
B36	B	7564/352/2	602.464,34	5.317.385,09	625,82		Damm	15,0	2,8	623,0	3,8	3,8	622,0			
B37	B	7564/352	602.502,10	5.317.391,00	628,52		Damm	10,0	0,2	628,3	0,2	0,2	628,3		628,52	
S01	DPH	7564/471	601.665,00	5.316.986,00	621,66		Damm	6,4			6,0		615,7			
S02	DPH	7564/457	601.710,00	5.317.042,00	623,30		Damm	3,6			3,0		620,3			
S03	DPH	7564/459	601.746,00	5.317.148,00	621,44		Damm	6,4			5,9		615,5			
S04	DPH	7564/459	601.742,00	5.317.118,00	621,71		Damm	7,6			3,7		618,0			
S05	DPH	7564/457	601.751,00	5.317.097,00	621,83		Damm	5,6			5,1		616,7			
S06	DPH	7564/459	601.756,00	5.317.126,00	621,59		Damm	5,5			5,2		616,4			
S07	DPH	7564/394	601.793,00	5.317.146,00	621,82		Damm	7,3			3,5		618,3			
S08	DPH	7564/394	601.868,00	5.317.186,00	621,44		Damm	6,0			2,3		619,1			
S09	DPH	7564/394	601.947,00	5.317.228,00	621,40		Damm	4,5			1,5		619,9			
S10	DPH	7564/359	602.016,00	5.317.267,00	621,57		Damm	4,6			4,2					
S11	DPH	7564/391/2	602.039,00	5.317.358,00	621,55		Damm	4,9			4,5					
S12	DPH	7564/391	602.079,00	5.317.300,00	622,04		Damm	5,4			5,1					
S13	DPH	7564/389/2	602.088,00	5.317.223,00	622,26		Damm	6,0			5,7					
S14	DPH	7564/371/2	602.167,00	5.317.326,00	622,45		Damm	5,6			5,3					
S15	DPH	7564/370	602.242,00	5.317.319,00	623,39		Damm	8,6			6,0					
S16	DPH	7564/370	602.313,00	5.317.338,00	623,44		Damm	3,3			2,6					
S17	DPH	7564/370	602.389,00	5.317.365,00	623,98		Damm	5,1			2,1					
S18	DPH	7564/352	602.467,00	5.317.386,00	625,89		Damm	5,3			4,9					
S19	DPH	7564/352	602.499,00	5.317.390,00	628,17		Damm	7,2			2,9					
GWM 01 (HRB)	GWM	7564/404	602.134,65	5.316.198,74	627,10	627,95	Beweissicherung Sontheim	5,5	1,0	626,1	5,1	5,1	622,0	1,11	625,99	3,99
GWM 02 (HRB)	GWM	7564/262/3	602.530,61	5.316.535,71	627,88	628,74	Nahbereich Günz	5,5	1,0	626,9	5,1	5,1	622,8	1,90	625,98	3,20
GWM 03 (HRB)	GWM	7564/410/7	602.498,10	5.316.882,82	626,59	627,61	Östlicher Modellrand	4,5	1,0	625,6	4,0	4,0	622,6	1,92	624,67	2,08
GWM 04 (HRB)	GWM	7564/470/5	601.807,34	5.316.699,20	629,42	630,16	Nahbereich Günz	12,5	0,0	629,4	12,1	12,1	617,3	10,78	618,64	1,32
GWM 05 (HRB)	GWM	7564/462/2	601.705,49	5.317.186,09	621,85	622,71	Nahbereich Günz	7,5	1,5	620,4				4,40	617,45	3,10
GWM 06 (HRB)	GWM	7564/262/3	602.046,40	5.317.387,91	621,27	622,14	Fortsetzung Datenreihe D14	7,0	1,0	620,3	3,5		617,8	3,78	617,49	3,20

Name	TYP	Flurnummer	RW	HW	GOK (Vermessung) [m ü. NN]	MOK (Vermessung) [m ü. NN]	Bemerkung	Bohrteufe [m u. GOK]	Deckschicht-UK [m u. GOK]	Deckschicht-UK [mü. NN]	TOK [m u. GOK]	StOK (Ton) [m u. GOK]	TOK [m ü. NN]	Flurabstand-Q (bei Bohrung) [m u. GOK]	GWsp-Q (bei Bohrung) [m ü. NN]	GW-Mächtigkeit-Q (bei Bohrung) [m]
GWM 07 (HRB)	GWM	7564/262/20	601.650,04	5.317.791,26	618,55	619,49	Östlicher Modellrand	3,5	0,0	618,6	3,2	3,2	615,4	1,22	617,33	1,98
GWM 08 (HRB)	GWM	7564/26/20	601.287,41	5.317.818,98	619,10	619,84	Beweissicherung Sontheim	5,5	0,0	619,1	5,2		613,9	3,30	615,80	1,90
GWM 09 (HRB)	GWM	7564/181	601.151,86	5.318.308,86	616,80	617,67	Beweissicherung Sontheim	6,5	0,0	616,8	6,0	6,0	610,8	4,38	612,42	1,62
Sch 01 / Sickerv.	Schurf	7564/388	602.096,66	5.317.216,27	622,44		Einstau									
Sch 02 / Sickerv.	Schurf	7564/383	602.195,39	5.317.002,45	624,12		Einstau									
Sch 03 / Sickerv.	Schurf	7564/458	601.799,95	5.316.963,77	622,98		Einstau									
Sch 04 / Sickerv.	Schurf	7564/454	601.958,00	5.316.872,00	623,35		Einstau		0,3	623,1						
Sch 05 / Sickerv.	Schurf	7564/402	602.195,00	5.316.779,00	624,59		Einstau									
GWM 3/06	GWM	305	599.834,46	5.317.249,01	617,47		Altbestand	14,0			13,6	13,9	603,9	6,25	611,22	7,35
GWM 3	GWM	80	601.316,21	5.317.985,90	616,58	617,58	Altbestand	3,0	1,3	615,3	1,9		614,7	1,10	615,48	0,80
GWM 1/09	GWM	462/2	601.400,77	5.317.407,02	625,50	626,20	Altbestand	12,0	0,0	625,5	11,7		613,8	7,82	617,68	3,88
GWM 3/03	GWM	441	601.897,29	5.316.421,05	630,56	630,36	Altbestand	10,5	0,0	630,6	9,9	9,9	620,7	9,79	620,77	0,11