



Entwässerungsabschnitt 2  
 Bau-km 0+473 - 0+773  
 Ausführung: Breitflächige Versickerung über belebte, obere Bodenzone  
 Einleitmenge:  $Q_{15,0,1} = 120,4$  l/s  
 Einzugsgebiet:  $A_E = 0,44$  ha  
 Einleitpunkt: Versickerfläche unter Brücke

**Bauwerk 01**  
 Brücke im Zuge der St2146 über die Donau  
 Bau-km 0+473 bis 0+995  
 KrW = 100,00 gon LW = 519,50 m  
 KH  $\geq$  3,50 m LH  $\geq$  2,90 m  
 MLC 50/50-100 BzG > 13,80 m

Entwässerungsabschnitt 3  
 Bau-km 0+773 - 0+995  
 Ausführung: Breitflächige Versickerung über belebte, obere Bodenzone  
 Einleitmenge:  $Q_{15,0,1} = 120,4$  l/s  
 Einzugsgebiet:  $A_E = 0,31$  ha  
 Einleitpunkt: Versickerfläche unter Brücke

Entwässerungsabschnitt 4  
 Bau-km 0+995 - 1+550  
 Ausführung: Breitflächige Versickerung über belebte, obere Bodenzone  
 Einleitmenge:  $Q_{15,0,1} = 120,4$  l/s  
 Einzugsgebiet:  $A_E = 1,54$  ha  
 Einleitpunkt: teilweise über die Dammschulter bzw. Versickerung in Mulden/Gräben

Versickerfläche 4  
 bauzeitlich unter Behelfsbrücke  
 Größe: 500 m<sup>2</sup>

Versickerfläche 2  
 unter BW 01  
 Größe: 500 m<sup>2</sup>

Landkreis Regensburg  
 Gemeinde Wörth a.d. Donau  
 Gemarkung Kiefenholz

Landkreis Regensburg  
 Gemeinde Wörth a.d. Donau  
 Gemarkung Kiefenholz

© Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Geobasisdaten, www.ladv.bayern.de  
 (Übersicht zur Freigabe im Kartumachen vorgelesen)  
 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de  
 Bezugsystem: Gauß-Krüger  
 Lagestatus: 100, DHDNM12 (DIN) - (EPSG 31466)  
 Höhenstatus: 100, DHDNM12 (DIN) - (EPSG 7990)  
 Auszug enthält Daten aus dem Raumvermessungssystem

<b>Dr. Schober</b> Gesellschaft für Landschaftsplanung mbH Kammernhof 6 · 83154 Freising · Germany Tel: +49 (0) 89 1301 · Fax: +49 (0) 89 1348 33 zentrale@schober-land.de · www.schober-land.de	bearbeitet:	November 2023	BM
	gezeichnet:	November 2023	BK
	geprüft:	November 2023	SSCH
	Projekt:	19031	

Staatliches Bauamt Regensburg Bajuwarenstraße 2d 93053 Regensburg Tel.: 09416955-01, Fax: 09416955-5990, E-Mail: poststelle@stb.bayern.de		bearbeitet: gezeichnet: geprüft: PISP Nr.: Projekt: Planung VE - Bestandssituation	November 2023 November 2023 November 2023 HU
--	--	--	---

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

### FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern <b>Staatliches Bauamt Regensburg</b> Straße / Abschn.-Nr. / Station: von_S2146_240_1_270_bis_S2146_240_2_820 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 9,2 / 2 <b>Landchaftspflegischer Maßnahmenplan</b> Maßstab: 1 : 1000
---	---

St 2146  
 Sünching - Wörth a. d. Donau  
 Donaubrücke Wörth - Pfatter

aufgestellt:  
 Staatliches Bauamt Regensburg  
  
 Beauftragter: Dr. Ingrid Schöber  
 Bereichsleiter Straßenbau  
 Regensburg, dem 17.11.2023