





**Legende:**

- 
**Deponat**  
(Herstellung der Frostfreiheit durch Einbau von 0,5m Deponat im Vorfeld der Frostperiode)
- 
**Mineralischer Flächenfilter**  
Material: Kies/Schotter, Körnung 16/32 mm  
Belastung gemäß DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5
- 
**Technische Barriere**  
Material: Mineralisches Dichtungsmaterial, Durchlässigkeit  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s, Belastung gemäß DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 4
- 
**Bestand (Abbausohle)**  
Material: Anstehendes Bodenmaterial
- 
**Entwässerungsrigole**  
Material: Kies/Schotter, Körnung 32/128 mm, kalkarm, Belastung gemäß DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5
- 
**Auftrag von anstehendem Bodenmaterial zur Herstellung der DK0 - Deponie**
- 
**Geotextile Trennlage**  
Material: PP, Flächengewicht  $\geq 300$ g/m<sup>2</sup>, filterstabil, BAM-Zulassung
- 
**Erosionsschutzmatte**

Nr.	Änderung/Ergänzung	Datum:	gez.:	gepl.:	gepr.:
Objekt:		Plan-Nr.: Z005/4-15			
Kiesgrube Standort Ampfing		Planstand: Genehmigung			
Vorhaben:		Maßstab: 1 : 25			
Errichtung DK0-Deponie		Bearbeitung:	Datum:	Name:	
		gez.:	13.12.2019	OW	
		gepl.:	13.12.2019	HW	
		gepr.:	13.12.2019	SS	
Planinhalt:					
Regelschnitt Bauabschnittsrand					
Vorhabensträger:			Entwurfsverfasser:		
Zoseder GmbH Abbruch & Entsorgung			 AU Consult GmbH Provinzstraße 52 (Gebäude A15) 86153 Augsburg		
Spielberg 1 85540 Eiselfing Telefon: 090719279-0 Telefax: 090719279-40 			Telefon: 090719279-0 Telefax: 090719279-40  86153 Augsburg 		
Unterschrift:			Unterschrift:		
"Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!"					