

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
100	Südwestlicher Dammfuß	Betriebsweg/ öffentlicher Feld- und Waldweg mit Wendehammer, neu Anbindung an St 2154, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Für Wartungsarbeiten wird am südwestlichen Dammfuß des Dammbauwerks (BWVZ-Nr. 200) ab der St 2154 in nördlicher Richtung bis südlich des Tosbeckens (BWVZ-Nr. 201) ein neuer Betriebsweg angelegt.</p> <p>Am Ende des Weges wird ein Wendehammer vorgesehen.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird über die Bankette abgeführt und versickert.</p> <p>Der Weg wird gemäß Art. 6 Abs. 6 BayStrWG zum beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweg (öFW) gewidmet.</p> <p>Vorgesehene Widmungsbeschränkung: Gesperrt für Kraftfahrzeuge Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei</p> <p>Die Widmung wird mit der Verkehrsübergabe wirksam, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG zu diesem Zeitpunkt vorliegen.</p> <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung des neuen beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweges obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
101	Südöstlicher Dammfuß	<p>Betriebsweg/ öffentlicher Feld- und Waldweg mit Wendehammer, neu</p> <p>Anbindung an St 2154, neu</p>	<p>a) –</p> <p>b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)</p>	<p>Für Wartungsarbeiten wird am südöstlichen Dammfuß des Dammbauwerks (BWVZ-Nr. 200) ab der St 2154 in nördlicher Richtung bis südlich des Einlaufs in den Grundablass (BWVZ-Nr. 202) ein neuer Betriebsweg angelegt.</p> <p>Am Ende des Weges wird ein Wendehammer vorgesehen.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird über die Bankette und die angrenzende Mulde abgeführt und versickert.</p> <p>Der Weg wird gemäß Art. 6 Abs. 6 BayStrWG zum beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweg (öFW) gewidmet.</p> <p>Vorgesehene Widmungsbeschränkung: Gesperrt für Kraftfahrzeuge Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei</p> <p>Die Widmung wird mit der Verkehrsübergabe wirksam, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG zu diesem Zeitpunkt vorliegen.</p> <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung des neuen beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweges obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
102	Nordwestl. Dammfuß (Schnitt A-A)	Betriebsweg/ öffentlicher Feld- und Waldweg mit Wendehammer, neu Anbindung an Lamberger Straße, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Für Wartungsarbeiten wird am nordwestlichen Dammfuß des Dammbauwerks (BWVZ-Nr. 200) ab der Lamberger Straße in südlicher Richtung bis nördlich des Tosbeckens (BWVZ-Nr. 201) ein neuer Betriebsweg angelegt.</p> <p>Am Ende des Weges wird ein Wendehammer vorgesehen.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird über die Bankette abgeführt und versickert.</p> <p>Der Weg wird gemäß Art. 6 Abs. 6 BayStrWG zum beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweg (öFW) gewidmet.</p> <p>Vorgesehene Widmungsbeschränkung: Gesperrt für Kraftfahrzeuge Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei</p> <p>Die Widmung wird mit der Verkehrsübergabe wirksam, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG zu diesem Zeitpunkt vorliegen.</p> <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung des neuen beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweges obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
103	Nordöstlicher Dammfuß (Schnitt A-A)	Betriebsweg/ öffentlicher Feld- und Waldweg mit Wendehammer, neu Anbindung an Lamberger Straße, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Für Wartungsarbeiten wird am nordöstlichen Dammfuß des Dammbauwerks (BWVZ-Nr. 200) ab der Lamberger Straße in südlicher Richtung bis nördlich des Einlaufs in den Grundablass (BWVZ-Nr. 202) ein neuer Betriebsweg angelegt. Am Ende des Weges wird ein Wendehammer vorgesehen.</p> <p>Das anfallende Oberflächenwasser wird über die Bankette und die angrenzende Mulde abgeführt und versickert.</p> <p>Der Weg wird gemäß Art. 6 Abs. 6 BayStrWG zum beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweg (öFW) gewidmet.</p> <p>Vorgesehene Widmungsbeschränkung: Gesperrt für Kraftfahrzeuge Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei</p> <p>Die Widmung wird mit der Verkehrsübergabe wirksam, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG zu diesem Zeitpunkt vorliegen.</p> <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung des neuen beschränkt-öffentlichen Feld- und Waldweges obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
200	-	Hochwasserrückhaltebecken/ Dammbauwerk, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens/Dammbauwerkes, einschließlich;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kronenweg mit - Anbindung an St 2154 im Süden, Lamberger Str. im Norden - Grundablass/Drosselbauwerk (BWVZ-Nr. 202) - Dammscharte und Hochwasserentlastung mit Tosbecken (BWVZ-Nr. 201) - Höhenfestpunkte für Setzungskontrolle - Treppen mit Geländer und Podesten für Wartungsarbeiten - Dammfußdrainage am luftseitigen Dammfuß aus Vollsickerrohr DN 250 <p>Das maximale Stauziel beträgt 486,7 m ü. NN.</p> <p>Damit wird der maximale Abfluss im Freybach beim BHQ3 = HQ100+15% auf 9,8 m³/s reduziert (nach dem Auslauf aus dem Tosbecken).</p> <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
201	Westlich des Beckens (Schnitt B-B/ Schnitt C-C)	Tosbecken, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	Neubau eines Tosbeckens mit Trennschwelle zum Auslaufbereich des Grundablasses und Auslauf in den Freybach. Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen. Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
202	Auf Höhe Freybach (Schnitt B-B)	Grundablass/Drosselbauwerk, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Neubau eines Grundablasses mit lichter Breite/Höhe von 2,2/2,0 m für das Hochwasserrückhaltebecken als Rechteckdurchlass einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schieberschacht mit - Durchlassöffnung 170 x 100 cm und Absperrschieber - Einlaufbauwerk - Grobrechen vor Einlauf - Räumlichem Rechen am Einlauf - örtlicher Anpassung Bachbett östlich Bauwerk - Auslauf in das Tosbecken (BWVZ-Nr. 201) <p>Die Kosten für den Neubau trägt der Markt Neukirchen. Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
203	Westlicher und östlicher Dammfuß	Namenloser Graben, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Der bestehende namenlose Graben (zur Oberflächenentwässerung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen) wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) und die angrenzenden Betriebswege (BWVZ-Nrn. 100 und 101) auf ca. 50 m Länge überbaut.</p> <p>Am äußeren Bankettrand des westlichen Betriebswegs erfolgt die Anpassung des Grabens an die neuen Verhältnisse (angepasster Beginn des Grabens).</p> <p>Der östlich des Dammbauwerks liegende Grabenbereich endet zukünftig in der östlichen Dammfußmulde (hier Ableitung nach Norden hin zum Klapfenbach).</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen. Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
204	Westlicher Dammfuß	Namenloser Graben, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Der bestehende namenlose Graben (zur Oberflächenentwässerung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen) wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) und den angrenzenden Betriebsweg (BWVZ-Nr. 100) auf ca. 20 m Länge überbaut.</p> <p>Am äußeren Bankettrand des westlichen Betriebswegs erfolgt die Anpassung des Grabens an die neuen Verhältnisse (angepasster Beginn des Grabens).</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
205	Westlicher Dammfuß	Namenloser Graben, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Die bestehenden Zuläufe (zur Oberflächenentwässerung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen) zum Freybach hin werden durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) und den angrenzenden Betriebsweg (BWVZ-Nr. 102) auf insgesamt ca. 80 m überbaut.</p> <p>Am äußeren Bankettrand des westlichen Betriebswegs erfolgt die Anpassung der Gräben an die neuen Verhältnisse (angepasster Beginn des Grabens). Die bestehende Ableitung nach Westen hin zum Freybach (Triebwerkskanal) wird nicht verändert.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen. Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
206	Nordseite Damm, westlicher Dammfuß	Straßengraben, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Der bestehende südliche Straßengraben der Lamberger Straße wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) und den angrenzenden Betriebsweg (BWVZ-Nr. 100) auf ca. 10 m Länge überbaut.</p> <p>Am äußeren Bankettrand des Betriebswegs erfolgt die Anpassung des Grabens an die neuen Verhältnisse.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
207	Westlich und östlich Damm	Baustelleneinrichtungsfläche, vorübergehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Die (Rest)Fläche der Fl.-Nr. 309 des Marktes Neukirchen wird als bauzeitlich genutzt als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baustelleneinrichtungsfläche - Zwischenlagerung von Aushub - Zwischenlagerung Oberboden <p>Nach Ende der Bauarbeiten werden alle Einrichtungen vollständig rückgebaut und die Flächen anschließend in den ursprünglichen Zustand zurück versetzt.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
208	Südseite Damm, südwestlicher Dammfuß	Regenrückhaltebecken des Gewerbegebietes Hungerbühl II, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Die Böschung des bestehenden Regenrückhaltebeckens des Gewerbegebietes Hungerbühl II wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) und den angrenzenden Betriebsweg (BWVZ-Nr. 100) auf einer Länge von ca. 15 m berührt.</p> <p>Am östlichen Dammfuß des Regenrückhaltebeckens erfolgt die Anpassung der Böschung an die neuen Verhältnisse (geringfügige Anschüttung bis ca. 0,5 m auf Niveau des neuen Betriebsweges).</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
209	Südseite Damm, südwestlicher Dammfuß	Durchlass DN 400, bestehend	a) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) bzw. Freistaat Bayern b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U) bzw. Freistaat Bayern	<p>Die bestehende freie Ableitung des auf Südseite der St 2154 anfallenden Geländewassers erfolgt bisher mittels Durchlass DN 400 unter der St 2154 in die nördlich der St 2154 liegenden Flächen. Sie wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) bzw. den angrenzenden Betriebsweg (BWVZ-Nr. 100) überbaut.</p> <p>Zukünftig endet der bestehende Durchlass in einen neuen Schacht auf Nordseite der St 2154; von dort erfolgt die Ableitung über einen neuen Regenwasserkanal DN 400, der zwischen dem nördlichen Ende des RRBs des Gewerbegebiets (BWVZ-Nr. 208) und dem neuen Betriebsweg (BWVZ-Nr. 100) frei ausleitet.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen. Die Baulast und Unterhaltung obliegen dem Markt Neukirchen.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
300	östlich und westliche Dammseite	Freybach, bestehend	a) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U) b) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U)	Der bestehende Freybach (nach Zusammenlauf von Schicherbach und Kaltenbach) wird durch das Dammbauwerk (BWVZ-Nr. 200) bzw. Grundablass und Tosbecken überbaut. Es erfolgt eine örtlich begrenzte Anpassung an die zukünftigen Verhältnisse im Ein- und Auslaufbereich des Grundablasses. Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen, dem zukünftig auch die Unterhaltung der Mulde obliegt.

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
301	östliche Dammseite	Schicherbach, bestehend	a) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U) b) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U)	Der bestehende Schicherbach wird vor dem Zusammenlauf mit dem Kaltenbach zum Freybach an die zukünftigen Verhältnisse im Einlaufbereich des Grundablasses angepasst. Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen, dem zukünftig auch die Unterhaltung der Mulde obliegt.

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
302	östliche Dammseite	Kaltenbach, bestehend	a) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U) b) Eigentümer der Uferflurstücke (E/U)	Der bestehende Kaltenbach wird vor dem Zusammenlauf mit dem Kaltenbach zum Freybach an die zukünftigen Verhältnisse im Einlaufbereich des Grundablasses angepasst. Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen, dem zukünftig auch die Unterhaltung der Mulde obliegt.

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
303	Südöstlicher Dammfuß	Abfangmulde, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Das im Gelände zwischen St 2154 und Kaltenbach anfallende Wasser fließt im Bestand in einen namenlosen Graben (BWVZ-Nr. 203) und von dort weiter in Richtung Freybach (westlich des neuen Dammbauwerks) bzw. frei im Gefälle der Flächen zum Kaltenbach östlich des Dammbauwerks.</p> <p>Aufgrund der Unterbrechung durch das neue Dammbauwerk wird es zukünftig in der neuen Abfangmulde am südöstlichen Dammfuß gesammelt und von dort in den Kaltenbach bzw. weiter in den Grundablass eingeleitet.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen, dem zukünftig auch die Unterhaltung der Mulde obliegt.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
304	Nordöstlicher Dammfuß	Abfangmulde, neu	a) – b) Markt Neukirchen beim Heiligen Blut (E/U)	<p>Das im Gelände zwischen Lamberger Straße und Schicherbach anfallende Wasser fließt im Bestand über nicht erkennbare Feldgräben in namenlose Gräben (BWVZ-Nr. 205) und von dort weiter in Richtung Freybach (Triebwerkskanal) westlich des neuen Dammbauwerks.</p> <p>Aufgrund der Unterbrechung durch das neue Dammbauwerk wird es zukünftig in der neuen Abfangmulde am nordöstlichen Dammfuß gesammelt und von dort in den Schicherbach bzw. weiter in den Grundablass eingeleitet.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen, dem zukünftig auch die Unterhaltung der Mulde obliegt.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
305	östlich Damm, weiter nördlich Grundablass (kreuzend)	Bachverlegung, temporär	a) Eigentümer der Flurstücke b) Eigentümer der Flurstücke	<p>Für den Bau des Grundablasses (BWVZ-Nr. 202) und des Tosbeckens (BWVZ-Nr. 201) erfolgt östlich des Dammbauwerks eine temporäre Verlegung des Kaltenbachs in den Schicherbach und von dort in den Freybach auf Westseite des Dammes.</p> <p>Die bauzeitliche Überfahrbarkeit wird mittels provisorischer Grabenabdeckung und von Schwerlastplatten aus Beton bzw. aus Stahl sichergestellt.</p> <p>Nach Fertigstellung des Grundablasses und Tosbeckens wird die Verlegung umgehend rückgebaut, da der Bach dann durch das neue Bauwerk fließen kann.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen verbleiben im Eigentum der jeweiligen Flurstückseigentümer.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
306	Auf Höhe Grundablass, Tosbecken	Bauwasserhaltung, temporär	a) Eigentümer der Flurstücke b) Eigentümer der Flurstücke	<p>Während des Baus des Grundablasses (BWVZ-Nr. 202) und des Tosbeckens (BWVZ-Nr. 201) erfolgt eine Bauwasserhaltung durch temporäre Fassung und Ableitung von seitlich aus den Hängen zufließendem Schichtenwasser durch eine offene Wasserhaltung mit Pumpensümpfen nach den geotechnischen Vorgaben.</p> <p>Hier erfolgt eine temporäre Absenkung um 50 cm, mit einer voraussichtlichen Dauer während der Bauzeit von ca. 3 Monaten. Die Reichweite der Absenkung beträgt bis zu max. 40 m im Bereich des zukünftigen Dammes und innerhalb der unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen (vgl. <i>Unterlage 11.3 Geotechnische Stellungnahme</i>).</p> <p>Für die ca. 3,5 m tiefe Baugrube wurde ein mittlerer Wasserzustrom von ca. 35 l/s ermittelt. Unter Ansatz der höchsten angetroffenen Wasserdurchlässigkeit ($k_f = 1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$) erfolgt im „worst case“ ein max. Zustrom von bis zu 60 l/s.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen verbleiben im Eigentum der jeweiligen Flurstückseigentümer.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
400	Westlich des Beckens	Triebwerkskanal, bestehend	a) Eigentümer Fl.-Nr. 1040 b) Eigentümer Fl.-Nr. 1040	<p>Westlich des Hochwasserrückhaltebeckens zweigt vom Freybach ein Triebwerkskanal nach Norden ab (Fl.-Nr. 1040). Weder der Triebwerkskanal selbst noch die Regelungsschwelle im Freybach werden durch das Dammbauwerk oder das Tosbecken berührt und daher gegenüber dem Bestand nicht verändert.</p> <p>Die temporäre Verlegung während der Bauzeit des Grundablass und Tosbecken wird nach deren Fertigstellung umgehend rückgebaut.</p> <p>Die Kosten der Maßnahme trägt der Markt Neukirchen.</p> <p>Die Baulast und Unterhaltung obliegen wie bisher den Eigentümern der anliegenden Flurstücke.</p>

BAUWERKSVERZEICHNIS				Unterlage: 7
Hochwasserschutz für Neukirchen beim Heiligen Blut Hochwasserrückhaltebecken RH1				Datum: 30.11.2022
Lfd. Nr.	Fluss-km (oder andere Ortsangaben)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Geplante Veränderungen, Vorgesehene Regelungen, u. ä.
1	2	3	4	5
401	Nördlich Grundablass (kreuzend)	20-kV-Mittelspannungsfreileitung, bestehend	a) Bayernwerk Netz GmbH b) Bayernwerk Netz GmbH	<p>Eine 20-kV-Mittelspannungsfreileitung der Bayernwerk Netz GmbH kreuzt das Dammbauwerk ca. 10 m nördlich des Grundablasses.</p> <p>Die Anlage wird mit dem Neubau eines Mastes und dem Wechsel eines bestehenden Mastes (höherer Mast) an die neuen Verhältnissen angepasst.</p> <p>Die Auflagen der Bayernwerk Netz GmbH sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Kostentragung richtet sich nach dem Gestattungsvertrag.</p> <p>Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin der Bayernwerk Netz GmbH.</p>