



Leitung Kabel Deutschland im Gehweg an der Straße "Westerdeich" vorhanden; nicht dargestellt.

Leitung EWE im Gehweg an der Straße "Westerdeich" (ab Hausnr. 116) bis zur "Duntzstraße" vorhanden; nicht dargestellt.

Leitung Telekom im Gehweg an der Straße "Westerdeich" vorhanden; nicht dargestellt.

Leitung wesernetz (Strom) im Gehweg an der Straße "Westerdeich" vorhanden; nicht dargestellt.

Leitung wesernetz (Gas) im Gehweg an der Straße "Westerdeich" vorhanden; nicht dargestellt.

Leitung wesernetz (Wasser) im Gehweg an der Straße "Westerdeich" vorhanden; nicht dargestellt.

Darstellung der Leitung von Kabel Deutschland ab hier

Leitungskreuzung 10 (Station 1+420):  
- 2 x Strom wesernetz (1 x tot)  
Prüfung, ob die Leitungen weiterhin erforderlich sind. Rückbau der toten Leitung. Weitere Leitung belassen bzw. ggf. wiederherstellen (vermutl. mind. bei Abgrabung für Kleisporn betroffen) in derzeitiger Lage nach Vorgaben der EAK 2002 / DIN 19712 (vgl. Unterlage 1, Kap. 4.4.3).

Darstellung der Leitung von wesernetz (Strom) ab hier

Darstellung der Leitung von wesernetz (Strom) ab hier

Darstellung der Stromleitung (wesernetz) bis hier. Leitung nur Richtung Gasreglerstation gezeichnet.

Darstellung der Leitung von Kabel Deutschland bis hier. Leitung nur im Kreuzungsbereich gezeichnet.

Leitung wesernetz (Gas) nur im Kreuzungsbereich gezeichnet.

Leitungskreuzung 14 (Station 1+557-1+570):  
- Strom wesernetz (Schaltkasten, Leitungen)  
- Gas wesernetz  
- Kabel Deutschland  
Verlegung des Schaltkastens und der Anschlussleitungen an geeigneten Standort. Belassen bzw. ggf. wiederherstellen (ggf. bei Herstellung Wegebau betroffen) in derzeitiger Lage.

In der Ausführungsplanung zu konkretisieren:  
- Neuer Standort des Schaltkastens und Verläufe der Anschlussleitungen

In der Ausführungsplanung zu konkretisieren:  
Verlauf der Leitung außerhalb des Deiches in Abhängigkeit vom neuen Containerstandort

Leitungskreuzung 12 (Station 1+520):  
- Strom wesernetz (Versorgung Container)  
Leitung belassen bzw. ggf. wiederherstellen (vermutl. mind. bei Abgrabung für Kleisporn betroffen) in derzeitiger Lage nach Vorgaben der EAK 2002 / DIN 19712 (Unterlage 1, Kap. 4.4.3). Verlängerung der Leitung bis zum neuen Containerstandort.

In der Ausführungsplanung zu konkretisieren:  
- Neuer Standort des Schaltkastens und Verläufe der Anschlussleitungen

Stromleitung und Steuerung Pumpe Spiel- und Wassergarten. Leitung nur im Deichkreuzungsbereich gezeichnet.

Leitungskreuzung 13 (1+549):  
- Strom wesernetz (Schaltkasten, Leitungen, Station 1+546)  
- Stromleitung und Steuerung (Spiel- und Wassergarten, Station 1+546)  
Verlegung des Schaltkastens und der Anschlussleitungen an geeigneten Standort. Leitungsquerung des Deiches herstellen nach Vorgaben der EAK 2002 / DIN 19712 (vgl. Unterlage 1, Kap. 4.4.3).

Kanäle von hansewasser nachrichtlich aus HWS Rahmenentwurf (Stand 2014) übernommen

Darstellung der Leitung von wesernetz (Strom) ab hier

Stromleitung (WSA) nachrichtlich aus Ausführungsplanung Spiel- und Wassergarten übernommen

HWS-Linie (Bestand)

Die Lagegenauigkeit ist aufgrund der Qualität der Datengrundlagen nicht gegeben. Im Zuge der Ausführungsplanung genaue Lage der Leitungen ist durch Einbeziehung der Leitungsträger bzw. durch Suchschachtungen zu bestätigen.

- Bestandsleitungen**
- hanseWasser Bremen GmbH (RW/SW - Kanal)
  - wesernetz Bremen GmbH, Trinkwasser
  - wesernetz Bremen GmbH, Strom
  - wesernetz Bremen GmbH, Gas
  - Vodafone Kabel Deutschland GmbH / Telekom Deutschland GmbH
  - EWE Aktiengesellschaft, Telefon
  - Trinkwasserleitung in den Kleingärtnervereinen Am Westerdeich e.V. und Zur Hansekogge e.V. 1968
  - Wasserstraßen- und Schiffsamt Bremen, Strom

- Planung**
- Geplante Leitungsquerung durch den Deich
  - In der Ausführungsplanung zu konkretisierende Leitungsverläufe (schematische Darstellung, Abstimmung mit Leitungsträgern erforderlich)
  - Anschlusspunkte an den Bestand
  - Richtung der Verlegung bestehender Leitungsverläufe (bei Bündelung)
  - Aufhebung bestehender Leitungsverläufe
  - Erd- und Wegebau und geplante HWS-Linie BA Rablinghausen
  - Dauerhaft beanspruchte Kleingartenflächen



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

**Generalplan Küstenschutz  
Bauabschnitt Rablinghausen**

**Auftraggeber**  
Bremischer Deichverband am linken Weserufer  
Warturmer Heerstr. 125  
28197 Bremen  
Bremen, den 28.02.2020  
gez. Stief

**Entwurfsbearbeitung**  
Tesch LANDSCHAFTS- UND UMWELTPLANUNG  
Am Dobben 79 | 28203 Bremen  
Telefon 0421 23 24 12-0  
mail@planung-tesch.de  
www.planung-tesch.de  
Bremen, den 28.02.2020  
gez. Tesch

**Planbezeichnung**  
Genehmigungsplanung  
Leitungsplan  
Plan-Nr.: 2.6.4  
Maßstab: 1:500  
Datum: 28.02.2020