

**Bauwerksverzeichnis**

(Nachweis aller vom Vorhaben betroffenen Bauwerke, Straßen und Wege,  
Gewässer, Schutzanlagen sowie sonstiger Anlagen)

**Regionaltangente West**

**Planfeststellungsabschnitt Süd 1**

Vorhabenträger:

RTW Planungsgesellschaft mbH  
Stiftstraße 9-17  
60313 Frankfurt am Main

Frankfurt/M, den 23.05.2019

gez. Horst Amann

Verfasser:

Planungsgemeinschaft RTW  
Geschäftsführung  
c/o Schüßler-Plan  
Lindleystraße 11  
60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M, den 23.05.2019

gez. i.A. P. Lutz

Stand: 23.05.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Strecke und Gleise .....	3
2.	Bahnsteige .....	26
3.	Sonstige Betriebsanlagen .....	31
4.	Ingenieurbauwerke.....	55
5.	Verkehrswege .....	77
6.	Leitungen.....	88

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Strecke und Gleise</b>						
100	a) S-Bahn-km 5,3+70 bis 6,8+85  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683) Bahnanlage (Bf- Gleis 4 [530])	Anl. 5.1 Anl. 5.2 Anl. 17.1 Anl. 17.2 Anl. 17.14 Anl. 17.15	a) Rückbau Bereich Benzengrundweg / Bf Stadion  Rückbau der folgenden Gleise: Bahnhofsgleis 4 [530] (Länge 393,0 m) Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,3+70 bis 5,6+95) Streckengleis 3683 (S-Bahn-km 5,8+45 bis 6,8+19)  Rückbau der folgenden Weichen: Weiche 554 (ABW 60-300-1:9) Weiche 555 (IBW 60-500-1:12) Weiche 556 (ABW 60-300-1:9)  Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle Rückbau Kabelkanal km 6,5+93- 6,7+31 l. d. Bahn Rückbau Kabelkanal km 6,5+74 - 6,6+48 l. d. Bahn Rückbau Kabelkanal km 5,6+50 - 6,6+09 r. d. Bahn Rückbau Kabelkanal km 5,7+83 - 5,8+11 r. d. Bahn Umverlegung KK TYP III i.F. im Bereich der Stützen des KrBw Umverlegung KK TYP II i.F. im Bereich der Stützen des KrBw	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Umverlegung KK TYP III i.F. im Bereich der Stützen des KrBw  b) -			
101	a) Bau-km 3,2+73 bis 3,3+74  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3651)	Anl. 5.6	a) <b>Rückbau Bereich Bau-km 3,2 bis 3,4</b>  Rückbau der Weiche 50 (ABW 54-190-1:9) einschließlich des anschließenden Flankenschutzgleises und des Prellbockes.  Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle Rückbau Kabelkanal km 2,7+37- 3,3+89 l. d. Bahn  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
102	a) Bau-km 5,9+45 bis 5,9+74  b) Bahnanlage (Bf- Gleis 18)	Anl. 5.10	a) <b>Rückbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg</b>  Teilweiser Rückbau des Abstellgleises (Gleisnummer 18) und des Prellbockes.  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
103	a) Bau-km 7,9+91 bis 8,3+08  b) Bahnanlage (Bf- Gleis 49)	Anl. 5.13	a) <b>Rückbau Bereich Bf Dreieich-Buchschlag</b>  Rückbau der Weiche 105 (EW 54-500-1:12) und des Bahnhofsgleises/Abstellgleis (Gleisnummer 49).  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
104	a) Bau-km 5,7+00 bis 5,8+08  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3652)	Anl. 5.9	a) <b>Rückbau Bereich Abzweig Neu-Isenburg</b>  Rückbau Streckengleis 3652 sowie Rückbau des Prellbocks (km 0,6+71 bis 0,7+78, Strecke 3652).  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
105	a) Bau-km 1,9+21 bis 2,1+50  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3651)	Anl. 5.4 Anl. 5.5	a) <b>Rückbau Bereich Abzweig Forsthaus (Verbindungsgleis DKW 702 – EÜ Isenburger Schneise)</b>  Rückbau Streckengleis 3651 km 2,6+00 bis 2,8+32, (Strecke 3651) für Neubau Weiche 9627 (IBW 60-1200-1:18,5 fb) mit Verbindungsgleis (BW-Nr. 134).	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle</p> <p>Rückbau Kabelkanal km 1,7+58-1,9+27 l. d. Bahn</p> <p>Rückbau Kabelkanal km 1,9+31-1,9+47 l. d. Bahn</p> <p>Rückbau Kabelkanal km 2,0+76-2,1+20 l. d. Bahn</p> <p>b) -</p>			
106	<p>a) Bau-km 3,9+54 bis 5,1+86</p> <p>b) Bahnanlage (DB-Strecke 3651, 3688)</p>	<p>Anl. 17.6</p> <p>Anl. 17.7</p> <p>Anl. 17.8</p>	<p>a) <b>Rückbau Bereich Bau-km 3,9 bis 5,2</b></p> <p>Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle</p> <p>Rückbau Kabelkanal Bau-km 2,7+37- 3,3+89 l. d. Bahn</p> <p>Rückbau Kabelkanal Bau-km 3,8+54- 4,0+18 r. d. Bahn</p> <p>Rückbau Kabelkanal Bau-km 5,0+48 -5,1+86 l. d. Bahn</p> <p>b) -</p>	<p>a1) DB Netz AG</p> <p>a2) -</p> <p>b1) DB Netz AG</p> <p>b2) -</p>		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
107	a) Bau-km 5,8+80 bis 6,0+22  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3652)	Anl. 17.9 Anl. 17.10	a) <b>Rückbau Bereich Abzweig Dreieich-Buchschlag</b>  Rückbau/Umverlegung der folgenden Kabelkanäle Rückbau Kabelkanal km 5,8+80- 6,0+22 l. d. Bahn  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
108 - 110	bleibt frei					
111	a) S-Bahn-km 5,3+70 bis 6,8+85  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.1 Anl. 5.2	a) <b>Neubau S-Bahn Gleis</b>  Neubau des nach Norden verlegten S-Bahn Gleises (EBO, eingleisig) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen und Mauerscheibe von Bau-km -0,2-15 bis -0,1-96 und 0,0+0,4 bis 0,2+95. Außerdem Neubau Diensttreppe (b = 0,80 m) bei S-Bahn-km 5,2+25 mit Handlauf.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
112	a) S-Bahn-km 6,6+42 bis 6,9+05  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Bahnhofsgleis/Abstellgleis</b>  Neubau des rückgebauten Bahnhofsgleises/ Abstellgleises einschließlich Prellbock, Weiche 554N (EW 54-215-1:4,8), ggf. Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen sowie Neubau von 4 Einstiegshilfen (b = 0,80 m)  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
113	a) S-Bahn-km 6,5+76 bis 6,6+42  b) -	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Weichenverbindung</b>  Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche 9001 (ABW 60-300-1:9) zwischen dem verlegten S-Bahn-Gleis (BW-Nr. 111) und dem neuen Bahnhofsgleis (BW-Nr. 112) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
114	a) S-Bahn-km 6,5+87 bis 6,6+42  b) Bahnanlage (Strecke 3683)	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Weichenverbindung mit IBW</b>  Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche 555N (IBW i.U. 60-300-1:9) zwischen der Strecke 3683 und dem neuen Bahnhofsgleis (BW-Nr. 112) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
115	a) Bau-km -0,4-60 bis -0,2-89  b) -	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Flankenschutzgleis mit ABW</b>  Neubau eines Flankenschutzgleises mit Anschluss über die Weiche 9003 (ABW 54-300-1:9) an das linke RTW-Strecken Gleis (BW-Nr. 117) einschließlich Prellbock und Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
116	a) Bau-km -0,3-13 bis 5,5+10  b) -	Anl. 5.1 bis Anl. 5.9	a) <b>Neubau rechtes RTW-Gleis</b>  Neubau des rechten RTW-Gleises (EBO) mit Schotteroberbau, der Weiche 9237 (IBW 54-300- 1:9) [Anschluss an die Gleise BW-Nr. 127/128 im Süden] einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen. Außerdem Herstellung folgender Zugänge: - Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km -0,4-38 (b=0,80 m) l.d.B - Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungszugang, Bau-km 0,9+26 (b=1,60 m) r.d.B. - Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km 1,2+00 (b=0,80 m) r.d.B. - Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km 1,5+22 (b=0,80 m) l.d.B. - Höhengleicher Dienstzugang, Bau-km 1,9+75 (b=0,80 m) r.d.B. - Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungstreppe, Bau-km 2,1+97 (b=1,60 m) r.d.B.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km 2,7+25 (b=0,80 m) l.d.B.</li> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungszugang, Bau-km 3,1+20 (b=1,60 m) r.d.B.</li> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungstreppe, Bau-km 3,3+20 (b=0,80 m) r.d.B.</li> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km 3,5+10 (b=0,80 m) r.d.B.</li> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Dienstzugang, Bau-km 3,7+61 (b=0,80 m) r. u. l.d.B.</li> <li>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungszugang, Bau-km 4,0+00 (b=1,60 m) r.d.B.</li> <li>- Höhengleicher Dienstzugang, Bau-km 4,4+40 (b=0,80 m) r.d.B.</li> </ul> <p>b) -</p>			

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
117	a) Bau-km -0,3-81 bis 0,1+45  b) -	Anl. 5.1 Anl. 5.2	a) <b>Neubau linkes RTW-Gleis</b>  Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur Herstellung einer Zweigleisigkeit mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
118	a) Bau-km -0,1-48 bis -0,1-91  b) Bahnanlage Weiche 555/ DB-Strecke 3683	Anl. 5.1 Anl. 5.2	a) <b>Rückbau Weiche 555 und Lückenschluss</b>  Rückbau der Weiche 555 (IBW 60-500-1:12) und Lückenschluss in der Strecke 3683.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
119	a) Bau-km 0,0+75 bis 0,1+99  b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Weichenverbindung</b>  Neubau einer Weichenverbindung mit den zwei Weichen 9005 (EW 54-760-1:18,5) und 9430 (EW 54-760-1:18,5) zwischen dem rechten RTW-Gleis (BW-Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			117) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -			
120	a) S-Bahn-km 5,4+75 bis 5,6+95  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Weichenverbindung</b>  Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche 567N (IBW 60-760-1:14 gb) zwischen dem verlegten S-Bahn Gleis (BW-Nr. 111) und dem rechten Streckengleis der Strecke 3683 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
121	a) Bau-km 0,9+18 bis 1,9+61  b) -	Anl. 5.3 Anl. 5.4	a) <b>Neubau linkes RTW-Gleis</b>  Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur Herstellung einer Zweigleisigkeit mit Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW- Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 6666 (54-760- 1:18.5), einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen. Zugänge siehe BW-Nr. 116  b) -			
122	a) Bau-km 2,1+50 bis 3,0+12  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3651)	Anl. 5.4 Anl. 5.5 Anl. 5.6	a) <b>Anpassung Überhöhung</b>  Anpassung der Überhöhung der Strecke 3651 im Bogenbereich.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
123	a) Bau-km 3,2+34 bis 3,3+80  b) -	Anl. 5.6	a) <b>Neubau Weichenverbindung</b>  Neubau einer Weichenverbindung mit der Weiche 9623 (IBW 54-760-1:14) und der Weiche 9622 (54- 500-1:12) zwischen dem rechten RTW-Gleis (BW- Nr. 116) und dem linken RTW-Gleis (BW-Nr. 125) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
124	a) Bau-km 3,2+73 bis 3,3+46  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3651)	Anl. 5.6	a) <b>Neubau Weiche mit Lückenschluss</b>  Neubau der Weiche 9624 (ABW 54-500-1:12) für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr. 125) an die Bestandsstrecke 3651 und Lückenschluss zur Bestandsweiche 51 (EW 60-760-1:14) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
125	a) Bau-km 3,3+14 bis 3,9+32  b) -	Anl. 5.6 Anl. 5.7	a) <b>Neubau linkes RTW-Gleis</b>  Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur Herstellung einer Zweigleisigkeit mit Schotteroberbau, einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, einschließlich Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen. Zugänge siehe BW-Nr. 116  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
126	a) Bau-km 5,1+30 bis 5,2+98  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Neubau linkes RTW-Gleis</b>  Neubau des linken RTW-Gleises (EBO) zur Herstellung einer Zweigleisigkeit mit Schotteroberbau, Anschluss an das rechte RTW-Gleis (BW-Nr. 116) mit der Weiche 9500 (EW 54-500-1:14) einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen einschließlich Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
127	a) Bau-km 5,5+10 bis 5,8+30  b) -	Anl. 5.9	a) <b>Neubau RTW-Gleis Richtung Neu-Isenburg Zentrum</b>  Neubau des RTW-Gleises Richtung Neu-Isenburg-Zentrum (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau, einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.  Außerdem Herstellung folgender Zugänge:	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<div>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungszugang, Bau-km 5,5+77 (b=1,60 m) l.d.B.</div> <div>b) -</div>			
128	<div>a) Bau-km 5,5+10 bis 5,9+63</div> <div>b) -</div>	<div>Anl. 5.9</div> <div>Anl. 5.10</div>	<div>a) <b>Neubau RTW-Gleis Richtung Dreieich- Buchsschlag</b></div> <div>Neubau des RTW-Gleises Richtung Dreieich- Buchsschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.</div> <div>Außerdem Herstellung folgender Zugänge:</div> <div>- Böschungstreppe inkl. Handlauf als Rettungszugang, Bau-km 5,6+29 (b=1,60 m) r.d.B.</div> <div>b) -</div>	<div>a1) -</div> <div>a2) RTW GmbH</div> <div>b1) -</div> <div>b2) RTW GmbH</div>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
129	a) Bau-km 6,5+00 bis 6,6+34  b) Bahnanlage (Weichen 72 und 73)	Anl. 5.10	a) <b>Umbau Einfädelung in Richtung Dreieich</b>  Rückbau der Bestandsweichen 72 (EW 54-190-1:9) u. 73 (EW 54-190-1:9) und Neubau der zwei Weichen 72 und 73 (beide EW 54-500-1:12) und Gleisverbindung (Anschluss an Strecke 3655 - Dreieichbahn), einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
130	a) Bau-km 8,0+32 bis 8,3+71  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau RTW-Gleis</b>  Neubau des RTW-Gleises im Bf Dreieich-Buchschlag (eingleisig, EBO) mit Schotteroberbau (Anschluss über BW-Nr. 138 an die Strecke 3655) und Prellbock, einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau von Oberleitungen, Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
131	a) Bau-km -0,4-45 bis -0,3-80  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 9001 (ABW 60-1200-1:18,5) für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW- Nr. 117) an die verlegte S-Bahnstrecke (BW-Nr. 111) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
132	a) Bau-km -0,3-78 bis -0,3-13  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.1	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 9002 (IBW 60-1200-1:18,5) für den Anschluss des rechten RTW-Gleises (BW-Nr. 116) an die Strecke 3683 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
133	a) Bau-km 0,1+28 bis 0,2+62  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3683)	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Gleisverbindung</b>  Neubau einer Gleisverbindung zwischen der Weichenverbindung (BW-Nr. 119) und der Bestandsweiche Nr. 567 (ABW 54-760-1:14) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
134	a) Bau-km 1,9+21 bis 2,0+49  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3651)	Anl. 5.4	a) <b>Neubau Weiche mit Verbindungsgleis</b>  Neubau der Weiche 9627 (IBW 60-1200-1:18,5 fb) für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW- Nr. 121) an die Bestandsstrecke 3651 und Neubau Verbindungsgleis zur DKW 702 (DKW 54-500-1:9) einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
135	a) Bau-km 3,9+32 bis 3,9+97  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3688)	Anl. 5.7	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 9625 (IBW 54-1200-1:18,5) für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr. 125) an die Bestandsstrecke 3688 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
136	a) Bau-km 5,0+77 bis 5,1+30  b) Bahnanlage (DB- Strecke 3688)	Anl. 5.8	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 9626 (IBW 54-760-1:14) für den Anschluss des linken RTW-Gleises (BW-Nr. 126) an die Bestandsstrecke 3688 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
137	a) Bau-km 5,9+37 bis 6,0+24 b) Bahnanlage (Bf- Gleis 12)	Anl. 5.10	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 9238 (54-500-1:12) für den Anschluss des RTW-Gleises Richtung Dreieich- Buchschatz (BW-Nr. 128) an das Bahnhofsgleises 12 einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
138	a) Bau-km 7,9+91 bis 8,0+32 b) Bahnanlage (DB- Strecke 3655)	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Weiche</b>  Neubau der Weiche 105N (EW 54-500-1:12) für den Anschluss des RTW-Gleises Richtung Dreieich-Buchschatz (BW-Nr. 130) an das Streckengleis 3655, einschließlich Neubau von Oberleitungen sowie Neubau und Anpassung der Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
139	a) Bau-km 5,7+00 b) Bahnanlage (DB- Strecke 3652)	Anl. 5.9	a) <b>Neubau Prellbock (Strecke 3652) Abzweig Neu- Isenburg</b>  Neubau eines Prellbocks Strecke 3652 km 0,6+71.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
140	a) Bau-km 5,9+75 b) Bahnanlage (Bf-Gleis 18)	Anl. 5.10	a) <b>Neubau Prellbock (Bf-Gleis 18) Abzweig Neu- Isenburg</b>  Neubau eines Prellbocks Bf-Gleis 18, Bf Neu- Isenburg  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
141- 149	Bleibt frei					
150	a) Strecke 3601 km 6,5+00 bis 7,9+00  b) -	Anl. 5.7 Anl. 5.8 Anl. 5.9	a) <b>Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601 2-gleisig</b>  Neubau Schienenstegdämpfer und besonders überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km 6,5+00 bis 7,9+00. 2-gleisig	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Länge = 1.400 m  b) -			
151	a) Strecken 3601 km 10,0+26 bis 10,7+00  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601 Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt</b>  Neubau Schienenstegdämpfer und besonders überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km 10,0+26 bis 10,7+00. Richtungsgleis Frankfurt/Main - Darmstadt Länge = 674 m  b) -	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
152	a) Strecken 3601 km 10,2+06 bis 10,7+00  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Schienenstegdämpfer Strecke 3601 Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main</b>  Neubau Schienenstegdämpfer und besonders überwachtes Gleis an der Strecke 3601 von km 10,2+06 bis 10,7+00. Richtungsgleis Darmstadt - Frankfurt/Main Länge = 494 m	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
153 - 199	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Bahnsteige</b>						
200	a) Bau-km -0,1-28 bis 0,0+82  b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Mittelbahnsteig Bf Ffm Stadion</b>  Neubau eines Mittelbahnsteiges inklusive Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe (b=1,60 m).  Nutzungslänge (S-Bahn / RTW): 210 / 210 m Nutzungsbreite: 8,655 m Bahnsteigkante (S-Bahn / RTW): 96 / 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) DB Station&Service b1) - b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme
201	a) Bau-km 0,0+14 bis 0,0+82  b) Bf Stadion, Mittelbahnsteig, Bahnsteigkante 7	Anl. 5.2	a) <b>Umbau Bahnsteigkante (Gleis 507, Bahnsteig 7)</b>  Rück- und Neubau der bestehenden Bahnsteigkante aufgrund der veränderten Gleislage.  Bahnsteigkante (RTW): 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) DB Station&Service b1) - b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
202	a) Bau-km 1,3+33 bis 1,4+38  b) -	Anl. 5.3	a) <b>Neubau nördlicher Außenbahnsteig Hp Mörfelder Landstraße</b>  Neubau eines Außenbahnsteiges inklusiv Bahnsteig- ausstattung und Diensttreppe (b≥0,80 m).  Nutzungslänge: 100 m Nutzungsbreite: 3,00 Bahnsteigkante: 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
203	a) Bau-km 1,3+33 bis 1,4+38  b) -	Anl. 5.3	a) <b>Neubau südlicher Außenbahnsteig Hp Mörfelder Landstraße</b>  Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe (b≥0,80 m).  Nutzungslänge: 100 m Nutzungsbreite: 3,00 m Bahnsteigkante: 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
204	a) Bau-km 4,9+60 bis 5,0+65  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Neubau Außenbahnsteig Bf Neu-Isenburg</b>  Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive Bahnsteigausstattung und Dienst-/ Rettungstreppe (b=1,60 m).  Nutzungslänge: 100 m Nutzungsbreite: 2,50 bis 2,75 m Bahnsteigkante: 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
205	a) Bau-km 4,9+37 bis 4,9+82  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Rückbau Rampen und Treppenanlage und Neubau Zuwegung Personenunterführung im Bf Neu-Isenburg</b>  Rückbau der bestehenden Treppen- und Rampenanlage westlich des Bf Neu-Isenburg. Anschließend der Neubau einer befestigten Zuwegung als Verlängerung der bestehenden Personenunterführung bis zur EÜ Bf Neu-Isenburg (BW-Nr. 415) einschließlich Anpassung ans Gelände durch Böschungen.  b) -	a1) Stadt Neu-Isenburg / Stadt Frankfurt a2) Stadt Neu-Isenburg / Stadt Frankfurt b1) Stadt Neu-Isenburg / Stadt Frankfurt b2) Stadt Neu-Isenburg / Stadt Frankfurt		Folgemaßnahme
206	a) Strecken-km 10,4+43 bis 10,5+48 (3601)  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Außenbahnsteig Bf Dreieich-Buchschlag</b>  Neubau eines Außenbahnsteiges inklusive Bahnsteigausstattung und Dienst-/Rettungstreppe (b=1,6 m)  Nutzungslänge: 100 m Nutzungsbreite: 2,50 m Bahnsteigkante: 76 cm ü. SO  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
207	a) Bau-km 8,3+44 bis Ende PfA Süd  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Zuwegung Bf Dreieich-Buchschlag</b>  Neubau einer befestigten Zuwegung zum geplanten Bahnsteig (BW-Nr. 206) mit Rampe (lichte Weite 1,80 m) und Anschluss an bestehende Treppenanlage. Außerdem Anbindung des östlich gelegenen Weges in Form eines Gehweges (lichte Weite 1,60 m).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
208 – 299	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>3. Sonstige Betriebsanlagen</b>						
300	a) Bau-km -0,3-04  b) -	Anl. 5.1	a) -  b) <b>Neubau Voreinflugzeichen</b> Verlegung der im Planfeststellungsverfahren (Ausbau Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007) planfestgestellten Voreinflugzeichens VEZ 25N.	a1) - a2) Fraport AG b1) - b2) Fraport AG		Folgemaßnahme
301	a) Bau-km -0,0-81  b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Aufzuganlage</b>  Neubau eines Personenaufzuges als Durchlader von der westlichen Personenunterführung zum Bahnsteig (BW-Nr. 200) einschließlich der Technischen Ausstattung.  b) -	a1) - a2) DB Station&Service b1) - b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
302	a) Bau-km 5,7+38 bis 5,8+11  b) -	Anl. 5.9	a) <b>Neubau Winkelstützwand</b>  Neubau einer Winkelstützwand zum Abfangen des Höhenunterschiedes zwischen dem Rettungsweg (BW-Nr. 523) und dem RTW-Gleis in Richtung Neu-Isenburg.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
303	a) Bau-km 8,3+90  b) -	Anl. 5.13	a) <b>Neubau Betriebsgebäude RTW</b>  Neubau eines Betriebsgebäudes RTW (Länge ca. 6,50 m; Breite ca. 2,50 m) einschließlich Schmutzwasser-, Trinkwasser- und Stromanschluss.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
304	a) Bau-km 0,0-58 b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Stellwerksgebäude RTW</b>  Neubau eines Stellwerksgebäudes für den Betrieb der RTW inkl. Zwei Stellplätze für Betriebspersonal.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
305	a) Bau-km 0,0-58 b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Modulgebäude OLA/50-Hz/TK RTW</b>  Neubau eines Modulgebäude OLA/50-Hz/TK für den Betrieb der RTW.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
306	a) Bau-km 0,0-58 b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Modulgebäude NEA-Anlage</b>  Neubau eines Modulgebäudes NEA-Anlage für den Betrieb der RTW.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
307	a) Bau-km 2,9+31 bis 3,7+12  b) -	Anl. 5.6 Anl. 5.7	a) <b>Verlegung DB-Messstrecke</b>  Rückbau und anschließender Neubau der bestehenden DB-Messstrecke  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
308 – 310	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
311	a) S-Bahn-km 6,9+01 bis 6,5+50  b) -	Anl. 16.1	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-1</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 2 einschließlich Druckleitung H1-16 und Hebeanlage S1-16 inklusive Stromanschluss.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
312	a) S-Bahn-km 6,5+50 bis 6,2+45  b) -	Anl. 16.1	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-2</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3 einschließlich Entspannungsschacht S1-17 und Sonderbauwerk S2-13.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG und RTW GmbH		Folgemaßnahme
313	a) Bau-km -0,1-37 bis 0,0+90  b) -	Anl. 16.2	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-3</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG und		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -	RTW GmbH		
314	a) Bau-km 0,0+90 bis 0,2+94  b) -	Anl. 16.2	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-4</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 4 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 6 einschließlich Sonderbauwerke S4-12 und S4-15.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG und RTW GmbH		Folgemaßnahme
315	a) S-Bahn-km 5,8+13 bis 5,3+35  b) -	Anl. 16.2	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-5</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 6.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
316	a) Bau-km 0,2+37 bis 0,5+93  b) -	Anl. 16.2	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-6</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG und		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) -		Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 7 einschließlich Druckleitung H6-14 und Hebeanlage S6-14 inklusive Stromanschluss.  b) -	RTW GmbH		
317	a) S-Bahn-km 4,5+10 bis 5,5+24  b) -	Anl. 16.2 Anl. 16.12	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 1-7</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 1 Teilabschnitt 7 einschließlich Hebeanlagen mit Einleitung in das Versickerungsbecken Adolf-Miersch-Straße einschließlich Entspannungsschacht S7-01, Schacht für Hebeanlage inkl. Druckleitung und Entspannungskammer S7-22, Hebeanlage S7-38, Druckleitung H7-38 und Entspannungsschacht S7-39.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG und RTW GmbH		Folgemaßnahme  Die Anlage ist zugleich Bestandteil des Vorhabens im Planänderungsverfahren „Umbau Knoten Frankfurt/M.-Sportfeld, 2. Ausbaustufe“ der DB Netz AG. Sollte der Beschluss für das Planänderungsverfahren vor der Beschlussfassung zum vorliegenden

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
						RTW-Verfahren erfolgen, sind diese – dann bereits zugelassenen – Anlagen im hier vorliegenden Verfahren der RTW als nachrichtlich darzustellen.
318 – 320	bleibt frei					
321	a) S-Bahn-km 4,3+90 bis 4,5+10  b) -	Anl. 5.13 Anl. 16.13	a) <b>Versickerungsbecken Adolf-Miersch-Straße</b>  Neubau eines Versickerungsbeckens an der Adolf-Miersch-Straße bestehend aus einem Absatzbecken (15,0 x 6,0 m) und einem Sickerbecken (105,0 x 6,5 m).  Regenklärbecken Erdbecken § Abmessungen Sohle 15,0 x 6,0 m  Versickerungsbecken § Sohlfläche A = 681 m²	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Die Anlage ist zugleich Bestandteil des Vorhabens im Planänderungs- verfahren „Umbau Knoten Frankfurt/M.- Sportfeld, 2. Ausbaustufe“ der DB Netz AG. Sollte der

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			§ Böschung 1:2 § H = ca. 1,30 m § V = 1160 m³ § Freibord = 0,60 m  b) -			Beschluss für das Planänderungsverfahren vor der Beschlussfassung zum vorliegenden RTW-Verfahren erfolgen, sind diese – dann bereits zugelassenen – Anlagen im hier vorliegenden Verfahren der RTW als nachrichtlich darzustellen.
322 330	- bleibt frei					
331	a) Bau-km 0,9+00 bis 1,4+58  b) -	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-1</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2 Teilabschnitt 1 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
332	a) Bau-km 0,7+65 bis 0,9+00 b) -	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-2</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 3.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
333	a) Bau-km 0,9+00 bis 1,4+62 b) -	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-3</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2 Teilabschnitt 3 mit Einleitung in das Regenrückhaltebecken (BW-Nr. 336) einschließlich Hebeanlage S3-08 inklusive Stromanschluss sowie Entspannungsschacht S3-09.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
334	a) Bau-km 1,3+43 bis 1,4+62	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-4</b>	a1) - a2) RTW GmbH b1) -		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) -		Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2 Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das Regenrückhaltebecken (BW-Nr. 336).  b) -	b2) RTW GmbH		
335	a) Bau-km 1,4+59 bis 1,4+98 b) -	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 2-5</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 2 Teilabschnitt 5 mit Einleitung in Bestandsschacht der Stadtentwässerung Frankfurt (Einleitmenge 21 l/s).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
336	a) Bau-km 1,4+51 b) -	Anl. 5.3 Anl. 16.3	a) <b>Regenrückhaltebecken</b>  Neubau Regenrückhaltebecken (Volumen 330 m³) aus 6 Fertigteilsegmenten (je 3,0 x 7,0 x 2,6 m). Einleitmenge 212 l/s, gedrosselter Abfluss 14 l/s.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
337	a) Bau-km 0,6+27 bis 0,6+71  b) -	Anl. 5.2 Anl. 16.2	a) <b>Versickerungsbecken Gleisdreieck</b>  Rückbau des bestehenden Versickerungsbeckens inkl. Zaun und Neubau eines Versickerungsbeckens mit gleichem Volumen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
338 - 340	bleibt frei					
341	a) Bau-km 1,5+00 bis 1,6+05  b) -	Anl. 16.3	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-1</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 1 mit Einleitung in Bestandsschacht der Stadtentwässerung Frankfurt (Einleitmenge 10,1l/s).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
342	a) Bau-km 1,6+22 bis 1,7+97  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-2</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwässerungs- leitungen des Teilabschnitts 4.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
343	a) Bau-km 1,7+97 bis 1,8+98  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-3</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
344	a) Bau-km 1,7+97 bis 2,0+44  b) -	Anl. 16.4 Anl. 16.5	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-4</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 4 mit Einleitung in das Regenklär- und Versickerungsbecken (BW-Nr. 345) einschließlich Hebeanlage S4-07 inklusive Stromanschluss sowie Entspannungsschacht S4-08.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
345	a) Bau-km 1,8+98 bis 2,0+51  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-5</b>	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 5 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 4.  b) -			
346	a) Bau-km 2,0+51 bis 2,1+47  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-6</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 6 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 5.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
347	a) Bau-km 1,9+90 bis 2,1+21  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-7</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 7 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 5.  b) -	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
348	a) Bau-km 1,5+37 bis 1,6+84  b) -	Anl. 16.4	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 3-8</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 3 Teilabschnitt 8 mit Einleitung in die Entwässerungsleitungen des Teilabschnitts 2.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
349	a) Bau-km 2,0+43 bis 2,1+14  b) -	Anl. 5.4 Anl. 5.5 Anl. 16.4	a) <b>Regenklär- und Versickerungsbecken Abzweig Forsthaus</b>  Neubau eines Regenklär- und Versickerungsbecken einschließlich Klärbecken-Bypass am Abzweig Forsthaus. Regenklärbecken § Abmessungen 8,0 x 6,0 m  Versickerungsbecken § Sohlfläche A = 517 m² § Böschung 1:2 § H = ca. 0,70 m § V = 420 m³ § Freibord = 0,60 m	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
350	bleibt frei					
351	a) Bau-km 2,2+00 bis 2,7+62  b) -	Anl. 16.5 Anl. 16.6	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-1</b>  Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 1 sowie Gerinne-Anschluss an Straßenentwässerung Hessenmobil in Isenburger Schneise.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
352	a) Bau-km 2,7+63 bis 4,0+17  b) -	Anl. 16.6 Anl. 16.7	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-2</b>  Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 2.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
353	a) Bau-km 4,0+72 bis 4,9+27  b) -	Anl. 16.7 Anl. 16.8	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 4-3</b>  Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole) EW-Abschnitt 4 Teilabschnitt 3.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
354 - 360	bleibt frei					
361	a) Bau-km 4,9+43 bis 5,0+63  b) -	Anl. 16.8	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 5-1</b>  Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW- Abschnitt 5 Teilabschnitt 1 mit Einleitung zur Versickerung in die Graben V5-4.2 einschließlich Hebeanlage S1-12 inklusive Stromanschluss, Druckleitung H1-12 sowie Entspannungsschacht S1- 13.  b) -	a1) - a2) Stadt Frankfurt, Stadt Neu-Isenburg und RTW GmbH b1) - b2) Stadt Frankfurt, Stadt Neu-Isenburg und RTW GmbH		Folgemaßnahme
362	a) Bau-km 4,9+32 bis 5,2+15  b) -	Anl. 16.8	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 5-2</b>  Neubau Parkplatz-Entwässerungsanlagen EW- Abschnitt 5 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in das Versickerungsbecken (BW-Nr. 363).  b) -	a1) - a2) Stadt Frankfurt und Stadt Neu-Isenburg b1) - b2) Stadt Frankfurt und Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
363	a) Bau-km 5,1+47 bis 5,2+24  b) -	Anl. 5.8 Anl. 16.8	a) <b>Verlegung Versickerungsbecken</b>  Rückbau des bestehenden Versickerungsbeckens und Neubau eines Regenrückhaltebeckens bestehend aus einem Absatzbecken (373 m²) und einem Sickerbecken (840 m²).  b) -	a1) Stadt Neu-Isenburg a2) Stadt Neu-Isenburg b1) Stadt Neu-Isenburg b2) Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme
364	a) Bau-km 4,9+54 bis 5,2+15  b) -	Anl. 16.7 Anl. 16.8	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-4</b>  Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole) EW-Abschnitt 5 Teilabschnitt 4.  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
365 - 370	bleibt frei					
371	a) Bau-km 5,2+50 bis 5,5+45  b) -	Anl. 16.9	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-1</b>  Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6 Teilabschnitt 1 mit Einleitung in das Regenklär- und Versickerungsbecken (BW-Nr. 374) einschließlich Hebeanlage S6.1-18, Druckleitung H6.1-18 sowie Entspannungsschacht S6.1-19.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
372	a) Bau-km 5,5+37 bis 5,8+10  b) -	Anl. 16.9	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-2</b> Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6 Teilabschnitt 2 mit Einleitung in die Entwässerungsanlagen des Teilabschnitts 1 einschließlich Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
373	a) Bau-km 5,5+35 bis 5,9+43  b) -	Anl. 16.9 Anl. 16.10	a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 6-3</b> Neubau Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 6 Teilabschnitt 3 mit Einleitung in die Entwässerungsanlagen des Teilabschnitts 1 einschließlich Neubau Versickerungsanlagen (Graben, Mulde, Rigole).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
374	a) Bau-km 5,5+10 bis 5,5+47  b) -	Anl. 5.9 Anl. 16.9	a) <b>Regenklär- und Versickerungsbecken Abzweig Neu-Isenburg</b>	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Neubau eines Regenklär- und Versickerungsbecken einschließlich Klärbecken-Bypass am Abzweig Neu-Isenburg</p> <p>Regenklärbecken § Abmessungen 7,0 x 6,0 m</p> <p>Versickerungsbecken § Sohlfläche A = 345 m<sup>2</sup> § Böschung 1:2 § H = ca. 0,70 m § V = 280 m<sup>3</sup> § Freibord = 0,60 m</p> <p>b) -</p>			
375 - 380	bleibt frei					
381	<p>a) Bau-km 8,2+45 bis 8,3+94</p> <p>b) -</p>	Anl. 16.11	<p>a) <b>Entwässerungsanlagen Abschnitt 7</b></p> <p>Neubau Bahnsteig-Entwässerungsanlagen EW-Abschnitt 7 mit Einleitung in Bestandsschacht Mischwasserkanalisation der Stadt Dreieich-Buchschlag (Einleitmenge 14,2 l/s) einschließlich Neubau Sickergraben.</p>	<p>a1) -</p> <p>a2) RTW GmbH</p> <p>b1) -</p> <p>b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
382- 387	bleibt frei					
388	a) S-Bahn-km 4,6+45 bis 4,6+89  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) Stadt Frankfurt a. M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a. M. b2) -		Folgemaßnahme
389	a) S-Bahn-km 4,6+45 bis 4,6+89  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) Stadt Frankfurt a. M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a. M. b2) -		Folgemaßnahme
390	a) S-Bahn-km 4,3+72 bis 4,5+75  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.			
391	a) Bau-km -0,1-60 bis 0,2+95  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.2	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
392	a) Bau-km 3,0+16 bis 3,0+40  b) Zaun	Anl. 5.6	a) -  b) <b>Rückbau Zaun</b>  Rückbau des bestehenden Zaunes (h = 1,45 m).	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
393	a) Bau-km 3,0+40 bis 3,0+76  b) Zaun	Anl. 5.6	a) -  b) <b>Rückbau Tennisplatz</b>  Rückbau des bestehenden Tennisplatzes inkl. Zaun (h = 1,85 m), kleiner Gebäude usw.	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
394	a) Bau-km 4,8+82 bis 4,9+27  b) Zaun	Anl. 5.8	a) -  b) <b>Rückbau Zaun</b>  Rückbau des bestehenden Zaunes (Höhe unbekannt).	a1) Stadt Frankfurt a. M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a. M. b2) -		Folgemaßnahme
395	a) S-Bahn-km 4,3+72 bis 4,5+75  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) Privat a2) - b1) Privat b2) -		Folgemaßnahme
396	a) S-Bahn-km 4,6+45 bis 4,6+89  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) Privat a2) - b1) Privat b2) -		Folgemaßnahme
397	a) S-Bahn-km 4,3+72 bis 4,5+75	Anl. 5.15	a) -	a1) DB Netz AG a2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Kleingartenanlage		b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	b1) DB Netz AG b2) -		
398	a) S-Bahn-km 4,3+72 bis 4,5+75  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) Privat a2) - b1) Privat b2) -		Folgemaßnahme
399	a) S-Bahn-km 4,3+72 bis 4,5+75  b) Kleingartenanlage	Anl. 5.15	a) -  b) <b>Rückbau Kleingartenanlage</b>  Rückbau der bestehenden Kleingartenanlagen inkl. Zäune, kleiner Gebäude usw.	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>4. Ingenieurbauwerke</b>						
400	a) S-Bahn-km 6,5+65  b) -	Anl. 5.1	<p>a) <b>Neubau EÜ Benzengrundweg</b></p> <p>Der Benzengrundweg wird von den Bahnstrecken 3520 und 3683 sowie dem Bahnhof-Gleis 516 gekreuzt.</p> <p>Wegen der Verlegung des rechten S-Bahn-Gleises der Strecke 3683 wird eine Rahmenbrücke neben der Bestandsbrücke ergänzt. Im Anschluss an das Brückenbauwerk sind wegen der engen Platzverhältnisse Gabionenstützwände vorgesehen.</p> <p>Bauwerksdaten:</p> <p>Gesamtlänge: 13,80 m</p> <p>Stützweite: 12,80 m</p> <p>Lichte Höhe: <math>\geq 4,50</math> m</p> <p>Lichte Weite: 11,80 m</p> <p>Kreuzungswinkel: 100 gon</p> <p>Gabionenstützwände:</p> <p>Höhe westliche Gabionenwand: 5,90 m</p> <p>Höhe östliche Gabionenwand: 5,52 m</p> <p>b) -</p>	<p>a1) -</p> <p>a2) DB Netz AG</p> <p>b1) -</p> <p>b2) DB Netz AG</p>		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
401	a) Bau-km 0,0 - 77  b) -	Anl. 5.2	<p>a) <b>Erweiterung Personenunterführung Bf Stadion West</b></p> <p>Die bestehende westliche Personenunterführung (Bstg. Gl. 506/507) wird am nördlichen Ende zum neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert.</p> <p>Bauwerksdaten:  Gesamtlänge: 16,32 m  Lichte Höhe: <math>\geq 2,50</math> m  Stützweite: 4,00 m  Lichte Weite: 4,00 m  Kreuzungswinkel: 100 gon</p> <p>Eine Treppe (lichte Weite 2,60 m) und ein Personenaufzugsanlage führen von der Bahnsteigunterführung zum neuen Mittelbahnsteig.</p> <p>b) -</p>	a1) DB Station&Service a2) DB Station&Service b1) DB Station&Service b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
402	a) Bau-km 0,0 - 01  b) -	Anl. 5.2	<p>a) <b>Erweiterung Personenunterführung Bf Stadion Ost</b></p> <p>Die bestehende westliche Personenunterführung (Bstg. Gl. 506/507) wird am nördlichen Ende zum neuen Mittelbahnsteig (siehe BW-Nr. 200) erweitert. Vorab ist die bestehende Treppenanlage Richtung Norden rückzubauen.</p> <p>Bauwerksdaten:  Gesamtlänge: 30,21 m  Lichte Höhe: <math>\geq 3,00</math> m  Stützweite: 8,60 m  Lichte Weite: 8,00 m  Kreuzungswinkel: 100 gon</p> <p>Zwei Treppen führen von der Bahnsteigunterführung zum neuen Mittelbahnsteig. Am nördlichen Ende der Unterführung erschließt eine weitere Treppe den vorh. Forstweg.</p> <p>Lichte Weite je Bahnsteig Treppe: 2,40 m  Lichte Weite nördliche Treppe: 7,72 m</p>	a1) DB Station&Service a2) DB Station&Service b1) DB Station&Service b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
403	a) Bau-km 0,3+40 bis 0,4+39  b)	Anl. 5.2	<p><b>a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion Rampenbauwerk West</b></p> <p>Das Rampenbauwerk West schließt westlich an die geplante Bogenbrücke an.</p> <p>Bauwerksdaten Rampe: Gesamtlänge: 104,42 m Lichte Höhe: <math>\geq 1,85</math> m</p> <p><b>b) Stützwände West</b></p> <p>Bauwerksdaten Stützwände: Gesamtlänge: 80,00 m Bauwerkshöhe: 3,35 bis 6,10 m</p>	<p>a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
404	a) Bau-km 0,4+41 bis 0,5+57  b) -	Anl. 5.2	<b>a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion Stabbogenbrücke</b>  Die Stabbogenbrücke überquert die bestehenden Gleise der Strecken 3683 und 3520.  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 116,64 m Lichte Höhe: $\geq 6,88$ m Lichte Weite: 112,64 m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
405	a) Bau-km 0,5+82 bis 0,6+24  b) -	Anl. 5.2	<p><b>a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion EÜ Gleisdreieck</b></p> <p>Die EÜ Gleisdreieck dient zur Überquerung des Gleisdreieckes und schließt westlich an die Stabbogenbrücke an.</p> <p>Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 40,83 m Lichte Höhe: ≥ 8,70 m</p> <p>b) -</p>	<p>a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
406	a) Bau-km 0,6+44 bis 0,7+46  b) -	Anl. 5.2 Anl. 5.3	<b>a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion EÜ Flughafenstraße Bf Stadion</b>  Die EÜ Flughafenstraße dient zur Überquerung der Strecke 3650 und schließt östlich an das Rampenbauwerk Ost an.  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 101,82 m Lichte Höhe: $\geq 6,65$ m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
407	a) Bau-km 0,7+46 bis 0,9+06  b) -	Anl. 5.3	<b>a) Neubau Kreuzungsbauwerk Bahnhof Stadion Rampenbauwerk Ost</b>  Das Rampenbauwerk Ost schließt westlich an die geplante EÜ Flughafenstraße an.  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 160,27 m Lichte Höhe: $\geq 3,48$ m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
408	a) Bau-km 1,4+66  b) -	Anl. 5.3	<p>a) <b>Neubau EÜ Fußweg Waldstadion</b></p> <p>Der Fußweg zum Waldstadion wird von den Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-Strecke überquert.</p> <p>Neben der Bestandbrücke (Rahmenbauwerk) wird eine weitere Rahmenbrücke für die zweigleisige RTW-Strecke ergänzt, inkl. der Treppen für den Haltepunkt Mörfelder Landstraße.</p> <p>Bauwerksdaten:  Gesamtlänge: 22,70 m  Lichte Höhe: <math>\geq 3,00</math> m  Stützweite: 21,35 m  Lichte Weite: 20,00 m  Kreuzungswinkel: 100 gon</p> <p>b) -</p>	<p>a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
409	a) Bau-km 1,5+18  b) -	Anl. 5.3	<p>a) <b>Neubau EÜ Mörfelder Landstraße inkl. Stützwand</b></p> <p>Die Mörfelder Landstraße wird von den Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW-Strecke gekreuzt.</p> <p>Neben der Bestandsbrücke wird eine Brücke für die zweigleisige RTW-Strecke einschließlich Neubau einer Winkelstützwand mit Gründung ergänzt.</p> <p>Bauwerksdaten:  Gesamtlänge: 51,30 m  Lichte Höhe: <math>\geq 4,70</math> m  Lichte Weite: 47,10 m  Kreuzungswinkel: 60 gon</p> <p>Bauwerksdaten Stützwand:  Länge Stützwand: 24,15 m  Höhe Stützwand: 2,10 bis 5,60 m</p> <p>b) -</p>	<p>a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
410	a) Bau-km 1,5+18  b) -	Anl. 5.3 Anl. 5.4	a) -  b) <b>Neubau FÜ Mörfelder Landstraße</b>  Die Mörfelder Landstraße wird von den Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW- Strecke gekreuzt. Des Weiteren befindet sich parallel zu den vorhandenen Bahnstrecken ein Fußgängerüberweg, welcher aufgrund der baulichen Anlagen der RTW östlich der Mörfelder Landstraße nicht mehr an das bestehende Wegenetz angeschlossen werden kann. Aus diesem Grund wird südlich der EÜ Mörfelder Landstraße (BW-Nr. 409) eine Fußgängerbrücke ergänzt.  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 43,60 m Lichte Höhe: $\geq 4,7$ m Stützweite: 41,70 m Lichte Weite: 40,10 m Kreuzungswinkel: 60 gon	a1) - a2) Stadt Frankfurt a. M. b1) - b2) Stadt Frankfurt a. M.		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
411	a) Bau-km 2,1+68  b) -	Anl. 5.4 Anl. 5.5	a) <b>Neubau EÜ Isenburger Schneise</b>  Die Isenburger Schneise (L3317) wird von der Bahnstrecke 3651 und der RTW-Strecke gekreuzt. Südlich der bestehenden Eisenbahnbrücke wird eine Spannbetonbrücke für die eingleisige RTW-Strecke ergänzt. Für das Brückenbauwerk ist eine Stützwand erforderlich.  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 32,52 m Lichte Höhe: ≥ 4,70 m Stützweite: 30,72 m Lichte Weite: 29,60 m Kreuzungswinkel: 157 gon  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
412	a) Bau-km 2,7+96 und 2,8+14  b) -	Anl. 5.6	a) <b>Umbau SÜ Isenburger Schneise (L3317)</b>  Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau der SÜ Isenburger Schneise einschließlich der Kappen und Schutzeinrichtungen.	a1) Bundesrepublik Deutschland a2) Bundesrepublik Deutschland b1) Bundesrepublik Deutschland		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Bauwerksdaten SÜ:</p> <p>Gesamtlänge: 39,18 m</p> <p>Lichte Höhe: <math>\geq 5,50</math> m</p> <p>Stützweite: 11,00 m</p> <p>Lichte Weite: 10,00 m</p> <p>Kreuzungswinkel: 154,16 gon</p> <p>b) -</p>	b2) Bundesrepublik Deutschland		
413	<p>a) Bau-km 3,4+90 bis 3,5+90</p> <p>b) -</p>	Anl. 5.6 Anl. 5.7	<p>a) <b>Stützwand Überwerfungsbauwerk</b></p> <p>Die Stützwand nahe dem Überwerfungsbauwerk dient zur Böschungssicherung für die zweigleisige RTW-Trasse.</p> <p>Bauwerksdaten:</p> <p>Gesamtlänge: 100,38 m</p> <p>Bauwerkshöhe: variabel</p> <p>b) -</p>	<p>a1) -</p> <p>a2) RTW GmbH</p> <p>b1) -</p> <p>b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
414	a) Bau-km 4,0+18 bis 4,0+70  b) -	Anl. 5.7	a) <b>Umbau SÜ BAB A3</b>  Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Umbau der SÜ BAB A3 inklusive der Kappen und Schutzeinrichtungen.  Bauwerksdaten SÜ: Gesamtlänge: 40,32 m Lichte Weite: 37,80 m Kreuzungswinkel: 92,04 gon  b) -	a1) Bundesrepublik Deutschland a2) Bundesrepublik Deutschland b1) Bundesrepublik Deutschland b2) Bundesrepublik Deutschland		Folgemaßnahme
415	a) Bau-km 4,9+41 bis 5,0+06  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Neubau EÜ Bahnhof Neu-Isenburg</b>  Neubau einer EÜ einschließlich Widerlager sowie Neubau einer Treppen- und Rampenanlage als Zugang zur Personenunterführung (BW-Nr. 205) und des neuen Bahnsteiges (BW-Nr. 204).  Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 7,10 m Lichte Höhe: $\geq 2,50$ m Stützweite: 6,30 m	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Kreuzungswinkel: 100 gon  b) -			
416	a) Bau-km 5,2+57 bis 5,6+27  b) -	Anl. 5.8 Anl. 5.9	<p>a) <b>Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Neu-Isenburg</b></p> <p>Im Süden des Bf Neu-Isenburg kreuzt die RTW-Strecke die Bahnstrecken 3601, 3652, 3655 und 3688.</p> <p>Das erforderliche Bauwerk besteht aus zwei Trögen und einem Kreuzungsbauwerk sowie zwei Stützwänden. Im nördlichen Trog wird die RTW bis km 5,3+25 zweigleisig geführt und verläuft anschließend eingleisig. Innerhalb des KBW wird die Strecke in die Streckenäste nach Neu-Isenburg Zentrum und Bf Dreieich-Buchschlag geteilt.</p> <p>Bauwerksdaten:</p> <p>Gesamtlänge: 369,53 m</p> <p>Lichte Höhe: <math>\geq 5,57</math> m ü SO</p> <p>Lichte Weite: variabel</p> <p>Länge Winkelstützwand Nord: 10,10 / 20,30 m</p> <p>Länge Winkelstützwand Süd: 13,45 / 45,20 m</p>	<p>a1) -</p> <p>a2) RTW GmbH</p> <p>b1) -</p> <p>b2) RTW GmbH</p>		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Einschließlich Neubau einer Mauerscheibe von Bau- km 5,2+15 bis 5,2+57 mit Gründung nördlich an des Kreuzungsbauwerks.  b) -			
417	a) Bau-km 4,0+07 bis 4,1+00  b) -	Anl. 5.7	a) <b>Neubau Stützwand unterhalb der SÜ BAB A3</b>  Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau einer Stützwand unter der SÜ rechts der Bahntrasse.  Bauwerksdaten Stützwand: Gesamtlänge: 92,46 m Bauwerkshöhe: 1,88 - 2,28 m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
418	a) Bau-km 2,7+63 bis 2,7+89 2,8+13 bis 2,8+26  b) -	Anl. 5.6	a) <b>Neubau Stützwände unterhalb der SÜ Isenburger Schneise (L3317)</b>  Der Neubau der RTW-Trasse erfordert den Neubau von Stützwänden.  Bauwerksdaten Stützwände: Gesamtlänge: 26,00 / 13,18 m Bauwerkshöhe: 2,50 / 2,20 m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
419	a) Bau-km 1,4+66  b) -	Anl. 5.3	a) -  b) <b>Neubau FÜ Fußweg Waldstadion</b>  Der Fußweg zum Waldstadion wird von den Bahnstrecken 3624 und 3650 sowie der RTW- Strecke überquert.  Neben der Bestandbrücke (Rahmenbauwerk) wird zusätzlich zur weiteren Rahmenbrücke für die zweigleisige RTW-Strecke (BW-Nr. 408) eine Fußgängerüberführung ergänzt.	a1) - a2) Stadt Frankfurt a. M. b1) - b2) Stadt Frankfurt a. M.		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Bauwerksdaten: Gesamtlänge: 22,70 m Lichte Höhe: $\geq 3,00$ m Stützweite: 21,35 m Lichte Weite: 20,00 m Kreuzungswinkel: 100 gon			
420	a) Bau-km 1,3+15 bis 1,4+46  b) -	Anl. 5.3	a) <b>Neubau Bahnsteigzugang Hp Mörfelder Landstraße Süd</b>  Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten Bahnsteig (BW-Nr. 203).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
421	a) Bau-km 1,3+41 bis 1,4+53  b) -	Anl. 5.3	a) <b>Neubau Bahnsteigzugang Hp Mörfelder Landstraße Nord</b>  Neubau eines Bahnsteigzugangs in Form einer Rampenanlage sowie einer Treppe zum geplanten Bahnsteig (BW-Nr. 202).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
422	a) Bau-km 1,5+26 bis 1,6+19  b) -	Anl. 5.3	a) -  b) <b>Neubau Rampe Ost (Zugang FÜ Mörfelder Landstraße)</b>  Neubau einer Rampenanlage zur geplanten Fußgängerüberführung über die Mörfelder Landstraße (BW-Nr. 410) einschließlich Stütz- und Gabionenwand.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
423	a) Bau-km 0,2+52 bis 0,3+32  b) -	Anl. 5.2	a) <b>Neubau Kreuzungsbauwerk Bf Stadion Stützwände West</b>  Die Stützwände West schließen westlich an das geplante Rampenbauwerk West an.  Bauwerksdaten Stützwände: Gesamtlänge: 80,00 m Bauwerkshöhe: 3,35 bis 6,10 m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
424	a) Bau-km 1,3+12  b) -		<p><b>a) Neubau PU Fußweg Waldstadion</b></p> <p>Neubau einer PU als Zugang zum geplanten Außenbahnsteig Hp Mörfelder Landstraße (BW-Nr. 202).</p> <p>Bauwerksdaten:  Gesamtlänge: 6,60 m  Lichte Höhe: <math>\geq 3,00</math> m  Stützweite: 5,80 m  Lichte Weite: 5,00 m  Kreuzungswinkel: 100 gon</p> <p>b) -</p>	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
425 - 430	bleibt frei					
431	a) Bau-km 0,0-90 bis 0,0-67  b) -	Anl.5.2	<p><b>a) Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion</b></p> <p>Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der westlichen Treppenanlagen am Bahnsteig Bahnhof Stadion (BW-Nr. 200/401).</p>	a1) - a2) DB Station&Service b1) - b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Bauwerksdaten: Länge Bahnsteigdach: 23,0 m Breite Bahnsteigdach: 8,66 m  b) -			
432	a) Bau-km 0,0-24 bis 0,0+10  b) -	Anl.5.2	a) <b>Neubau Bahnsteigdach Bf Stadion</b>  Neubau von einem Bahnsteigdach im Bereich der östlichen Treppenanlagen am Bahnsteig Bahnhof Stadion (BW-Nr. 200/402).  Bauwerksdaten: Länge Bahnsteigdach: 36,0 m Breite Bahnsteigdach: 8,66 m  b) -	a1) - a2) DB Station&Service b1) - b2) DB Station&Service		Folgemaßnahme
433	a) Bau-km 4,9+69 bis 5,0+24  b) -	Anl.5.8	a) <b>Neubau Bahnsteigdach Bf Neu-Isenburg</b>  Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig Bahnhof Neu-Isenburg (BW-Nr. 204).	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Bauwerksdaten: Länge Bahnsteigdach: 55,0 m Breite Bahnsteigdach: 3,63 m  b) -			
434	a) Bau-km 8,3+22 bis 8,3+42  b) -	Anl.5.13	a) <b>Neubau Bahnsteigdach Bf Dreieich-Buchschlag</b>  Neubau von einem Bahnsteigdach am Bahnsteig Bahnhof Dreieich-Buchschlag (BW-Nr. 206).  Bauwerksdaten: Länge Bahnsteigdach: 20,0 m Breite Bahnsteigdach: 3,00 m  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
435 - 450	bleibt frei					
451	a) Strecke 3655 km 6,7+00 bis 7,1+65	Anl. 5.8	a) <b>Rückbau und Neubau Schallschutzwand</b>  Rückbau der bestehenden SSW östlich der Bahngleise und Neubau einer 6,0 m hohen SSW, Länge 465 m.	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) -		b) -			
452	a) Strecke 3655 km 7,2+40 bis 7,3+28  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Rückbau und Neubau Schallschutzwand</b>  Rückbau der bestehenden SSW zwischen den Bahngleisen und der stillgelegten Autoreisezuganlag mit anschließendem Neubau einer 6,0 m hohen SSW, Länge 88 m.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
453	a) Strecke 3655 km 7,3+18 bis 7,5+84  b) -	Anl. 5.8 Anl. 5.9	a) <b>Rückbau und Neubau Schallschutzwand</b>  Rückbau der bestehenden SSW östlich der Bahngleise/Abstellgleise und Neubau einer 6,0 m hohen SSW, Länge 266 m.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
454 - 499	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Verkehrswege</b>						
500	a) Bau-km 4,9+30  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Neubau innerdienstlicher Überweg</b>  Neubau eines befahrbaren innerdienstlichen Überwegs zum Stellwerksgebäude mit Anschluss an die Zuwegung, den Stellplatz und die Wendefläche (BW-Nr. 522).  b) -	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
501	a) Bau-km 5,8+15  b) Bahnübergang 3652 BÜ 0,789	Anl. 5.9	a) <b>Anpassung und Erneuerung Bahnübergang</b>  Erneuerung der Verkehrsfläche des bestehenden Bahnüberganges, der angrenzenden Wege und der technischen Sicherung. Außerdem Anpassung der unbefestigten Parkstände inkl. Winkelstützwand zum Abfangen der Höhenunterschiedes zwischen den Parkständen und dem Bahnkörper.  b) -	a1) DB Netz AG a2) RTW GmbH b1) DB Netz AG b2) RTW GmbH		
502 - 510	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
511	a) S-Bahn-km 6,2+32 bis 6,5+75  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.1 Anl. 5.2	a) -  b) <b>Verlegung Wirtschaftsweg</b>  Verlegung des bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges, Anschluss an den Bestand im Osten und an den Benzengrundweg sowie einen unbefestigten Fußweg im Westen.	a1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. a2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
512	a) S-Bahn-km 5,5+75 bis 5,6+32  b) Wirtschaftswege	Anl. 5.2	a) -  b) <b>Verlegung Wirtschaftswege</b>  Verlegung der bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftswege (bahnlinks, Schotterdecken, Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Rückbau der bestehenden Wirtschaftswege und Anschluss an den Bestand.	a1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. a2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
513	a) Bau-km 0,5+41 bis 0,6+27	Anl. 5.2	a) -  b) <b>Verlegung Wirtschaftsweg</b>	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Wirtschaftsweg		Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: min. 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.	b2) DB Netz AG		
514	a) Bau-km 0,7+49 bis 1,4+30  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.2 Anl. 5.3	a) -  b) <b>Ertüchtigung/Verbreiterung und Verlegung Hauptwirtschaftsweg</b>  Ertüchtigung und Verlegung des bahnbegleitenden, unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Zaun mit Übersteigenschutz, zwei Toren (Bau-km 1,0+00 und 1,2+60), Unterquerung des Rampenbauwerks Ost am Bahnhof Stadion, Anschluss an den Bestand bzw. den Vorplatz mit Kassengebäude sowie Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges inkl. Zaun.	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme
515	a) Bau-km 1,5+83 bis 1,6+19	Anl. 5.3	a) -  b) <b>Verlegung Fußgängerweg</b>	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Fußgängerweg		Verlegung des bestehenden, abschnittsweise befestigten Fußgängerweges (Kronenbreite ca. 2,0 m) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges und Anschluss an Wirtschaftsweg (BW-Nr. 516).	b2) DB Netz AG		
516	a) Bau-km 1,6+19 bis 2,1+90 b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.3 Anl. 5.4 Anl. 5.5	a) - b) <b>Verlegung Wirtschaftsweg</b>  Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,0 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.	a1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. a2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b1) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M. b2) DB Netz AG / Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
517	a) Bau-km 2,9+00 bis 3,6+29 b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.6 Anl. 5.7	a) - b) <b>Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg</b>  Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke,	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) Stadt Frankfurt a.M. b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an den Bestand.			
518	a) Bau-km 3,6+29 bis 3,8+40  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.7	a) -  b) <b>Verlegung Hauptwirtschaftsweg</b>  Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges und Anschluss an den Bestand.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) Stadt Frankfurt a.M. b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
519	a) Bau-km 3,8+40 bis 3,9+73  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.7	a) -  b) <b>Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg</b>  Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an den Bestand.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) Stadt Frankfurt a.M. b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
520	a) Bau-km 3,9+73 bis 4,1+41	Anl. 5.7	a) -  b) <b>Anpassung Hauptwirtschaftsweg</b>	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) Stadt Frankfurt a.M. b1) Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Wirtschaftsweg Kuhpfadschneise		Verlegung des bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges unter der BAB A3 (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Rückbau des bestehenden Wirtschaftsweges, Unterquerung der BAB A3 und Anschluss an den Bestand.	b2) Stadt Frankfurt a.M.		
521	a) Bau-km 4,1+41 bis 4,2+60  b) Wirtschaftsweg Kuhpfadschneise	Anl. 5.7	a) -  b) <b>Ertüchtigung/Verbreiterung Hauptwirtschaftsweg</b>  Ertüchtigung des bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an den Bestand.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) Stadt Frankfurt a.M. b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) Stadt Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme
522	a) Bau-km 4,9+30  b) -	Anl. 5.8	a) <b>Neubau Dienstweg mit Wendeanlage</b>  Neubau einer befestigten Zuwegung von der Straße „An der Gehespitz“ zum Stellwerksgebäude inklusive Rückbau der vorhandenen Zuwegung, Neubau einer befestigten Wendefläche und eines Stellplatzes vor dem Stellwerksgebäude.	a1) - a2) DB Netz AG b1) - b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			b) -			
523	a) Bau-km 5,6+66 bis 5,8+10  b) -	Anl. 5.9	a) -  b) <b>Neubau Betriebsweg KrBw Bf Neu-Isenburg</b>  Neubau eines Betriebsweges (bahnlinks, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 rechter Fahrbahnrand, 1,50 m bahnseitig inkl. Leiteinrichtung) parallel zur RTW-Trasse Richtung Neu-Isenburg Zentrum einschließlich einer Wendeanlage(für Fahrzeuge bis 9 m Länge gemäß RASt 06) und Anschluss an den Bestand.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
524 - 530	bleibt frei					
531	a) Bau-km 4,9+32 bis 5,1+45  b) P+R-Anlage	Anl. 5.8	a) -  b) <b>Rückbau und Neubau P+R-Anlage</b>  Rückbau der bestehenden P+R-Anlage und Neubau einer P+R-Anlage westlich der RTW-Trasse (171 Parkstände davon 7 behindertengerecht) inkl. Rampen. Einschließlich dem Pflanzen von 34	a1) Stadt Neu-Isenburg a2) Stadt Neu-Isenburg b1) Stadt Neu-Isenburg b2) Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Bäumen und Neubau einer Mauerscheibe mit Gründung zur Absicherung der Parkstände hin zur Fahrbahn „An der Gehespitz“.			
532	a) Bau-km 8,3+85  b) Parkstände	Anl. 5.13	a) -  b) <b>Neubau Parkstände Bf Dreieich-Buchschlag</b>  Neubau von vier Stellplätzen am Bf Dreieich- Buchschlag für Betriebspersonal einschließlich der Anpassung des Gehwegs.	a1) - a2) RTW GmbH b1) - b2) RTW GmbH		
533 - 550	bleibt frei					
551	a) Bau-km 0,0-71 bis 0,0-24  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.2	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
552	a) Bau-km 0,9+93 bis 1,2+73  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.3	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges sowie der asphaltierten Fläche im Bereich des bestehenden Knotenpunktes.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) -		Folgemaßnahme
553	a) Bau-km 3,1+22 bis 3,4+10  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.6	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	a1) DB Netz AG a2) - b1) DB Netz AG b2) -		Folgemaßnahme
554	a) Bau-km 3,5+44 bis 3,7+13  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.7	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) -		Folgemaßnahme
555	a) Bau-km 4,4+34 bis 4,4+41	Anl. 5.8	a) -	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Wirtschaftsweg		b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) -		
556	a) Bau-km 4,6+80 bis 4,6+90  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.8	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	a1) Stadt Frankfurt a.M. a2) - b1) Stadt Frankfurt a.M. b2) -		Folgemaßnahme
557	a) Bau-km 5,7+62 bis 5,8+11  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.9	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>  Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.	a1) Land Hessen a2) - b1) Land Hessen b2) -		Folgemaßnahme
558	a) Bau-km 8,3+71  b) Wirtschaftsweg	Anl. 5.13	a) -  b) <b>Rückbau Wirtschaftsweg</b>	a1) Stadt Dreieich a2) - b1) Stadt Dreieich b2) -		Folgemaßnahme

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Rückbau des bestehenden unbefestigten Wirtschaftsweges.			
559 - 599	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Leitungen</b>						
600	a) S-Bahn-km 5,5+79 Bau-km 0,5+27  b) Abwasserleitungen	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  DN 125 B und DN 800 ST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
601	a) S-Bahn-km 5,6+32 Bau-km 0,4+73  b) Abwasserleitungen	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  DN 1200 StB inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
602	a) Bau-km 1,5+13  b) Abwasserleitung (SWK)	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 490 GFK (DN 500 STZ) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
603	a) Bau-km 2,1+04  b) Abwasserleitung (SWK)	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  DN 225 PEHD (DN 250 STZ) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
604	a) Bau-km 2,1+25  b) Abwasserleitung (SWK - Schacht)	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  Schacht (112.30) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Der Schacht ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
605	a) Bau-km 4,4+43  b) Abwasserleitung (SWK)	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  DN 800 B, Schacht N13716 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen	a1) Stadtentwässerung Ffm a2) Stadtentwässerung Ffm b1) Stadtentwässerung Ffm b2) Stadtentwässerung Ffm		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
606	a) Bau-km 4,4+71  b) Abwasserleitung (RWK)	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 2000 B, Schacht N24656 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
607	a) Bau-km 4,4+25  b) Abwasserleitung	Anl. 17.7 Anl. 17.8	a) -  b) <b>Geplante Abwasserleitung Bestand</b>  DN 1000 StB (Rohrvortrieb) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a.M. a2) Stadtentwässerung Frankfurt a.M. b1) Stadtentwässerung Frankfurt a.M. b2) Stadtentwässerung Frankfurt a.M.		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
608	a) Bau-km 4,9+29  b) Abwasserleitung (SWK)	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 500 STZ inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
609	a) Bau-km 4,9+45  b) Abwasserleitung (SWK)	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 230 KU, Schacht N24487 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
610	a) Bau-km 5,8+44  b) Abwasserleitungen (RWK)	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitungen Bestand</b>  2x DN 700 B, Schacht N24454 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
611	a) Bau-km 5,8+54 bis 5,8+64  b) Abwasserleitung (RWK)	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 1000 B, Schacht N24442 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
612	a) Bau-km 5,8+64 bis 6,4  b) Abwasserleitung (RWK)	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Abwasserleitung Bestand</b>  DN 1200B inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg a2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b1) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg b2) Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
613 - 615	bleibt frei					
616	a) Bau-km 0,3+05  b) G04430	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Grundwassermessstelle Bestand</b>  Messstelle G04430 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Messstelle ist zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
617	a) Bau-km 0,4+05  b) G04440	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Grundwassermessstelle Bestand</b>  Messstelle G04440 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Messstelle ist zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
618	a) Bau-km 0,4+70 bis 0,5+00  b) G04450	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Grundwassermessstelle Bestand</b>  Messstelle G04450 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Messstelle ist zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
619	a) Bau-km 1,2+50  b) G04940	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Grundwassermessstelle Bestand</b>  Messstelle G04940 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Messstelle ist zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
620	a) S-Bahn-km 6,6+65  b) Wasserleitungen	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  2 x DN 200 PVC inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
621	a) S-Bahn-km 6,6+40 bis 6,6+68  b) Wasserleitungen	Anl. 17.1	a) –  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  2x DN 600 St (2006)/GG (1890) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
622	a) S-Bahn-km 6,6+9 bis 6,6+68  b) Wasserleitungen	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  2x DN 400 GGG (vermutlich stillgelegt) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
623	a) S-Bahn-km 6,6+63  b) Wasserleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  Wasserleitung (vermutlich stillgelegt) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
624	a) S-Bahn-km 6,6+63  b) Wasserleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  Wasserleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
625	a) Bau-km 0,6+03 b) Wasserleitungen	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  600 St (1994) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
626	a) Bau-km 0,6+09 b) Wasserleitungen	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  600 St (600GG (1988)) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
627	a) Bau-km 0,6+57 b) Wasserleitungen	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  Wasserleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
628	a) Bau-km 1,5+20 b) Wasserleitungen	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  DN 500 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova/		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
629	a) Bau-km 1,5+22 b) Wasserleitungen	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  DN 150 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
630	a) Bau-km 1,5+22 bis 1,5+70 b) Wasserleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  DN 200 GGG (1971) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
631	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
632	a) Bau-km 1,5+40  b) Wasserhydrant	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  Hydrant (OH1129) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. De Hydrant ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
633	a) Bau-km 2,1  b) Wasserleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  125 GG (1900) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
634	a) Bau-km 3,9+95 bis 4,1+43  b) Wasserleitungen	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitungen Bestand</b>  900 GG - 1400 Spb (1987) und 900GG (1908) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
635	a) Bau-km 3,9+95  b) Wasserleitung	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  1400 Spb (1987) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
636	a) Bau-km 4,0+86 bis 4,1+43  b) Wasserleitung	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  400 SB Überlaufleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
637	a) Bau-km 4,0+84  b) Wasserhydrant & Absperrschieber	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehender Wasserhydrant &amp; Absperrschieber Bestand</b>  H 4516 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
638	a) Bau-km 3,9+55  b) Wasserhydrant & Absperrschieber	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehender Wasserhydrant &amp; Absperrschieber Bestand</b>  H 4516 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
639	a) Bau-km 4,9+29  b) Wasserleitung +Wasserhydrant	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  VW 225 PEHD, (2007/03), Hydrant H00917 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Anlagen sind zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
640	a) Bau-km 4,8+95 bis 4,9+17  b) Wasserleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  VW 200 GGGZM inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen
641	a) Bau-km 4,9+17 bis 4,9+29  b) Wasserleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  VW 225 PEHD inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
642	a) Bau-km 5,2+38 b) Wasserleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  VW 300 STZM inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
643	a) Bau-km 5,2+29 b) Wasserleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  RRB-Überlauf DN 400 GGGZM / 10.0 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
644	a) Bau-km 8,3+76 b) Wasserleitung	Anl.17.11	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  50 PE in 150 PE inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Dreieich a2) Stadtwerke Dreieich b1) Stadtwerke Dreieich b2) Stadtwerke Dreieich		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
645	a) S-Bahn-km 6,6+63 b) Wasserleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung Bestand</b>  TW 400GG, TW 600 GG inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
646	a) Strecke 3520 32,5+00 bis 32,6+70  b) Wasserleitung	Anl. 17.12	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung</b>  Mainova Wasserleitung 150GG inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
647	a) Strecke 3520 32,7+20  b) Wasserleitung	Anl. 17.12	a) -  b) <b>Bestehende Wasserleitung</b>  Hessenwasser Wasserleitung 300 Et inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser a2) Hessenwasser b1) Hessenwasser b2) Hessenwasser		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
648 – 659	bleibt frei					
660	a) S-Bahn km 5,6+39 Bau-km 0,5+77  b) Gasleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Gasleitung Bestand</b>  HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16 (1980) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
661	a) Bau-km 5,2+32  b) Gasleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Gasleitung Bestand</b>  VGH 150 ST (ST 400) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
662	a) Bau-km 5,8+10 bis 6,3+42  b) Gasleitung	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Gasleitung Bestand</b>  VGH 150 ST (1973) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
663	a) S-Bahn km 5,6+39 Bau-km 0,5+77  b) Gasleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Gasleitung Bestand</b>  HD-0134 DN 150 PN 16 (1980) und DN 150 PN 16 (1980) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. Vermutlich identisch mit 660.	a1) DB Netz AG (Mainova) a2) DB Netz AG (Mainova) b1) DB Netz AG (Mainova) b2) DB Netz AG (Mainova)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
664	a) S-Bahn-km 30,9+50 bis 35,2+30  b) Gasleitung	Anl. 17.12  Verweis DB: 2.AB Anl. 8.2.3a	a) -  b) <b>Bestehende Gasleitung Bestand</b>  HD DN 150 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen
665 - 669	bleibt frei					
670	a) S-Bahn-km 6,6+53  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b> GasLINE LWL-Kabel (Nr. GL 521 006) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) GasLINE (Pledoc) a2) GasLINE (Pledoc) b1) GasLINE (Pledoc) b2) GasLINE (Pledoc)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
671	a) S-Bahn-km 6,6+52  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b> Fernmeldeleitung Telia Carrier Germany GmbH inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telia Carrier Germany GmbH a2) Telia Carrier Germany GmbH b1) Telia Carrier Germany GmbH b2) Telia Carrier Germany GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
672	a) S-Bahn-km 6,6+51  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
673	a) S-Bahn-km 6,6+51 S-Bahn-km 6,5+78 bis 6,6+51  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
674	a) S-Bahn-km 6,6+50 S-Bahn-km 6,5+78 bis 6,6+50  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
675	a) S-Bahn-km 6,6+38 S-Bahn-km 6,6+38 bis 6,6+60  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Erdkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Hessenwasser (Privatkabel Pumpstation) a2) Hessenwasser (Privatkabel Pumpstation) b1) Hessenwasser (Privatkabel Pumpstation) b2) Hessenwasser (Privatkabel Pumpstation)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
676	a) S-Bahn-km 6,6+57 S-Bahn-km 6,5+57 bis 6,9  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 erdverlegt LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
677	a) S-Bahn-km 6,6+51 S-Bahn-km 6,5+83 bis 6,6+51  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen	a1) DB Netz AG / Telekom a2) DB Netz AG / Telekom b1) DB Netz AG / Telekom b2) DB Netz AG / Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
678	a) S-Bahn-km 6,4+62 S-Bahn-km 6,6+86 S-Bahn-km 6,4+62 bis 6,6+86 6,6+86 bis 6,8+14  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz 36R >= 1,50 m unter OK Schwelle (Streckenquerung 1) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
679	a) S-Bahn-km 6,7+28 S-Bahn-km 6,6+57 bis 6,9+85  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST Streckenfernkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
680	bleibt frei					
681	a) S-Bahn-km 6,7+30 bis 6,8+05 6,8+05 bis 6,8+18 S-Bahn-km 6,8+05  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 / DB Netz G37 2R/S inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
682	a) S-Bahn-km 6,6+77 S-Bahn-km 6,6+77 bis 6,6+86  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 Gr. I inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
683	a) Bau-km -0,2-27 Bau-km -0,2-27 bis -0,3-37  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 / DB Netz >= 1,20m unter OK Schwelle erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
684	a) Bau-km -0,2-80 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
685	a) Bau-km -0,2-61 bis -0,3-78 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
686	a) Bau-km -0,2-69 bis 0,2 Bau-km 0,2  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.2 Anl. 17.14 Anl. 17.15	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 Typ 2 Gr. II & III 0,40 x 0,245 DB Netz G37 Gr. V / DB Netz G37 Gr. II inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
687	a) Bau-km -0,2-27 bis -0,2-61	Anl. 17.1 Anl. 17.14	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
688	a) Bau-km -0,2-07  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
689	a) Bau-km -0,1-54  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.2 Anl. 17.14 Anl. 17.15	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 DN 300, >= 1,20m unter OK Schwelle erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
690	a) Bau-km -0,2 bis 0,4-70 S-Bahn-km 5,7-20 bis 5,9-95  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1 Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
691	a) Bau-km -0,1-7 bis -0,1-20 Bau-km -0,1-20  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
692	a) Bau-km -0,0-36  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 mit Kabelschacht inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
693	a) Bau-km 0,1+00  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen. b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
694	a) Bau-km 0,1+05  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle Erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
695	a) Bau-km 0,1+46  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz 19R >= 1,50 m unter OK Schwelle erdverlegt mit Kabelschacht inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
696	a) Bau-km 0,2 bis 0,4+70 S-Bahn-km 5,7+20 bis 5,9+95  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
697	a) Bau-km 0,2+10  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 Gr. I inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
698	a) Bau-km 0,3+64  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Gr. I 1R >= 1,00m unter OK Schwelle erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
699	a) Bau-km 0,4+11 S-Bahn-km 5,7+85  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37, 36R erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
700	a) Bau-km 5,7+79  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
701	a) Bau-km 0,4+39 S-Bahn-km 5,7+57  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
702	a) S-Bahn-km 5,6+61  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
703	bleibt frei					
704	a) S-Bahn-km 5,6+37 Bau-km 0,5+33 bis 0,5+75  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
705	a) S-Bahn-km 5,6+34 Bau-km 0,5+16 bis 0,5+62  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
706	a) S-Bahn-km 5,6+34 Bau-km 0,5+16 bis 0,5+62  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
707	a) S-Bahn-km 5,5+96  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
708	a) S-Bahn-km 5,5+14 bis 5,5+54 S-Bahn-km 5,5+14 bis 5,5+54  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
709	a) Bau-km 0,6+69 bis 0,6+92  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2 Anl. 17.15	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
710	a) Bau-km 0,7+23 Bau-km 0,7+10 bis 1,9+97 Bau-km 1,9+14 bis Bau-km 1,9+97  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2 Anl. 17.3 Anl. 17.4 Anl. 17.15 Anl. 17.16 Anl. 17.17	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Systel FB 102 (F46"), F72", F46"/F72" inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
711	a) Bau-km 0,6+69  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
712	a) Bau-km 0,6+56  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
713	a) Bau-km 0,6+56  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
714	a) Bau-km 0,7+13  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2 Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Leerrohrtrasse, LWL-Kabel (24) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Straßenverkehrsamt Amt 36 a2) Straßenverkehrsamt Amt 36 b1) Straßenverkehrsamt Amt 36 b2) Straßenverkehrsamt Amt 36		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
715	a) Bau-km 0,8+45 bis 1,8+95 Bau-km 1,4+34  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.4	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
716	a) Bau-km 0,9+92  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
717	a) Bau-km 1,0+70  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
718	a) Bau-km 1,0+72  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
719	a) Bau-km 1,0+95 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.16	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
720	a) Bau-km 1,1+25 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
721	a) Bau-km 1,2+46  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
722	a) Bau-km 1,3+23  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.16	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
723	a) Bau-km 1,4+17  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
724	a) Bau-km 1,5+09  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
725	a) Bau-km 1,5+09  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
726	a) Bau-km 1,6+00 Bau-km 1,5+00 bis 2,1+00  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
727	a) Bau-km 1,6+00 Bau-km 1,6+07 bis 2,1+00  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.4	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
728	a) Bau-km 1,5+43 bis 1,5+80  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
729	a) Bau-km 1,5+03 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
730	a) Bau-km 1,5+25 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
731	a) Bau-km 1,5+25  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
732	a) Bau-km 1,5+41  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Vier Leitungen des Straßenverkehrsamt Amt 36 in Trassenlage von Hessenmobil inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Straßenverkehrsamt Amt 36 (Hessenmobil) a2) Straßenverkehrsamt Amt 36 (Hessenmobil) b1) Straßenverkehrsamt Amt 36 (Hessenmobil) b2) Straßenverkehrsamt Amt 36 (Hessenmobil)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
733	a) Bau-km 1,5+38  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Verizon-Leitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Verizon a2) Verizon b1) Verizon b2) Verizon		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
734	a) Bau-km 1,5+41  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Leitung der GLH GmbH inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) GLH GmbH a2) GLH GmbH b1) GLH GmbH b2) GLH GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
735	a) Bau-km 0,4+91  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 erdverlegt inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
736	a) Bf. Stadion: Bau-km 0,5+30  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
737	a) Bau-km 0,5+28 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel a2) DB Systel b1) DB Systel b2) DB Systel		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
738	a) Bau-km 1,6+14 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.3 Anl. 17.16	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
739	a) Bau-km 2,1+79 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) - b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b> Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	A1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
740	a) Bau-km 2,1+78 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) - b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
741	a) Bau-km 2,7+81 bis 3,3+71  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.6	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
742	a) Bau-km 3,1+05  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.6	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
743	a) Bau-km 3,2+95 Bau-km 3,2+95 bis 3,3+17  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.6	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
744	a) Bau-km 3,3+23  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.6	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
745	a) Bau-km 3,9+26  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
746	a) Bau-km 3,9 bis 4,0 5,0+75 bis 5,4 Bau-km 5,4  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7 Anl. 17.8 Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
747	a) Bau-km 3,9 bis 4,0 5,0+75 bis 5,4+00 Bau-km 5,4  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7 Anl. 17.8 Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel F65532 / F3603 / F3602 / FB130 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
748	a) Bau-km 3,9+95  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Fernmeldeleitungen 2 Kabel 62“ und 30“ inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Bundesrepublik Deutschland a2) Bundesrepublik Deutschland b1) Bundesrepublik Deutschland b2) Bundesrepublik Deutschland		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
749	a) Bau-km 4,0+03 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Fernmeldeleitungen 3xDN110, 2xDN50 Energie-, Daten- und LWL-Kabel 4x35 mm PE20 Pipeline, Fernmeldekabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Bundesrepublik Deutschland a2) Bundesrepublik Deutschland b1) Bundesrepublik Deutschland b2) Bundesrepublik Deutschland		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
750	a) Bau-km 4,0+80 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.7	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
751	a) Bau-km 4,4+33 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
752	a) Bau-km 4,4+35 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
753	a) Bau-km 4,9+19 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
754	a) Bau-km 4,9+23 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
755	a) Bau-km 4,9+19 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Kabelschacht Unitymedia/Telekom inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia/Telekom a2) Unitymedia/Telekom b1) Unitymedia/Telekom b2) Unitymedia/Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
756	a) Bau-km 4,9+28 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitungen Bestand</b>  Zwei Leitungen der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
757	a) Bau-km 4,9+30 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
758	a) Bau-km 4,9+20 bis 4,9+26 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
759	a) Bau-km 4,9+22 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
760	a) Bau-km 5,1+62 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
761	a) Bau-km 5,2+32 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Leitung der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
762	a) Bau-km 5,2+38 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Zwei Leitungen 1 x Kabel, 1 x LWL-Kabel der Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
763	a) Bau-km 5,2+84 bis 5,2+96  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8 Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
764	a) Bau-km 5,2+89 Bau-km 5,5+30 Bau-km 5,8+71 bis 5,9+57  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.8 Anl. 17.9 Anl. 17.10	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Schienenfußkabel, Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
765	a) Bau-km 5,3+60 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
766	a) Bau-km 5,4+06 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
767	a) Bau-km 5,4+93 b) Fernmeldeleitung	Anl.17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
768	a) Bau-km 5,5+18 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Schienenfußkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
769	a) Bau-km 5,2+89 Bau-km 5,5+28 Bau-km 5,5+35 Bau-km 5,8+97 bis 6,1  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.8 Anl.17.9 Anl.17.10	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel FB104 / FB115 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
770	a) Bau-km 5,5+28 Bau-km 5,5+35  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
771	a) Bau-km 5,5+41 Bau-km 5,5+53  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
772	a) Bau-km 5,8+22 bis 5,9+57 Bau-km 5,9+57  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.9 Anl.17.10	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
773	a) Bau-km 5,9+57 bis 6,1 Bau-km 6,0+00  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.10	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
774	a) Bau-km 6,0+04 bis 6,0+60  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.10	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Netz LST – Streckenkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
775	a) Bau-km 5,5+18  b) Fernmeldeleitung - Kabelschacht	Anl.17.8	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekom Kabelschacht inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
776	a) Bau-km 8,0+86  b) Fernmeldeleitung	Anl.17.11	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
777	a) Bau-km 5,8+19  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedia Röhrenkabeltrasse inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
778	a) Bau-km 5,8+19  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekom Röhrenkabeltrasse inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
779	a) Bau-km 5,7+14 Bau-km 5,7+60  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  DB Systel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Systel GmbH a2) DB Systel GmbH b1) DB Systel GmbH b2) DB Systel GmbH		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
780	a) S-Bahn-km 6,687  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	a) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand / 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz G37 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
781	a) Strecke 3520 32,5+00  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.12	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Telekomleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
782	a) Strecke 3520 32,5+00  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.12	a) -  b) <b>Bestehende Fernmeldeleitung Bestand</b>  Unitymedialeitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Unitymedia a2) Unitymedia b1) Unitymedia b2) Unitymedia		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
783	a) Bau-km -0,4+55 bis -0,4+12  b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.1	b) <b>Geplante Fernmeldeleitung Voreinflugzeichen 25N (Ost)</b> [Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007]  Fernmeldeleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Der Leitungsverlauf ist umzuplanen.	a1) - a2) Fraport AG b1) - b2) Fraport AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Vorhabenträger der geplanten Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
784- 799	bleibt frei					



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
800	a) Bau-km -0,3+78 bis -0,3+35  b) Kabelkanal	Anl. 17.14	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
801	a) Bau-km 0+122  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
802	a) Bau-km 0+244 bis 0+270  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
803	a) Bau-km 0+260  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal 19R im Stahlschutzrohr DN 600 (18R leer). inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
804	a) Bau-km 0+267  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  Zwei DB Netz Kabelkanäle inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
805	a) Bau-km 0+285  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
806	a) Bau-km 0+454  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal 36R im Stahlschutzrohr DN 800 (leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.
807	a) Bau-km 0+493 S-Bahn-km 5+409 bis 5+650  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal Typ 2, Gr. III inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungsveränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
808	a) Bau-km 0+693  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal 12R im Stahlschutzrohr DN500 inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
809	a) Bau-km 1+081  b) Kabelkanal	Anl. 17.16	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel 2x PVC) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
810	a) Bau-km 1,2+95  b) Kabelkanal	Anl. 17.16	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal (Fernmeldekabel F 36“) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
811	a) S-Bahn-km 5,6+50  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300 (1R leer)) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
812	a) S-Bahn-km 5,6+40 bis 5,6+50  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
813	a) S-Bahn-km 5,6+34  b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal (4R im Schutzrohr DN 300) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
814	a) Bau-km 0,5+22 b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal Gr. I i.F. inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
815	a) Bau-km 0,1+63 b) Kabelkanal	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal 19R im Schutzrohr DN 600 (18R leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
816	a) Bau-km 0,9+92 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.16	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
817	a) Bau-km 1,1+25 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.16	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal mit 2x PVC inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
818	a) S-Bahn-km 5,5+26 b) Fernmeldeleitung	Anl. 17.15	a) <b>Bestehender Kabelkanal 2. Ausbaustufe</b>  DB Netz Kabelkanal 4R im Schutzrohr DN 300 (3R leer) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
819 - 829	bleibt frei					
830	a) S-Bahn-km 6,6+64 b) Stromleitung	Anl. 17.1	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova-Leitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
831	a) Bau-km 0,3+27  b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova-Leitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
832	a) Bau-km 0,2+12 bis 0,4+03  b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
833	a) Bau-km 0,3+14 bis 0,4+03  b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
834	a) Bau-km 0,4+03  b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
835	a) Bau-km 0,5+22 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
836	a) Bau-km 0,5+29 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
837	a) Bau-km 0,6+35 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
838	a) Bau-km 0,6+42 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
839	a) Bau-km 0,6+43 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
840	a) Bau-km 0,6+56 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
841	a) Bau-km 0,6+56 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
842	a) Bau-km 0,6+73 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
843	a) Bau-km 0,6+83 b) Stromleitung	Anl. 17.2	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
844	a) Bau-km 0,7+38 b) Stromleitung	Anl. 17.2 Anl. 17.3	a) - b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Beleuchtung inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
845	a) Bau-km 1,4+79 bis 1,5+10  b) Stromleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Stromleitung inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
846	a) Bau-km 1,5+08  b) Stromleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Beleuchtung inkl. Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
847	a) Bau-km 1,5+11 b) Stromleitung	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
848	a) Bau-km 1,5+44 bis 1,5+88 Bau-km 1,5+87 b) Stromleitungen	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Beleuchtungsmasten inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
849	a) Bau-km 1,5+14 bis 1,5+22  b) Stromleitungen	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
850	a) Bau-km 1,5+53 – 1,6+21  b) Stromleitungen	Anl. 17.3 Anl. 17.4	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
851	a) Bau-km 1,5+07 b) Stromkasten	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/ Deutsche Städtereklame Stromkasten inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ Deutsche Städtereklame a2) Mainova/ Deutsche Städtereklame b1) Mainova/ Deutsche Städtereklame b2) Mainova/ Deutsche Städtereklame		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
852	a) Bau-km 2,0+90 b) Stromleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
853	a) Bau-km 2,1+58 b) Stromleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) - b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
854	a) Bau-km 2,1+65 b) Stromleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) - b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
855	a) Bau-km 2,1+78 b) Stromleitung	Anl. 17.4 Anl. 17.5	a) - b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova/SRM Straßenbeleuchtung Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung a2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b1) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung b2) Mainova/ SRM Straßenbeleuchtung		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
856	a) Bau-km 2,8+14 b) Stromleitung	Anl. 17.6	a) - b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Trassenband inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
857	a) Bau-km 2,8+14  b) Stromleitung	Anl. 17.6	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainova Beleuchtung und Beleuchtungsmast inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
858	a) Bau-km 3,2+54 - 3,3+75 Bau-km 3,9+20  b) Stromleitung	Anl. 17.6 Anl. 17.7	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
859	a) Bau-km 3,9+13 bis 4,0 5,0+75 bis 5,4+62 Bau-km 5,1+45 Bau-km 5,4+37  b) Stromleitung	Anl. 17.7 Anl. 17.8 Anl. 17.9	a) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  DB Netz OLA Steuerkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.  b) -	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
860	a) Bau-km 4,9+20 Bau-km 4,9 bis 4,9+20  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b> Stadtwerke Neu-Isenburg 1 Stromkabel (Flugsicherung) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
861	a) Bau-km 4,9+28 Bau-km 4,9+16 bis 4,9+28  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (NAYCWY 3x150/95) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
862	a) Bau-km 4,9+29 Bau-km 4,9+16 bis 4,9+29  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (Beleuchtung) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
863	a) Bau-km 4,9+29 Bau-km 4,9+16 bis 4,9+29  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (2 x NAYCWY 3x150/95; NYCWY 3x10/10) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
864	a) Bau-km 4,9+14 bis 4,9+57  b) Stromleitungen	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (4 x Beleuchtungskabel, 1x Beleuchtungsmasten) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
865	a) Bau-km 4,9+57, 4,9+71 und 4,9+90  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (3 x Beleuchtungskabel inkl. Beleuchtungsmasten) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.  Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
866	a) Bau-km 4,9+71 bis 5,0+34  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (Beleuchtungsanlage Parkplatz) inkl. aller dazugehörigen Anlagen.  Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
867	a) Bau-km 4,9+51 bis 4,9+81  b) Stromleitung	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (Beleuchtungsanlage Rampe Bahnhof Neu- Isenburg) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
868	a) Bau-km 5,2+38  b) Stromleitungen	Anl. 17.8	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg Stromkabel (2 Beleuchtungskabel) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
869	a) Bau-km 5,2+88  b) Stromleitung	Anl. 17.8 Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  DB Netz OLA Stromkabel inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
870- 871	bleibt frei					
872	a) Bau-km 8,3+68  b) Stromleitung	Anl.17.11	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel und Beleuchtungsmast) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Dreieich a2) Stadtwerke Dreieich b1) Stadtwerke Dreieich b2) Stadtwerke Dreieich		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
873	a) Bau-km 8,4 b) Stromleitungen	Anl. 17.11	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Stadtwerke Dreieich (20 kV Kabel H-NHEKBA 3x50 (1964) – stillgelegt) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Dreieich a2) Stadtwerke Dreieich b1) Stadtwerke Dreieich b2) Stadtwerke Dreieich		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
874	a) Bau-km 8,4 b) Stromleitungen	Anl.17.11	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel SB NYY-J 4x10) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Dreieich a2) Stadtwerke Dreieich b1) Stadtwerke Dreieich b2) Stadtwerke Dreieich		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
875	a) Bau-km 8,4 b) Stromleitungen	Anl.17.11	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitungen Bestand</b>  Stadtwerke Dreieich (Beleuchtungskabel) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Dreieich a2) Stadtwerke Dreieich b1) Stadtwerke Dreieich b2) Stadtwerke Dreieich		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
876	a) Bau-km 5,8+03 b) Stromleitung	Anl. 17.9	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Stadtwerke Neu-Isenburg inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadtwerke Neu-Isenburg a2) Stadtwerke Neu-Isenburg b1) Stadtwerke Neu-Isenburg b2) Stadtwerke Neu-Isenburg		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.



lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
877	a) S-Bahn-3520 km 32,5+10  b) Stromleitung	Anl.17.12	a) -  b) <b>Bestehende Stromleitung Bestand</b>  Mainovaleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Mainova a2) Mainova b1) Mainova b2) Mainova		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
878	a) Bau-km -0,4+55 bis 0,4+12  b) Stromleitung	Anl. 17.1	b) <b>Geplante Stromleitung Voreinflugzeichen 25N (Ost)</b> [Planfeststellungsverfahren, -beschluss: Ausbau Flughafen Frankfurt Main vom 18.12.2007]  Stromleitung inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Der Leitungsverlauf ist umzuplanen.	a1) - a2) Fraport AG b1) - b2) Fraport AG		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Vorhabenträger der geplanten Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
879 - 889	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km b) Vorhandene Anlagen	Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter- /Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter- /Erhaltungspflichtiger	sonstige Maß- nahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
890	a) Bau-km 1,5+07 b) Signalkabel	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehender Schacht Bestand</b>  Schacht des Amts für Informations- und Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) a2) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) b1) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) b2) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.
891	a) Bau-km 1,5+07 b) Signalkabel	Anl. 17.3	a) -  b) <b>Bestehende Leitung Bestand</b>  Signalkabel des Amts für Informations- und Kommunikationstechnik (Amt 16) inkl. aller dazugehörigen Anlagen. Die Leitung ist zu sichern und ggf. zu verlegen.	a1) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) a2) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) b1) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16) b2) Stadt Frankfurt am Main (Amt 16)		Folgemaßnahme  Zwischen der RTW GmbH und dem Betreiber der Leitung ist über die erforderliche Leitungs- veränderung eine Vereinbarung zu treffen.