



Regelzeichnung Drosselbauwerk (DBW)


Schnitt A-A



Schnitt B-B (linksdrehend)



Schnitt B-B (rechtsdrehend)



a) Auslaufbauwerk

Becken Nr.	DN <sub>1</sub> mm	DN <sub>2</sub> mm	*1) DN <sub>3</sub> mm
RRB 1	250	250	300
RRB 2	250	250	300
RRB 3	250	250	300
RRB 4	250	250	300
RRB 5	250	250	300

\*1) Nennweite ist von der Drosselart abhängig

b) Abflussregelung

Becken Nr.	Bau - km	Zufluß l/s	Abfluß- drosselung l/s	Stauziel h <sub>1</sub> m	Auslauf h <sub>2</sub> m	Gerätetyp/ Nennweite	Bemerkung
RRB 1	B 275n 0+233,0	159,3	17	1,02	0,05	konisches Wirbelventil SUn 45-3 DN 125	linksdrehend in nasser Aufstellung
RRB 2	B 275n 0+419,6	219,2	17	1,02	0,05	konisches Wirbelventil SUn 45-3 DN 125	linksdrehend in nasser Aufstellung
RRB 3	B 275n 2+480,0	185,7	10	0,75	0,05	konisches Wirbelventil SUn 45-3 DN 80	linksdrehend in nasser Aufstellung
RRB 4	B 275n 3+957,0	256,1	26	1,02	0,05	konisches Wirbelventil SUn 45-3 DN 125	rechtsdrehend in nasser Aufstellung
RRB 5	B 275n 4+203,4	250	20	1,01	0,05	konisches Wirbelventil SUn 45-3 DN 125	rechtsdrehend in nasser Aufstellung

**EIBS**

Entwurfs- und Ingenieurbüro  
Straßenwesen GmbH

Büro Berlin  
Petersburger Straße 94  
10247 Berlin  
Tel: 030 787 706 70  
Email: bb@eibs.de

	Datum	Name
bearbeitet	10/2017	Strunck
gezeichnet	10/2017	CARD/1
geprüft	10/2017	Steinbach

Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement

HESSEN



	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Hesse Mobil Dezernat Planung Rhein-Main	Unterlage / Blatt-Nr.: 18 / 2
Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 275 / B 456 0+000 bis 5+761	Regelzeichnung DBW
Hessen-ID: 04139	Bau-km 0+000 - 5+761
	Maßstab: 1:25

Nord-Ost-Umgehung Usingen

Bau-km 0+000 bis 5+761

Aufgestellt: Wiesbaden im Dezember 2017 Hessen Mobil - Dezernat Planung Rhein-Main -  i. A. Dr. Ulrike Triesch Dezernentin	