Bohrprofile und Grundwassermessstelle M 1:200

Bohrung B 70-4/17 ausgeführt von der W. Soltau GmbH, Seevetal, vom 24.09. bis 28.09.2018
Bohrung und Grundwassermessstelle B 70/17 +GWM, B 71/17 ausgeführt von der Keller Grundbau GmbH, Isernhagen, vom 05.05. bis 31.05.2018
Kleinbohrungen BS 69/17 und BS 73/17 ausgeführt von der Umwelttechnik & Brunnenbau Wöltjen GmbH, Nienburg, vom 06.08. bis 07.08.2018
Kleinbohrungen A 165 und A 172 entnommen aus Archivunterlagen der Behörde für Stadtentwicklung

ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

- B Bohrung
- BS Sondierbohrung
- GWM Grundwassermeßstelle

WASSER UND GRUNDWASSER

- Grundwasser angebohrt
- Grundwasser nach Bohrende
- Ruhewasserstand
- Sonderprobe

BODENARTEN

Auffüllung		A	
Geschiebemergel		Mg	
Humus	humos	H	h
Kalkmudde		Wk	
Kies	kiesig	G	g
Mudde	organisch	F	org.
Mutterboden		Mu	
Sand	sandig	S	s
Sand-Streifen	Sand-Streifen	S Str.	S Str.
Schluff	schluffig	U	u
Torf	torfig	Tf	tf
Torfstreifen	Torfstreifen	H Str	H_Str.
zersetzt	zersetzt	zers.	zers.

KORNGRÖßENBEREICH

f fein
m mittel
g grob

NEBENANTEILE

' schwach (< 15 %)
_ stark (30-40 %)
" sehr schwach; = sehr stark

KALKGEHALT: k+ kalkhaltig; k++ stark kalkhaltig; k' schwach kalkhaltig

KONSISTENZ: wch weich; stf steif; hfst halbfest; fst fest

Bohrungen, Kleinbohrungen und Grundwassermessstelle
B 70/17 + GWM, BS 73/17, B 70-4/17, BS 69/17, B 71/17, A 165, A 172

Lageplan siehe Anlage 022445/2

Anlage: 022445/4.31	U 5 Ost City Nord bis Bramfeld Entwurfsplanung	Änderungen:
Maßstab: 1:200	Bohrprofile und Grundwassermessstelle Querung Seebekniederung	1415mm*450mm
Gez.: Smt Dat.: 19.03.2018		Gepr.: An DAT.: 14.11.2018

GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE mbB
20457 HAMBURG - REIMERSBRÜCKE 5 -TELEFON (040) 389139-0

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2017 - P:\022000 bis 022999\022445 U5-Ost, Entwurfsplanung\03 Zeichnungen\IDAT\Abgabe\022445 Anlage 4-31 farbe.bop