

GRUNDBAUINGENIEURE
STEINFELD und PARTNER mbB

**Direkter Scherversuch
DIN 18137**

Anlage Nr. : 022445/11.1.4


Datum : 08.02.17

Labornummer : 1

Gez. : Ti

Bauvorhaben:

U 5 Ost E



| | | | | | |
|-----------------|---------|-------------|----------|--|--|
| Bohrung: | B 55 | Tiefe [m]: | 27,25 | Scherwinkel $\phi' [^\circ] =$ 30,4 | Kohäsion $c' [\text{kN/m}^2] =$ 5,3 |
| Bodenart: | Mg | | | | |
| Versuchsart: | scher | CD | | | |
| Kornverteilung: | Ton [%] | Schluff [%] | Sand [%] | | |
| | 10 | 20 | 70 | | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Normalspannung: σ' [kN/m ²] | 200 | 400 | 600 |
| Wassergehalt Einbau: w_1 [%] | 13,0 | 12,5 | 13,0 |
| Wassergehalt Ausbau: w_2 [%] | 9,0 | 9,6 | 9,2 |
| Feuchtwichte: γ [kN/m ³] | 22,0 | 22,1 | 22,1 |
| Kornwichte: γ_s [kN/m ³] | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Porenanteil: n [1] | 0,27 | 0,26 | 0,26 |