LAGEPLAN MIT STÜTZENSTELLUNGEN 1:1000

BLATT 1 VON KM 5+840,895 BIS KM 6+600



LÄNGSSCHNITT IN AUTOBAHNACHSE 1:1000

BLATT 1 VON KM 5+840,895 BIS KM 6+600



Maßstab:	0 m … 100 m	M 1:1000

Maßstab:	0 m … 10 m … 20 m	M 1:200

LEGENDE - BAUWERKE

- Stb.-Überbau - geschnitten
- Stb.-Fertigteile - geschn.
- Stb.-Kappen - geschn.
- Stb.-Unterbauten - geschn.
- Stahlbeton - Ansicht
- Stahlbau - Außenflächen
- Stahlbau - Innenflächen
- Sauberkeitsschicht und Ausgleichsschicht auf UW-Sohle
- Unterwasserbetonsohle nur funktional dargestellt
- Verbauten i.d. Regel mit innen liegender Aussteifung
- Großbohrpfähle i.d. Regel von OK Gelände herzustellen
- Gründungspolster d >1,00m mit Geogitter Rd= 500 kN Säulen im Rüttelstopfverfahren; d=60cm; Dreiecksraster 1,60 m

BAUWERKSDATEN - HOCHSTRASSE - BW 01-1

BAUART:		VERBUND
EINWIRKUNG VERKEHRSLAST		DIN EN 1991-2 LASTMODELL LM 1
VERKEHRSKATEGORIE DIN EN 1991-2		1
VERKEHRSART DIN EN 1992-2/NA		GROSSE ENTFERNUNGEN
KLASSE ANPRALLLAST FAHRZEUGRÜCKHALTE-SYSTEME DIN EN 1991-2		----
MILITÄRLASTENKLASSE STANAG		50/50 - 100
EINZELSTÜTZENWEITEN (∠)	(m)	39.25 - 9x 60.00 - 39.25
GESAMTLÄNGE ZW. ENDAUFLAGERN (∠)	(m)	618.50
LICHTE WEITE ZW. WIDERLAGERN (↕)	(m)	616.00
KLEINSTE LICHTE HÖHE	(m)	> 5.50
KREUZUNGSWINKEL	(gon)	---
BREITE ZW. GELÄNDERN	(m)	31.10 BIS 34.615
BRÜCKENFLÄCHE	(m^2)	19445



1 2 3 4 5 6 7 8

Entwurf:	INGE A26-Ost c/o Schüßler-Plan INVER - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH Beratende Ingenieure Maximilian-Weisch-Straße 2a 99084 Erfurt		Datum	Zeichen
Planbearbeitung:		bearbeitet	21.01.2021	Staab
		gezeichnet	21.01.2021	Zhong
		geprüft	21.01.2021	Rosenberg
Schüßler-Plan / INVER / DOMKE	Datum / Unterschrift	15019		

DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes — Die Autobahn		Datum	Zeichen
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gmbh, Zimmerstraße 54, 10117 Berlin, Telefon (030) 202 43 - 0, Telefax (030) 202 43 - 291, www.deges.de	bearbeitet	29.01.2021	gez. Schulke
	geprüft	29.01.2021	gez. Gebert
	VKE 7053		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	LS 320 (ETRS89, GK_3)	Stand Kataster	LGV S 1, Stand: 2018
Höhensystem	HS 160 (NHN-Höhen im DHHN92)	Bestandsvermessung	LGV S 1, Stand: 11/2018

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße: A 26 Station: 5+840 - 10+032 PROJIS-Nr.: 02019905 00	Unterlage / Blatt-Nr.: 15.1 / 1 Bauwerksskizze BW 01 - Blatt 1 Maßstab: 1:1000

A 26 HAFENPASSAGE HAMBURG

AK HH-Hafen (A 7) bis AD Süderelbe (A 1)
Abschnitt 6c: AS HH-Hohe Schaar (o) - AD Süderelbe (m)
und A 1, 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Süderelbe

aufgestellt:
Berlin, den 29.01.2021
gez. i.A. Haß

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin

BauKor.exe | Schüßler-Plan
Datum: 20.01.2021 | Schmeicher
Plan Nr. UL-UFP-18-3