

Versiegelte Flächen		Kladrum Mitte	
Bezeichnung	Versiegelungsart	Fläche in m ²	
WEA3			
Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	1575	
Fundament	versiegelt	523	
Zuwegung	teilversiegelt	1137	
WEA4			
Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	1575	
Fundament	versiegelt	523	
Zuwegung	teilversiegelt	863	
WEA5			
Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	1575	
Fundament	versiegelt	523	
Zuwegung	teilversiegelt	1300	
WEA6			
Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	1575	
Fundament	versiegelt	523	
Zuwegung	teilversiegelt	563	
Rückbau 10 Bestands-WEA			
Kranstellfläche/Zuwegung	teilversiegelt	-9314	
Fundament	versiegelt	-1767	
Summe			
	teilversiegelt	849	
	versiegelt	325	
mittelbare Biotopbeeinträchtigungen			

unmittelbare Beeinträchtigung				mittelbare Beeinträchtigung				Versiegelung		EFÄ (m ²) gesamt	
Biotop	Biotopwert	Lagefaktor	EFÄ (m ²) Biotobeseitigung	Biotop	Fläche (m ²)	Biotopwert	Wirkfaktor	EFÄ (m ²) Biotopbeeinträchtigung	Zuschlag Teil-/ Vollversiegelung		EFÄ Versiegelung/ Überbauung
				BLM	1020	2	0,5	1020			
				BHB	70	3	0,5	105			
				BLR	488	3	0,5	732			
ACL	1,00	0,75	637						0,2	127	764
ACL	1,00	0,75	244						0,5	122	366
								1857			1.857
Summe Multifunktionaler Kompensationsbedarf:										2.987	