

Bauherr: **Schulze- Zumkley Hähnchenmast GmbH & Co KG**  
**Brockstraße 10**  
**49163 Bohmte**

Bauvorhaben: **Erweiterung der bestehenden Hähnchenmastanlage mit 84.000 Plätzen um zwei weitere Stalleinheiten mit je 42.000 Plätzen**

Bauort: **49163 Bohmte, An der Tappenburg**

## Berechnung der Großvieheinheiten bezogen auf Tiergewichte und Tierplätze

### Kurzmast, Einstallung mit 21 Tieren / m<sup>2</sup> (Vorfängen bei 1,6 kg Gewicht) - bis 1.599 kg Endgewicht 35 kg/m<sup>2</sup>

max. Stallgrundfläche m / m <sup>2</sup>		max. Endgewicht (kg)	Tiere / m <sup>2</sup>	max. Stallplätze bei Ausstallung
2 Ställe a' 100,00*20,00	4.000,000	1,6000	21,0	84.000
2 Ställe a' 80,00*25,00	4.000,000	1,6000	21,0	84.000
<b>Gesamt:</b>				<b>168.000</b>

### Mittel / Langmast (1,8 bis 2 kg) - ab 1.600 kg Endgewicht 39 kg/m<sup>2</sup>

max. Stallgrundfläche m / m <sup>2</sup>		max. Endgewicht (kg)	Tiere / m <sup>2</sup>	max. Stallplätze bei Ausstallung
2 Ställe a' 100,00*20,00	4.000,000	2,0000	19,5	78.000
2 Ställe a' 100,00*20,00	4.000,000	2,0000	19,5	78.000
<b>Gesamt:</b>				<b>156.000</b>

### Langmast mit Vorgreifen (1,6 kg für mind. 28 % des Bestandes und 2,4 kg Endgewicht für 75 % des Bestandes)

max. Stallgrundfläche m / m <sup>2</sup>		max. Endgewicht (kg)	Tiere / m <sup>2</sup>	max. Stallplätze bei Ausstallung
2 Ställe a' 100,00*20,00 und 2 Ställe a' 80,00*25,00	8.000,000	2,1000	18,57	<b>148.560</b>
		2,200	17,72	<b>141.760</b>
		2,300	16,95	<b>135.600</b>
		2,400	16,25	<b>130.000</b>
		2,500	15,60	<b>124.800</b>
		2,600	15,00	<b>120.000</b>

Aufgestellt: Meppen, den 03.09.2020

Niedersächsische Landgesellschaft mbH  
 -Geschäftsstelle Meppen-  
 i.A.