

Anlagentyp: E-138 EP3 E1&E2 FBT131m

Parkgröße: > 5 Windenergieanlagen

Leistung	GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlurmkomponenten Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlurmkomponenten	98.771,18 €
Demontage Betonturm Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport	53.596,27 €
Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	76.286,82 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlurmkomponenten 200 km	36.000,00 €
Recycling Recycling Turm (Stahlurmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	-104.880,00 €
<u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u>	<u>159.774,27 €</u>

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.