



	126,85	126,82	126,47	126,27	126,96	125,92	125,85	125,89
Gelände IST <small>(blau: Höhen Fremdleitung IST)</small>	126,85	126,82	126,47	126,27	126,96	125,92	125,85	125,89
OK Rohr	125,34			124,63		124,47		124,34
Station	291,49	395,32	390,73	390,73	420,72	435,94	465,94	525,94
Bogenmittelpunkt								
Fremdleitungs-Nr.: Verweis Kreuzungsverzeichnis								
ZfP	100%							
Rohr	508,0 x 6,3 L360 ME/NE, Umhüllung PE-N-n + FZM							
Mindestrohrdeckung/-biegeradius	1,50 / 466m							
Ausführungshinweise	offene Bauweise							

Hinweise für die Bauausführung
 Eintragung der Fremdanlagen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Erkundung der genauen Lage bzw. örtliche Einweisung durch Betreiber der Fremdleitungen sind vom Auftragnehmer vorzunehmen bzw. zu veranlassen. Die Auflagen der Betreiber sind zu berücksichtigen. Alle nicht besonders bezeichneten horizontalen und vertikalen Knicke sind in elastischer Biegung oder mittels Schnittkrümmer auszuführen. Abstand zu kreuzenden Leitungen mind. 0,20 m.
 Bei der Bauausführung sind die Bestimmungen des Denkmalschutz- und pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159) zu beachten. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

Legende
 HD-Gasleitung, geplant

IBNI Ingenieurbüro Nickel GmbH
 Logebachstr. 4
 53604 Bad Honnef
 Tel.: +49 2224 9733-0
 Fax.: +49 2224 9733-41
 E-Mail: info@ibni.de

MUNSCH-VERMESSUNG GmbH
 Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und graphisch – geometrische Datenverarbeitung, Abrechnung und Bauleitung

Sitz: Auf dem Limes 18
 56598 Rheinbrohl
 Tel.: +49 2635 / 24 71
 Fax: +49 2635 / 42 55

Technisches Büro: Höhenzollernstr. 33
 67063 Ludwigshafen
 Tel.: +49 621 / 62 19 65
 Fax: +49 621 / 62 19 63

Ausführungsplan	geprüft:	freigegeben:
Genehmigungsplan	geprüft:	freigegeben:
Index	Bemerkung	bearbeitet
GE 015 LS 004	Planaktualisierung	Qu (20.12.2021) Te (20.12.2021)
GE 015 LS 003	Planaktualisierung	Qu (09.08.2021) Te (09.08.2021)
GE 015 LS 002	Anpassung Rohrmaterial	Qu (24.08.2020) Te (24.08.2020)
GE 015 LS 001	Planaktualisierung	Qu (29.06.2020) Te (29.06.2020)
GE 015 LS 005	Planaktualisierung	Qu (20.01.2022) Te (20.01.2022)

Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim

Planfeststellungsverfahren nach §43 EnWG - Genehmigungsplan Längsschnitt

Planungslos	Leistungsbezeichnung	DN	DP	Plan-Nr.:
5115 / M.541.00205	Dackenheim - Heßheim	500	40	15 von 28

Datum der letzten Änderung: Maßstab 1: 500/100 Creos Deutschland GmbH Zentrale Planauskunft

Kataster: 12/2022 66424 Homburg Tel.: 0681 9886-0 Tel.: 0681 / 2106-160

Topographie: 11/2022 Fax.: 06841 9886-122 Zentrale Störungsannahme Tel.: 0800 / 0800577

Plotdatum: Creos