

Masttabelle

Ersatzneubau im Abschnitt zwischen Mast Nr. 9 bis Nr. 13

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Bengel - Pünderich (Bl.1024)

Abschnitt: Pkt. Bengel - Pünderich

Hinweis:		
Stand:	31.05.2024	
Inhalt	Seite 1 - 1	
 SPIE SAG GmbH		

Ersatzneubau im Abschnitt zwischen Mast Nr. 9 bis Nr. 13

110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Bengel - Pünderich (Bl.1024)

Abschnitt: Pkt. Bengel - Pünderich

Anlage 4

Seite 1 von 1

17.04.2024

Masttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr.*)	Mast-abstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
9		A28	WA1H1+4.0	139,59	34,13		2579030,99	5545629,66
	512,4							
1011		AAA44-16-21	SM1+42.5	256,40	89,00		2579537,63	5545706,14
	828,3					SLH (Estü) mit 23 Flugwarnkugeln und SLH (UG Trav. III) mit 5 Radarreflektoren		
13		AAA	WESM3+7.5	104,32	57,86		2580294,20	5545369,04

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

EOK = Erdoberkante

NHN = Normalhöhennull

Mastart: ABZW = Abzweigmast

T = Tragmast

WA = Winkel-/Abspannmast

WE = Winkel-/Endmast