



Bauphase 1 M 1:200
Längsschnitt

- Herstellung der Baustraße und des Abbruchbodens außerhalb der Fischschonzeit, siehe BE-Plan
- Baufeldfreimachung
- Rückbau des Stahlbrückendecks
- Herstellung der Bohrpfähle hinter den Widerlagern




Bauphase 4 M 1:200
Längsschnitt

- Herstellung der Fundamente
- Herstellung der Widerlager und des Pfeilers




Bauphase 2a M 1:200
Längsschnitt

- Abbruch erstes Gewölbefeld
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube hinter dem Bestandswiderlager




Bauphase 5 M 1:200
Längsschnitt

- Herstellung der Wasserhaltung an den Widerlagern mit Bigpacks
- Abbruch der restl. Widerlagerwand
- Herstellen Traggerüst




Bauphase 2b M 1:200
Längsschnitt

- Abbruch zweites Gewölbefeld
- Abbruch Pfeiler einschließlich Fundament
- Einbringen des Spundwandverbaus im Widerlagerbereich
- Teilabbruch des Widerlagers und herstellen der Baugrube hinter dem Bestandswiderlager




Bauphase 6 M 1:200
Längsschnitt

- Herstellen des Überbaus
- Rückbau Traggerüst




Bauphase 3 M 1:200
Längsschnitt

- Herstellen Spundwandverbau (OK 266.65m) Pfeilerbereich und herstellen der Arbeitsebene
- Einbringen der Bohrpfähle Achse 20



Bauphase 7 M 1:200
Längsschnitt

- Gewässerausbau
- Einkürzen der Spundwände Achse 20
- Verfüllen der Baugrube im Widerlagerbereich und ziehen der Spundwände
- Rückbau Abbruchboden und Baustraße im Gewässer



Höhenbezug : DHHN 92 Lagebezug : ETRS 89

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung :		Projekt-Nr.: 03604	
 Ingenieurbüro Schulze & Rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. GESCHÄFTSSITZ Chemnitz Käthebergstraße 41, 09112 Chemnitz		Datum	Zeichen
		Bearb.: Januar 2017	Jedlicke
		Gez.: Januar 2017	Jaklin
Geändert		Datum	Gez.: Zeichen
a	Änderungen infolge Anpassung an WRRL	31.05.2018	Floste-Rusdorf Fs
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung: Große Kreisstadt Flöha, Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha	Unterlage: 15
Straßenklasse und Nr.: ehem. B 180	Blatt-Nr.: 4a
Streckenbezeichnung: Kirchenbrücke	Projekt-Nr.:
Gemarkung: Flöha	

Entwurfsplanung		
Bauwerk / Baumaßnahme:	Bearb.:	Datum
Ersatzneubau Kirchenbrücke im Zuge der Augustusburger Straße über die Flöha in Flöha	Gez.:	Zeichen
	Gepr.:	
	ASB-Nr.:	51 44 511
Plandarstellung: Bauphasenplan		Bauwerksplan
		Maßstab: 1:200

Aufgestellt:	Geprüft:
Gesehen:	Genehmigt: