

Bautechnologie Bauphase 1

Beide Gleise in Betrieb

Ist-Zustand mit je 2 Hilfsbrücken, ZH 12 und ZH 21 in den Streckengleisen 201 und 202.

- 2 Sperrpausen (Totalsperrung) je 8 h mit Abschalten der Oberleitung,
- Errichtung eines Längsverbaus auf ca. 17 m Länge für Aushub der Baugrube bis 2 m unter SO, Spundbohlenlänge ca. 4,50 m, Einbau zwischen den Streckengleisen,
- Rückverankerung mittels I-Trägern (Totmann) und GEWL- Stahl, Verankerung horizontal in den Schwellenfächern.

Legende

- Bestand
- Neubau
- Grenze DB Netz AG

Zugehörige Pläne:


- 5.1.1.1 Lageplan
- 5.1.1.2 Bauwerksplan - Draufsicht, Längsschnitt, Ansicht
- 5.1.1.3 Bauwerksplan - Schnitte, Details
- 5.1.1.4 Einbau 3. Hilfsbrücke (Gl 201) - Draufsicht, Längsschnitt
- 5.1.1.5 Einbau 3. Hilfsbrücke (Gl 201) - Querschnitt
- 5.1.1.6 bis 9 Bauphasen 1 - 4

Nur zur Information

 mgp gille + partner Verkehrsbauingenieure Konstruktiver Ingenieurbau Hübnerstraße 27 01187 Dresden Tel.: (0351) 4 78 88-0 E-Mail: info@mgp-dresden.de	 DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Südost  Nossener Brücke 8 01187 Dresden  Projekt-Nr.  <b>1910</b>	bearbeitet:	10/2020	Keßler
		gezeichnet:	10/2020	Kürschner
		geprüft:	30.10.2020	Hänsel


	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Postfach 12 00 20, 01001 Dresden St. Petersburger Straße 9, 01069 DD		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Bereich Engineering - Postfach 10 09 65, 01079 Dresden		DB Netz AG Regionalbereich Südost Produktionsdurchführung Dresden I.NP-SO-D-DRE(P) Schweizer Straße 3b 01069 Dresden

Draufsicht M 1 : 200



Querschnitt B1-B1

M 1 : 100



FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung: Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt		Unterlage / Blatt-Nr.: 25.6.1 / 4	
Straße: B6		Station:	
PROJIS-Nr.:		Bauphasenplan 1 Draufsicht, Längsschnitt Querschnitt	
		Maßstab: 1:200, 1:100	

Äußerer Stadtring West Dresden - HA 5  
Hamburger Straße  
zwischen Alte Meißner Landstraße und Weißeritzbrücken  
einschließlich EÜ-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:  
Straßen- und Tiefbauamt  
Dresden, 02. November 2020  
  
Simone Prüfer  
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt