


# Regelquerschnitt RQ 9

Bereich grundhafter Ausbau Straße, Anpassungsbereich Gehweg  
zwischen "Freischützstraße" und "August-Röckel-Straße"



Wiederherstellung Gehweg ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)	
4 cm Deckschicht	
8 cm dynamische Schicht	
18 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau	auf Planum Ev2≥ 45 MPa

Oberbau Gleiskörper	
13,0 cm Rillenschiene R153-10 mit Kleinen Ski 25DD und Schienenkammerfüllung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0	
1,0 cm Zwischenlage Zv 14/8/110/10	
22,5 cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschiene TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), mit Spindeln zur Justierung der Höhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)), Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2	
≥35,0 cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Planum	Ev2≥ 45 MPa
≥71,5 cm Gesamtaufbau	zzgl. Trennvlies und mind. 15 cm Bodenaustausch bei Ev2 < 45 MPa

Deckenschluß Gleiskörper	
4,0 cm Gussasphalt (dunkel abgesplittet) (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift Nr. T4-405 herstellen und vergießen)	
9,5 cm Asphaltbinder mit Zusatz 11.8V T4-404 auf Bitumenemulsion	
22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschiene	

Wiederherstellung Gehweg ohne Bindemittel (Ostrauer Wegedecke)	
4 cm Deckschicht	
8 cm dynamische Schicht	
18 cm Frostschuttschicht	Ev2≥ 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau	auf Planum Ev2≥ 45 MPa



Niederlassung Dresden  
01097 Dresden  
Eberswalder Straße 1  
Tel.: 0351 / 80 89 300  
Fax: 0351 / 80 89 333

bearbeitet	12/2018	Häuber
gezeichnet	12/2018	Pietsch
geprüft	12/2018	Wolke-Sch
Projekt-Nr. 21853		



Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung,  
Bau, Verkehr und Liegenschaften  
Straßen- und Tiefbauamt  
01069 Dresden  
St. Petersburger Straße 9  
Tel.: 0351 / 4880



Dresdner Verkehrsbetriebe AG  
Center Infrastruktur  
- Engineering -  
Tel. 0351/857-2136

WAP LHD : 8732
WAP DVB : 8680

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften  
Straßen- und Tiefbauamt  
Tel. 0351/4880

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 9

Regelquerschnitt RQ 9  
zwischen "Freischützstraße"  
und "August-Röckel-Straße"

PROJIS-Nr.:

Maßstab: 1:50

Berthold-Haupt-Straße  
von Am Alten Elbarm bis August-Röckel-Straße  
einschl. Brücke über den Lockwitzbach -  
Hochwasserschadensbeseitigung 2013

aufgestellt:  
Straßen- und Tiefbauamt  
Dresden, den

14. FEB. 2019

Prof. Reinhard Koettnitz  
Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt