




BESTAND



PLANUNG

BESTAND				
Fläche Nr.	Flächennutzung	Flächengröße [m2]	Punkte	Wert
1	Wirtschaftsgrünland	10.345	6	62.070
2	Naturnaher Graben	22	20	440
3	Staudenflur frischer Standorte bewirt.	639	13	8.307
4	Wald / Waldmantel	208	25	5.200
5	Baumgruppe / Gebüsch	94	23	2.162
Summe Bestand		11.308		78.179
PLANUNG				
Fläche Nr.	Flächennutzung	Flächengröße [m2]	Punkte	Wert
1	Wirtschaftsgrünland	1.330	6	7.980
2	Naturnaher Graben	22	20	440
3	Staudenflur frischer Standorte extens.	959	15	14.385
4	Baumgruppe / Gebüsch ERHALT	94	23	2.162
5	Wald / Waldmantel ERHALT	208	25	5.200
6	Naturnahes tempor. Kleingewässer	100	23	2.300
7	Waldmantelgebüsch NEU	1.409	21	29.589
8	Laubholzforst, heimische Arten	4.165	16	66.640
9	Obstwiese	3.021	22	66.462
Summe Planung		11.308		195.158
Differenz = Aufwertung durch Planung				116.979
Waldverlust durch Fällung an der K 9252				3.549
Neuaufforstung auf dem Flurstück 1473/3 Pulsnitz				4.165



Aufforstungsfläche Flurstück 1473/3 Pulsnitz (Hein, 24.06.2015)

Planungsbüro: Planungsbüro C. Hein Freier Landschaftsarchitekt bdla Jacobistr. 7 01309 Dresden 0351 - 319 05 528 tel 0351 - 319 05 060 fax 0172 - 561 11 21 mob			
	bearbeitet	Datum	Name
	gezeichnet	29.09. 2016	Hein
	geprüft	29.09. 2016	Hein

Bauherr:  Landratsamt Bautzen wokrjes Budyšin Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen			
	bearbeitet	Datum	Name
	gezeichnet		
	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung	Landratsamt Bautzen	Unterlage / Blatt-Nr.: 9 / 8
Straße / Abschn.-Nr. / Station: K9252 von VNK 4849 002 NNK 4849 018 von Station 0,917 bis Station 3,616		Maßnahmenplan
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:750

K 9252 Ausbau der Kreisstraße zwischen Ottendorf-Okrilla und Lomnitz

aufgestellt:	Landratsamt Bautzen Straßen- und Tiefbauamt	geprüft:
Bautzen	Michael Reißig Amtsleiter	
genehmigt:		gesehen: