

Ehemaliger Teich fast vollständig verlandet
(19.10.2015, Hein)




umlaufend Schilf, mittig Rasen, kein stehendes Wasser
(19.10.2015, Hein)



randseitig teilweise abgestorbene Bäume
(19.10.2015, Hein)



benachbart : extensive Nasswiesen (Ausgleichsflächen BAB 4)
(19.10.2015, Hein)



Flurstück 567/1 Gemarkung Wachau - Seifersdorf
Schriftliche Zustimmung der Eigentümer liegt vor (19.10.2015).

Lage im FFH - Gebiet "Fließgewässersystem Kleine Röder und Orla"
Meldenummer in Sachsen: 142

Erforderliche Biotoppflegemaßnahmen :

- 1) Fällung von 3 randseitigen Laubbäumen zur Verbesserung der Besonnung
- 2) Aushub von 110 m³ Substrat aus dem Verlandungsbereich zur Schaffung offener Wasserfläche
Tiefe bis ca. 1,50 m zur Sicherung winterfrosthreier Bereiche, gestufte Höhenzonierung
- 3) Instandsetzung der Ablass-Sperre zur Sicherstellung der Wasserrückhaltung
- 4) partielle Mahd der randseitig vordringenden Schilfbestände zur Verlangsamung der Verlandung
- 5) Monitoring der Wiederbesiedlung durch Amphibien

Planungsbüro: Planungsbüro C. Hein Freier Landschaftsarchitekt bdla Jacobistr. 7 01309 Dresden 0351 - 319 05 528 tel 0351 - 319 05 060 fax 0172 - 561 11 21 mob		Datum	Name
	bearbeitet	29.09. 2016	Hein
	gezeichnet	29.09. 2016	Hein
	geprüft	29.09. 2016	

 Landratsamt Bautzen wokrjes Budyšin Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen		Datum	Name
	bearbeitet		
	gezeichnet		
	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung	Landratsamt Bautzen	Unterlage / Blatt-Nr.: 9 / 9
Straße / Abschn.-Nr. / Station: K9252 von VNK 4849 002 NNK 4849 018 von Station 0,917 bis Station 3,616		Massnahmenplan Ersatzmassnahme Wachau
PROJIS-Nr.:		Maßstab: 1:500

K 9252 Ausbau der Kreisstraße zwischen
Ottendorf-Okrilla und Lomnitz

aufgestellt:	Landratsamt Bautzen Straßen- und Tiefbauamt	geprüft:
Bautzen	Michael Reißig Amtsleiter	
genehmigt:		gesehen: