

Rohr, Werkstoff, Umhüllung	geschw. Stahlrohr DN 150 (168,3X4,5 L245NE PE-N-n)
Mantelrohr/Kabelschutzrohr	28,0 m Kabelschutzrohr d 160 (160,0x14,6) DIN 16874-SDR 11-PE 100 für LWL-Kabelrohr
Schnittkrümmer Masch.bogen	hz 76.71° vz 144° } SKr 77° · SKr 28,5° · SKr 30° · SKr 30° · hz 88.75° vz 30.00° } SKr 90°
Armaturen/Formstücke	
Verbau	Verbau nach DIN 4124 · beidseitiger Spundwandverbau · Verbau nach DIN 4124
Einbauteile (Schilderpf. ...)	1 St. Minimarker · 11 St. Betonreiter n. GL 264-501 · 1 St. Schilderpfahl · 1 St. Minimarker
Hinweise für Montage	offene Verlegung
Besonderheiten	
Hinweise für Erdarbeiten	Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 > siehe Baugrundgutachten

Signaturen nach der Werknorm 131-001

Bemerkungen :

PLE

Komm-Nr: 2.1.17.009

2018	Datum	Name
Erst.	09.11.	Tietze
Gepr.	09.11.	Schubert
Freig.	09.11.	Radig

Rev.	Datum	Name
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

Anschluß-Bl. PB -

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen übernimmt die ONTRAS / VGS / EVG / GasLINE auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN : 150 mm
DP: 25 bar
Schutzstreifen : 4 m

Trassierung : PLE GmbH Berlin
Auftrags-Nr. Ing.-Büro: 2.1.17.009
Bestell-Nr. ONTRAS: ON. 16026

Antragsunterlagen zur Planfeststellung
Unterlage 3.3

C&E Vermessungstechnik GmbH & Co. KG

PLE Pipeline Engineering GmbH, Günselstraße 29a/30, 10247 Berlin

Im Auftrag der ontras Gastransport GmbH

FGL Nr.: 012.18

Neuverlegung der Ferngasleitung FGL 012
DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen

Sonderbauplan / Längsschnitt
Höhen: 1 : 100 Längen: 1 : 100

Freigabe des Planes durch AG :

Leipzig,
Ort, Datum, Unterschrift Lindner Gehrt

Blatt Nr.: PB 06-1-1

Anschluß-Bl. PB -