

Radweg Bauweise mit Asphaltdecke
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L
7 cm Asphalttragschicht AC 22 T L
20 cm Frostschutzschicht 0/45

30 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Fahrbahn in Asphaltbauweise
Bk3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Splittmastxasphalt SMA 11 S
6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S
12 cm Asphalttragschicht AC 22 T N
53 cm Frostschutzschicht 0/45

75 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Entwurfsbearbeitung:

PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30

	Datum	Name
bearbeitet	März 2020	Tauchnitz
gezeichnet	Mai 2020	Tauchnitz
geprüft	Mai 2020	Hanke

Planungsbüro Hanke GmbH
Polenzer Str. 6b, 04827 Machern
Telefon (034292) 710-0
Fax (034292) 710-30

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Meißen
Heinrich-Heine-Straße 23c
01662 Meißen

Tel.: 03521 - 7189 0
Fax: 03521 - 7189 1999
E-mail: poststelle.nl-meissen@lasuv.sachsen.de

bearbeitet: 27.08.2020 Hr. Reichel, SB Planung
geprüft: i.V. 27.08.2020 Fr. Knauthe, RL Planung
22.09.20 Hr. Faß, AL Planung u. Straßenbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Freistaat SACHSEN

S 85 NK 4845 034 Stat. 1,679 bis S 85 NK 4845 034 Stat. 0,552

PROJIS-Nr.: 2395074

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 3
Regelquerschnitt RQ3

Maßstab: 1:50

S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Bau-km 0 + 000,000 bis 1 + 118,563

Aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Meißen

23. SEP. 2020
Meißen, den

Holger Wohsmann
Niederlassungsleiter

RQ-GP_2020.PLT Zeichnung C-C