


Regelquerschnitt VII - VII

K 7853



Fahrbahnbefestigung

RSIO 12, Tafel 4, Zeile 1, Bk 1,0

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 14 cm Asphalttragschicht
- 62 cm Frostschuttschicht

80 cm Gesamtdicke frostsicheren Oberbaus

Bankettbefestigung

- Nassansaat
- Frostschuttschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK E₈ ≥ 80 MPa)
- Frostschuttschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

* Fahrbahnninnenrandverbreiterung
Fahrbahnregelbreite = 5,00 m
Regelquerneigung = 2,5 %

Ausbildung der Regelböschung

Böschungshöhe h	$h \geq 2.0 \text{ m}$	$h < 2.0 \text{ m}$
Damm		
Einschnitt		
Regelböschung	1 : 1.5	b=3.0
Allgem. Böschungsmaße	1 : n	b=2 n
Tangentenlänge T der Ausrundung	3.0 m	1.5 h

BW 05
Umfüllbauwerk im Zuge der K 7853
Bau-km: 0+166 bis 0+274
K/W = 100 gon
LW = 5,50 m
LH ≥ 1,51 m
BzG = 10,335 m

BW 06
Erdbauwerk Damm, 1:1,5 Böschung
Kunststoffbewehrte-Erde-System
Bau-km K 7853: 0+166 bis 0+274
Länge: 108,00 m
Dammhöhe: 5,00 bis 11,70 m
Geogitterlagen: min. 2 / max. 7
Lagenabstand: max. 0,70 m
Dammaufstandsfläche: 3.250 m²

Planungsbüro:	bearbeitet	03.04.2020	A.Schröder
Ingenieurgesellschaft WTU GmbH	gezeichnet	03.04.2020	K.Weiß
08523 Plauen, Weststraße 53, Tel. 03741 146 96-49, Fax -51	geprüft	03.04.2020	
	Projekt-Nr.:	319050-40-142-07/01	
	Breite:	1100 mm	
	Höhe:	460 mm	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr	bearbeitet:	
Niederlassung Plauen	geprüft:	14.07.2020
Weststraße 73		
08523 Plauen		
Tel.: 03741 / 1480-0		
Fax: 0 3741 / 1480-110		
E-Mail: poststelle.nl-plauen@lasuv.sachsen.de		
	Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 7
B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 033, Stat. 0,498 - NK 5639 049, Stat. 1,294		Regelquerschnitt K 7853
MaVis-Nr.: M 0000 2201		Bau-km 0+120
		Maßstab: 1:50

B 92 Ausbau KP mit K 7853	