


Regelquerschnitt III - III

Bereich Überquerungsstelle  
Bau-km 0+420



**Gehwegbefestigung**  
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphalt, Bk 10.0

- 3 cm Asphaltdeckschicht
- 8 cm Asphalttragschicht
- 29 cm Frostschuttschicht

40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

**Fahrbahnbefestigung**  
RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 8 cm Asphaltbinderschicht
- 14 cm Asphalttragschicht
- 59 cm Frostschuttschicht

85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

**Radwegbefestigung**  
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphaltbauweise

- 3 cm Asphaltdeckschicht
- 8 cm Asphalttragschicht
- 29 cm Frostschuttschicht

40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

**Befestigung Fahrbahnteiler**

- 10 cm Natursteinpflaster (Granit) Nennmaß 9/9/9 (obere 3 cm der Fuge mit Spezialfugenmörtel verfüllen)
- 15 cm Betonbettung C20/25
- 76 cm Frostschuttschicht 0/45

101 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Befestigung Überquerungsstelle

- 15 - 16 cm Natursteinpflaster
- 4 - 5 cm Pflasterbettung
- ≥ 30 cm Frostschuttschicht

≥ 50 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

**Bankettbefestigung**

- Nassansaat
- Frostschuttschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK E<sub>sd</sub> ≥ 80 MPa)
- Frostschuttschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

Ausbildung der Regelböschung

Böschungshöhe h	h ≥ 2.0 m	h < 2.0 m
Damm		
Einschnitt		
Regelböschung	1 : 1.5	b=3.0
Allgem. Böschungsmaße	1 : n	b=2 n
Tangentenlänge T der Ausrundung	3.0 m	1.5 h

Planungsbüro:	bearbeitet	03.04.2020	A.Schröder
Ingenieurgesellschaft WTU GmbH	gezeichnet	03.04.2020	K.Weiß
08523 Plauen, Weststraße 53, Tel. 03741 146 96-49, Fax -51	geprüft	03.04.2020	Schneider
	Projekt-Nr.:	319050-40-142-03/01	
	Breite:	920 mm	
	Höhe:	420 mm	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr	bearbeitet:	2020-07-13
Niederlassung Plauen	geprüft:	14.07.2020
Weststraße 73		
08523 Plauen		
Tel.: 03741 / 1480-0		
Fax: 0 3741 / 1480-110		
E-Mail: poststelle.ni-plauen@lasuv.sachsen.de		
	Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.:14.2 / 3
B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 033, Stat. 0,498 - NK 5639 049, Stat. 1,294		<b>Regelquerschnitt Bau-km 0+420</b>
MaVIS-Nr.: M 0000 2201		Maßstab: 1:50

B 92  
Ausbau KP mit K 7853