

Bestandsnahe Gleiserneuerung
Großenhainer Straße
zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz

FESTSTELLUNGSENTWURF

– Unterlage 11.1 –
Regelungsverzeichnis

<p>aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur</p>  <p>Hemmersbach Vorstand Finanzen und Technik</p>	<p>25. APR. 2022</p>  <p>J. V. Zimmermann Centerleiter T4</p>	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
1.1	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	Gleisanlage Straßenbahn einschließlich Entwässerung	a) und b) DVB AG (E/U)	grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz einschließlich Gleisentwässerung - Achsabstandserweiterung >=3,00m - straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
1.2	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	Deckenschluss Gleisanlage Straßenbahn	a) und b) DVB AG (E/U)	Deckenschluss für die grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage - Gleisbereich: im Abstand von 1,65m von der jeweils äußeren Gleisachse - Deckenschluss: Asphalt Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
2.1	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	stadtwärtige Fahrbahn mit Radfahrstreifen und Gehwege einschließlich Straßen- entwässerungseinrichtungen	a) und b) LHDD (E/U)	Erneuerung der Fahrbahn im Zuge der Gleiserneuerung einschließlich Neubau/Sanierung der Straßenentwässerung und Erneuerung/Angleich der Gehwege in Anpassungsbereichen - 0+000 bis 0+080 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+080 bis 0+251 grundhafter Fahrbahnausbau - 0+251 bis 0+495 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+495 bis 0+540 grundhafter Fahrbahnausbau - 0+540 bis 0+576 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+576 bis 0+616 grundhafter Fahrbahnausbau - 0+616 bis 0+689 Deckentausch Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
2.2	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	landwärtige Fahrbahn mit Radfahrstreifen und Gehwege einschließlich Straßen- entwässerungseinrichtungen	a) und b) LHDD (E/U)	Erneuerung der Fahrbahn im Zuge der Gleiserneuerung einschließlich Neubau/Sanierung der Straßenentwässerung und Erneuerung/Angleich der Gehwege in Anpassungsbereichen - 0+000 bis 0+100 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+100 bis 0+311 grundhafter Fahrbahnausbau - 0+311 bis 0+494 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+494 bis 0+566 grundhafter Fahrbahnausbau - 0+566 bis 0+665 Erneuerung bituminöser Schichten - 0+665 bis 0+689 Deckentausch inkl. Komplettierung Verkehrsinself Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
2.3	Großenhainer Straße 0+150	Knotenpunkt Heidestraße	a) und b) LHDD (E/U)	Anpassungen im unmittelbaren Knotenpunktbereich an die neue Situation einschließlich Erneuerung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Deckenschluss: Fahrbahn in Asphalt Anpassung Gehwege in vorgefundener Materialart - Ergänzung von Bodenindikatoren für Straßenquerungen - Einrichtung eines Verbots des Rechtseinbiegens für Sattelkrafthfahrzeuge und Züge aus der westlichen Heidestraße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
2.4	Großenhainer Straße 0+310	Knotenpunkt Zeithainer Straße	a) und b) LHDD (E/U)	Anpassungen im unmittelbaren Knotenpunktbereich an die neue Situation einschließlich Erneuerung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Deckenschluss: Fahrbahn in Asphalt Anpassung Gehwege in vorgefundener Materialart - Ergänzung von Bodenindikatoren für Straßenquerungen Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
2.5	Großenhainer Straße 0+503	Einmündung Weinböhlaer Straße Ost	a) und b) LHDD (E/U)	<p>grundhafter Ausbau der Weinböhlaer Straße Ost einschließlich der Straßenentwässerungseinrichtungen auf einer Länge von ca. 72m im Zuge der Einrichtung von Bushaltestellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - unveränderte Querschnittsbreite: 7,00m Fahrbahn mit beidseitigen mindestens 2,50m breiten Gehwegen - Deckenschluss: Fahrbahn mit Asphalt Gehwege mit Betonpflaster - Ergänzung von Bodenindikatoren für Straßenquerungen <p>Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.</p>	
2.6	Großenhainer Straße 0+527	Einmündung Weinböhlaer Straße West / Coswiger Straße	a) und b) LHDD (E/U)	<p>Umgestaltung der Einmündung Weinböhlaer Straße West einschließlich Straßenentwässerungseinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorziehung der Gehwege, dadurch Verschräkung der Einmündung in die Großenhainer Straße - Anbindung der Coswiger Straße an die Weinböhlaer Straße - Einordnung von Bodenindikatoren an Straßenquerungen - Verlegung des Parkstandes für Schwerbehinderte - Deckenschluss: Fahrbahn mit Asphalt Gehwege in vorgefundener Materialart <p>Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.</p>	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
2.7	Großenhainer Straße 0+552	Einmündung Pestalozzplatz	a) und b) LHDD (E/U)	Umgestaltung der Einmündung Pestalozzplatz einschließlich Straßenentwässerungseinrichtungen - Vorziehung der Gehwege, dadurch Verschmälerung der Einmündung in die Großenhainer Straße - Anpassung der Geländer - Einordnung von Bodenindikatoren an Straßenquerungen - Deckenschluss: Fahrbahn mit Asphalt bzw. Natursteingroßpflaster Gehwege in vorgefundener Materialart Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
3.1	Großenhainer Straße 0+190	Haltestelle Zeithainer Straße	a) und b) DVB AG (E/U)	grundhafte Erneuerung der Straßenbahnhaltestelle Zeithainer Straße einschließlich der Haltestellenausstattung - stadteinwärtige Richtung als Kaphaltestelle mit angehobener Fahrbahn - stadtauswärtige Richtung als Kaphaltestelle mit angehobener Radfahrbahn Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
3.2	Weinböhlaer Straße Ost 0+040	Bushaltestellen Weinböhler Straße	a) - b) LHDD (E/U)	Neubau von Bushaltestellen am Fahrbahnrand mit einer nutzbaren Länge von jeweils 20m Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
3.3	Großenhainer Straße 0+590	Bushaltestelle Pestalozzplatz	a) und b) LHDD (E/U)	barrierefreier Ausbau der vorhandenen Bushaltestelle am Fahrbahnrand mit einer nutzbaren Länge von 20m Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
4.1	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	Fahrleitungsanlage	a) und b) DVB AG (E/U)	Erneuerung der vorhandenen Fahrleitungsanlage von Trachenberger Platz bis Riesaer Straße. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
5.1	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+689	Öffentliche Beleuchtung	a) und b) LHDD (E/U)	Erneuerung der vorhandenen Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung vom Trachenberger Platz bis Riesaer Straße. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
6.1	Großenhainer Straße 0+161	Fußgänger-Lichtsignalanlage (F-LSA 14008) Großenhainer Straße / Heidestraße	a) und b) LHDD (E/U)	Ersatzneubau der Fußgänger-Lichtsignalanlage (F-LSA 14008) über die Großenhainer Straße. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
6.2	Großenhainer Straße 0+213	Haltlichtanlage Haltestelle Zeithainer Straße	a) DVB AG (E/U) b) -	Rückbau der vorhandenen Haltlichtanlage an der landwärtigen Haltestelle Zeithainer Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
6.3	Großenhainer Straße 0+664	Haltlicht-LSA / BÜ 89	a) und b) DVB AG (E/U)	Erweiterung der Bahnübergangssicherungsanlage Riesaer Straße (BÜ89) um den Teilknoten Haltlicht-LSA zur Absicherung der Verflechtung MIV/Straßenbahn. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
7.1	Großenhainer Straße 0+094	Grundstückszufahrt Flurstück 419/1 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt in der vorgefundenen Materialart. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.2	Großenhainer Straße 0+099	Grundstückszufahrt Flurstück 419 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt in der vorgefundenen Materialart. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
7.3	Großenhainer Straße 0+167	Feuerwehrrzufahrt Flurstück 469 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) - b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Neubau einer Feuerwehrrzufahrt (keine regulär nutzbare Zufahrt) - Breite der Zufahrt: 5,00m - Anpassung der Einfriedung mit Einbau eines zweiflügeligen Tores - Umsetzen der privaten Werbetafel innerhalb des Flurstückes - Deckenschluss: Betonpflaster Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.4	Großenhainer Straße 0+194	Feuerwehrrzufahrt Flurstück 469 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U) b) -	Rückbau der vorhandenen Feuerwehrrzufahrt infolge des Umbaus der Haltestelle - Rückbau des zweiflügeligen Tores und Einbau einer neuen Einfriedung - Beibehaltung des einflügeligen Tores für Fußgänger Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
7.5	Großenhainer Straße 0+203	Grundstückszufahrt Flurstück 434/11 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. - infolge der Haltestelle ist zukünftig nur noch das Rechtsab- und das Rechtseinbiegen von der Großenhainer Straße möglich - Deckenschluss Betonpflaster Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
7.6	Großenhainer Straße 0+218	Grundstückszufahrt Flurstück 468a Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. - infolge der Haltestelle ist zukünftig nur noch das Rechtsab- und das Rechtseinbiegen von der Großenhainer Straße möglich - Der Deckenschluss erfolgt mit Betonpflaster. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.7	Großenhainer Straße 0+220	Grundstückszufahrt Flurstück 468/5 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. - infolge der Haltestelle ist zukünftig nur noch das Rechtsab- und das Rechtseinbiegen von der Großenhainer Straße möglich - Der Deckenschluss erfolgt mit Betonpflaster. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.8	Großenhainer Straße 0+224	Grundstückszufahrt Flurstück 434/9 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. - infolge der Haltestelle ist zukünftig nur noch das Rechtsab- und das Rechtseinbiegen von der Großenhainer Straße möglich - Deckenschluss Betonpflaster Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
7.9	Großenhainer Straße 0+239	Grundstückszufahrt Flurstück 467/1 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt mit Betonpflaster. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.10	Großenhainer Straße 0+243	Grundstückszufahrt Flurstück 441/3 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt mit Betonpflaster. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.11	Weinböhlauer Straße 0+060	Grundstückszufahrt Flurstück 465a Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt in der vorgefundenen Materialart. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.12	Weinböhlauer Straße 0+065	Grundstückszufahrt Flurstück 465/6 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U)	Die vorhandene Zufahrt wird an die neue Bordlage angepasst. Der Deckenschluss erfolgt in der vorgefundenen Materialart. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
7.13	Großenhainer Straße 0+519	Grundstückszufahrt Flurstück 1411/11 Gemarkung Dresden-Neustadt	a) LHDD (E) Eigentümer des Flurstückes (U) b) -	Die vorhandene Zufahrt von der Großenhainer Straße wird zurückgebaut. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
8.1	Heidestraße	Grundstückseinfriedung Flurstück 540/1 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung mit Sockelmauer gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.2	Großenhainer Straße 0+160 bis 0+200	Stützmauer Flurstück 434/11 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Stützmauer gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.3	Großenhainer Straße 0+152 bis 0+175	Grundstückseinfriedung Flurstück 469 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung inkl. Sockelmauer gegen Beschädigungen. Umbau der Einfriedung im Bereich der neuen Feuerwehrezufahrt. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.4	Großenhainer Straße 0+217	Grundstückseinfriedung Flurstück 468a Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung mit Briefkasten gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
8.5	Großenhainer Straße 0+220 und 0+235	Grundstückseinfriedung Flurstück 468/5 Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedungen mit Toren und Briefkasten gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.6	Großenhainer Straße 0+268	Grundstückseinfriedung Flurstück 467b Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung mit Tor gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.7	Großenhainer Straße 0+273	Grundstückseinfriedung Flurstück 467a Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	
8.8	Weinböhlaer Straße 0+036 bis 0+056	Grundstückseinfriedung Flurstück 465a Gemarkung Dresden-Pieschen	a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U)	Sicherung der Einfriedung mit Sockelmauer gegen Beschädigungen. Veränderungen an den Anlagen sind nicht vorgesehen. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Flurstückes.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
9.1	Großenhainer Straße 0+130	Anschlagsäule	a) und b) Ströer GmbH (E/U)	Die Anschlagsäule ist aufgrund der Bautätigkeiten vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Die Kosten trägt die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH. Die Unterhaltung obliegt der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	
9.2	Großenhainer Straße 0+187	Fahrgastunterstand	a) Wall GmbH (E/U) b) -	Der vorhandene Fahrgastunterstand ist vor Beginn der Bautätigkeit durch den Eigentümer abzubauen. Die Kosten trägt die Wall GmbH. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
9.3	Großenhainer Straße 0+321	Anschlagsäule	a) und b) Ströer GmbH (E/U)	Die Anschlagsäule ist aufgrund der Bautätigkeiten vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Die Kosten trägt die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH. Die Unterhaltung obliegt der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
9.4	Großenhainer Straße 0+565	Geschwindigkeitskontrollanlage	a) LHDD (E/U) b) LHDD (E/U)	Die vorhandene Geschwindigkeitskontrollanlage muss infolge der veränderten Aufteilung des Verkehrsraumes demontiert werden. Die Geschwindigkeitskontrollanlage wird in Ihren Einzelkomponenten an einem neuen Standort wieder aufgebaut. Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens.	
10.1	Großenhainer Straße 0+124 bis 0+595	Baumfällungen	a) LHDD (E/U) b) -	Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
10.2	Weinböhlauer Straße 0+057	Baumfällung	a) LHDD (E/U) b) -	Fällung von 5 Straßenbäumen entlang der Großenhainer Straße Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltungspflicht entfällt. Fällung eines Straßenbaumes in der östlichen Weinböhlauer Straße. Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
10.3	Großenhainer Straße 0+122 bis 0+426	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	a) - b) LHDD (E/U)	Neupflanzung von 6 Straßenbäumen im Zuge der Großenhainer Straße. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
10.4	Großenhainer Straße 0+330 bis 0+477	Vergrößerung von Baumscheiben	a) und b) LHDD (E/U)	Vergrößerung der Baumscheiben vorhandener Straßenbäume als Ausgleichsmaßnahme. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
10.5	Pestalozzplatz 0+010 bis 0+022	Vergrößerung von Baumscheiben	a) und b) LHDD (E/U)	Vergrößerung der Baumscheiben vorhandener Straßenbäume als Ausgleichsmaßnahme. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
10.6	Julius-Vahlteich -Straße	externe Ersatzmaßnahme Flurstück 901 Gemarkung Dresden-Gorbitz	a) - b) LHDD (E/U)	- 12 Einzelbaumpflanzungen entlang der Straßenbahngleise Julius-Vahlteich-Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
10.7	Hansastraße	externe Ersatzmaßnahme Flurstück 2530 Gemarkung Dresden-Neustadt	a) - b) LHDD (E/U)	- 10 Einzelbaumpflanzungen in der Haltestelle "Bahnhof Neustadt (Hansastraße)" Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.1	Großenhainer Straße 0+020	DREWAG, Sparte Trinkwasser Ersatzneubau Straßenquerung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau (Tieferlegung) der vorhandenen Straßenquerung TW DN150 GGG in Schutzrohr 250 St. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.2	Großenhainer Straße 0+044 bis 0+547	DREWAG, Sparte Trinkwasser Umverlegung DN200 GGG	a) und b) DREWAG (E/U)	- Umverlegung TW DN200 GGG infolge Gleisbau mit fester Fahrbahn - Umbindung der Hausanschlüsse Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.3	Heidestraße	DREWAG, Sparte Trinkwasser Neuverlegung Schutzrohr DN800	a) - b) DREWAG (E/U)	Neuverlegung Schutzrohr DN800 als Straßenquerung der Großenhainer Straße in Vorbereitung der Neuverlegung TW DN600 in der Heidestraße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.4	Heidestraße	DREWAG, Sparte Trinkwasser Auswechslung DN100 PE-RC	a) und b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung TW DN100 PE-RC auf einer Länge von ca. 13 m - Ersatzneubau Schieberkreuz im Anschluss TW DN200 GGG Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.5	Großenhainer Straße 0+262	DREWAG, Sparte Trinkwasser Umverlegung DN150 GGG	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung TW DN150 GGG infolge Neubau eines Kombimastes (GL47-N/ÖB09) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.6	Großenhainer Straße 0+286	DREWAG, Sparte Trinkwasser Umverlegung DN150 GGG	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung TW DN150 GGG infolge Neubau eines Fahrlitungsmastes (GL45a-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.7	Zeithainer Straße	DREWAG, Sparte Trinkwasser Auswechslung DN100 PE-RC	a) und b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung TW DN100 PE-RC auf einer Länge von ca. 10 m - Ersatzneubau Schieberkreuz im Anschluss TW DN200 GGG Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.8	Weinböhlauer Straße West	DREWAG, Sparte Trinkwasser Ersatzneubau Schieberkreuz	a) und b) DREWAG (E/U)	- Ersatzneubau Schieberkreuz im Anschluss TW DN200 GGG - Anschluss an den Bestand (TW DN100/150 GGG) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.9	Pestalozziplatz	DREWAG, Sparte Trinkwasser Umverlegung DN100 PE-RC	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung TW DN100 PE-RC auf einer Länge von ca. 35m Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.10	Großenhainer Straße 0+581	DREWAG, Sparte Trinkwasser Ersatzneubau Straßenquerung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau (Tieferlegung) der vorhandenen Straßenquerung TW DN200 GGG in Schutzrohr 400 St. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.11	Großenhainer Straße 0+581 bis Stöckelstraße	DREWAG, Sparte Trinkwasser Relining	a) und b) DREWAG (E/U)	- Relining TW dA 180x16,4 PE-RC in vorh. TW DN200 GG - Ersatzneubau Schieberkreuz (Station 0+580) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.12	Großenhainer Straße 0+714	DREWAG, Sparte Trinkwasser Auswechslung DN100 PE-RC	a) und b) DREWAG (E/U)	- Auswechslung TW DN100 PE-RC auf einer Länge von ca. 10m - Ersatzneubau Schieberkreuz Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.13	Großenhainer Straße 0+105 bis 0+133	DREWAG, Sparte Gas Umverlegung ND DN150 St.	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung Gas ND DN150 St. infolge Neubau Fahrleitungsmast GL52-N und Baumpflanzung Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.14	Großenhainer Straße 0+157 bis 0+172	DREWAG, Sparte Gas Umverlegung ND DN150 St.	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung Gas ND DN150 St. infolge Neubau eines Kombimastes (LSA/GL50-N/ÖB06) mit Ersatzneubau von Streckenschieber und Ausbläser Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.15	Großenhainer Straße 0+262	DREWAG, Sparte Gas Umverlegung ND DN150 St.	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung Gas ND DN150 St. infolge Neubau eines Kombimastes (GL47-N/ÖB09) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.16	Großenhainer Straße 0+286	DREWAG, Sparte Gas Umverlegung ND DN150 St.	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung Gas ND DN150 St. infolge Neubau eines Fahrleitungsmastes (GL45a-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.17	Großenhainer Straße 0+533	DREWAG, Sparte Gas Ersatzneubau Straßenquerung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau (Tieferlegung) der vorhandenen Straßenquerung Gas ND 300 St. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.18	Großenhainer Straße 0+528 bis 0+563	DREWAG, Sparte Fernwärme Neubau 2xKMR DN100/200	a) - b) DREWAG (E/U)	- Neuverlegung von 2xKMR DN100/200 von der westlichen Weinböhlaer Straße bis zur Einmündung Pestalozzplatz - Im Gleisbereich Verlegung in Schutzrohren DN300 Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.19	Großenhainer Straße 0+106 bis 0+132	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Nieder- und Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung MS (1105, NAKBA 3x185 10kV) und NS (14437, NAYY-J 4x185 SE 1kV) im westlichen Gehweg infolge der geplanten Baumpflanzung Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.20	Großenhainer Straße 0+170 bis 0+190	DREWAG, Sparte Eit Einbau von Schutzrohren Nieder- und Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Verlegung von Halbschalen als Schutzrohr P160 für MS (1105, NAKBA 3x185 10kV) und P110 für NS (14437, NAYY-J 4x185 SE 1kV) im westlichen Gehweg Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.21	Großenhainer Straße 0+160 bis 0+196	DREWAG, Sparte Eit Einbau von Schutzrohren Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Verlegung von Halbschalen als Schutzrohr P110 für NS (13470 und 13480 jeweils NAYY-J 4x150 SE 1kV) im westlichen Gehweg Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.22	Großenhainer Straße 0+158 bis 0+245	DREWAG, Sparte Eit Ersatzneubau Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Neuverlegung NS (14447, NAYY-J 4x240 1kV) als Ersatz für das vorh. Cu-Kabel, welches außer Betrieb geht - Einbindung des neuen NSK in den vorh. Kabelverteiler (10518) an der Heidestraße - Umbindung der Hausanschlüsse und Ersatz des Hausanschlusses zur Hausnummer 92 Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.23	Großenhainer Straße 0+172 bis 0+191	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung NS (13437, NAYY-J 4x185 SE 1kV) infolge der Einordnung von Abläufen in Rücklage der Haltestelle Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.24	Großenhainer Straße 0+191	DREWAG, Sparte Eit Ersatzneubau Straßenquerung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau des vorhandenen NS Schutzrohrs P110 infolge Minderdeckung und der Verbreiterung des Fahrbahnbereiches innerhalb der Haltestelle Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.25	Großenhainer Straße 0+215 bis 0+295	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung MS (1977, NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV) infolge der Änderung der Bordlage Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.26	Großenhainer Straße 0+215	DREWAG, Sparte Eit Neubau Straßenquerung Mittelspannung	a) - b) DREWAG (E/U)	<ul style="list-style-type: none"> - Neuverlegung einer MS (2 x NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV) zur Versorgung des Gründer- und Gewerbehofes - Einbau eines Schutzrohrs DN400 unter den Gleisanlagen der DVB AG - Verbindung der vorhandenen Mittelspannungskabel (Nr. 1103 und 1105) Station 0+196 - Die geplanten Verlegungen innerhalb des Gründer- und Gewerbehofes erfolgen außerhalb des Vorhabens. Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.27	Großenhainer Straße 0+197 bis 0+218	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Nieder- und Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung MS (1103, NAKBA 3x185 10kV) und NS (13438, NAYY-J 4x185 SE 1kV) im westlichen Gehweg am geplanten Kombimast (GL48-N/ÖB08) im Schutzrohr Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.28	Zeithainer Straße	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung NS (13498, NAYY-J 4x240 SE 1kV) am geplanten Maststandort (GL44-N) und Neuverlegung innerhalb der vorhandenen Schutzrohrquerung der Zeithainer Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.29	Großenhainer Straße 0+323	DREWAG, Sparte Eit Ersatzneubau Straßenquerung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau der Schutzrohrquerung mit 6 x P110 (Tieferlegung) inkl. der darin verlegten NS-Kabel (13498 und 11625) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.30	Großenhainer Straße 0+323	DREWAG, Sparte Eit Neuverlegung Niederspannung	a) - b) DREWAG (E/U)	Neuverlegung eines NS-Kabels (11624, NAYY-J 4x240 1kV) im Ersatzneubau der Schutzrohrquerung mit Anbindung an das vorhandene NS-Kabel (14353) in der Zeithainer Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.31	Großenhainer Straße 0+323 bis 0+470	DREWAG, Sparte Eit Außerbetriebnahme Niederspannung	a) DREWAG (E/U) b) DREWAG (E)	Außerbetriebnahme der vorhandenen NS-Trasse (14353, Cu 4x120 1kV) im westlichen Gehweg inklusive der vorhandenen Straßenquerung der Großenhainer Straße an Station 0+470 Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
11.32	Großenhainer Straße 0+360	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung des vorhandenen MS-Kabels (1103, NAHKBA 3x185 10 (20kV) am geplanten Maststandort (GL42-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.33	Großenhainer Straße 0+403	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung des vorhandenen MS-Kabels (1103, NAHKBA 3x185 10 (20kV) am geplanten Maststandort (GL40-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.34	Großenhainer Straße 0+470 bis 0+505	DREWAG, Sparte Eit Außerbetriebnahme Niederspannung	a) DREWAG (E/U) b) DREWAG (E)	Außerbetriebnahme der vorhandenen NS-Trasse (14982, Cu 4x120 SE 1kV) im westlichen Gehweg inklusive der vorhandenen Straßenquerung der Großenhainer Straße an Station 0+470 und Neuanbindung am Kabelverteiler in der Coswiger Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.35	Großenhainer Straße 0+505 bis 0+565	DREWAG, Sparte Eit Außerbetriebnahme Niederspannung	a) DREWAG (E/U) b) DREWAG (E)	Außerbetriebnahme der vorhandenen NS-Trasse (14312, Cu 4x120 1kV) im westlichen Gehweg inklusive der Anbindung am Kabelverteiler in der Coswiger Straße und der vorhandenen Straßenquerung an Station 0+565 Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
11.36	Großenhainer Straße 0+505 bis 0+537	DREWAG, Sparte Eit Ersatzneubau Mittelspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Ersatzneubau einer MS-Trasse (1013, NA2XS(F)2Y 3x1x240 10(20)kV) mit Neubau von Schutzrohrquerungen (3 P160) der Weinböhlaer Straße und Großenhainer Straße sowie Anbindung an den Bestand in der Coswiger Straße und an der Einmündung Pestalozziplatz - Außerbetriebnahme der vorh. MS-Trasse (1013, NAKBA 3x150 10kV) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.37	Coswiger Straße und Weinböhlaer Straße	DREWAG, Sparte Eit Außerbetriebnahme Niederspannung	a) DREWAG (E/U) b) DREWAG (E)	Außerbetriebnahme des vorhandenen NS-Kabels (14352, NAYY-J 4x240 SE 1kV) in der Coswiger Straße und östlichen Weinböhlaer Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.38	Großenhainer Straße 0+564	DREWAG, Sparte Eit Ersatzneubau Straßenquerung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Ersatzneubau NS-Straßenquerung der Großenhainer Straße mit 6 Schutzrohren P110 Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.39	Großenhainer Straße 0+540 bis 0+564	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	Umverlegung von NS-Kabeln (14312, NAYY-J 4x240 1kV und 14313, NAYY-J 4x240 1kV) im westlichen Gehweg und Nutzung der geplanten Straßenquerung der Großenhainer Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.40	Großenhainer Straße 0+564 bis 0+685	DREWAG, Sparte Eit Umverlegung Niederspannung	a) und b) DREWAG (E/U)	- Umverlegung eines NS-Kabels (14357, NAYY-J 4x240 1kV) im westlichen Gehweg und Nutzung der geplanten Straßenquerung der Großenhainer Straße - Umbindung der Hausanschlüsse - Verlegung eines Provisoriums während der Bauzeit im westlichen Gehweg Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.41	Großenhainer Straße 0+000 bis 0+515	DREWAG, Sparte FM Außerbetriebnahme	a) DREWAG (E/U) b) DREWAG (E)	Außerbetriebnahme der vorh. FM-Kabeltrasse (874, 10x2x0,8) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.42	Großenhainer Straße 0+156	DREWAG, Sparte FM Neubau Straßenquerung	a) - b) DREWAG (E/U)	- Neuverlegung einer FM Schutzrohrtrasse P110 als Straßenquerung der Großenhainer Straße - Neubau eines Kabelschachtes in die vorhandenen Trasse im östlichen Gehweg Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.43	Großenhainer Straße 0+324	DREWAG, Sparte FM Neubau Straßenquerung	a) - b) DREWAG (E/U)	Neuverlegung einer FM Schutzrohrtrasse P110 als Straßenquerung der Großenhainer Straße mit Anbindung an den vorhandenen Kabelschacht im östlichen Gehweg Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	
11.44	Großenhainer Straße 0+475 bis 0+535	DREWAG, Sparte FM Neuverlegung Schutzrohrtrassen	a) - b) DREWAG (E/U)	- Neuverlegung einer FM Schutzrohrtrasse P110 vom vorh. Kabelschacht (Station 0+475) im östlichen Gehweg über eine Straßenquerung der Großenhainer Straße bis zu einem neu zu errichtenden Kabelschacht (Station 0+501) im westlichen Gehweg - Neuverlegung von FM Schutzrohrtrassen P110 ausgehend vom geplanten Kabelschacht (Station 0+501) im westlichen Gehweg entlang der Großenhainer Straße, in Richtung Weinböhlaer Straße und in die Coswiger Straße Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die DREWAG NETZ GmbH nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der DREWAG NETZ GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.45	Großenhainer Straße 0+050 bis 0+135	SEDD Kanalsanierung Mischwasser	a) und b) SEDD (E/U)	Kanalsanierung durch Schlauchliniereinzug zwischen den Schächten 02A98 und 02A7 - Außerbetriebnahme des Wannenschachtes (NOW) 02A6 durch Teilrückbau und Verfüllung - Ersatzneubau des Schachtes 02A7 Die Kosten trägt die Stadtentwässerung Dresden GmbH. Die Unterhaltung obliegt der Stadtentwässerung Dresden GmbH.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.46	Großenhainer Straße 0+149 bis 0+516	SEDD Kanalsanierung Mischwasser	a) und b) SEDD (E/U)	Kanalsanierung durch Schlauchliniereinzug zwischen den Schächten 02A8 und 02F23 - Anpassung des Schachtbauwerkes 02A8 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Wannenschachtes 02A54 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Wannenschachtes 02A55 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Ersatzneubau des Schachtbauwerkes 02A50 - Anpassung des Schachtbauwerkes 02A46 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Wannenschachtes 02A47 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Wannenschachtes 02A48 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Ersatzneubau des Schachtes 02A49 - Ersatzneubau des Schachtes 02F23	
Die Kosten trägt die Stadtentwässerung Dresden GmbH. Die Unterhaltung obliegt der Stadtentwässerung Dresden GmbH.					

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.47	Großenhainer Straße 0+540 bis 0+644	SEDD Kanalsanierung Mischwasser	a) und b) SEDD (E/U)	Kanalsanierung durch Schlauchliniereinzug zwischen den Schächten 02F34 und 02F32 - Anpassung des Schachtbauwerkes 02F34 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Schachtbauwerkes 02F33 durch Teilrückbau und Neuaufbau - Anpassung des Schachtbauwerkes 02F32 durch Teilrückbau und Neuaufbau Die Kosten trägt die Stadtentwässerung Dresden GmbH. Die Unterhaltung obliegt der Stadtentwässerung Dresden GmbH.	
11.48	Großenhainer Straße 0+163 bis 0+166	DVB AG, Bahnstrom Außerbetriebnahme	a) DVB AG (E/U) b) DVB AG (E)	- Entfall Speisepunkt 1291-2 - Außerbetriebnahme Bahnstromkabel zwischen Fahrleitungsmast und OKV 529-20 - Demontage OKV 529-20 mit Ausbindung und paarweise Verbindung der bisher angeschlossenen Bahnstromkabel Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
11.49	Großenhainer Straße 0+167	DVB AG, Bahnstrom Einbau Schutzrohre	a) und b) DVB AG (E/U)	Tiefverlegung und Einbau von Schutzrohren im Bereich der geplanten Feuerwehrezufahrt Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.50	Großenhainer Straße 0+139 bis 0+200	DVB AG, Elektrische-Haltestellen-Ausrüstung Zeithainer Straße	a) - b) DVB AG (E/U)	- Ersatzneubau Kabelverteiler (OFKV 6068) in der Heidestraße - Errichtung Schutzrohranlage mit Kabelschächten und Straßenquerungen der Großbehainer Straße Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
11.51	Großenhainer Straße 0+200 bis 0+690	DVB AG, Elektrische-Haltestellen-Ausrüstung Neubau Schutzrohrtrasse	a) - b) DVB AG (E/U)	Neuverlegung einer Schutzrohrtrasse (2 DN110) im Bereich des landwärtigen Gleises Die Kosten trägt die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die Unterhaltung obliegt der Dresdner Verkehrsbetriebe AG.	
11.52	Weinböhlaer Straße	DVB AG, Elektrische-Haltestellen-Ausrüstung Bushaltestelle	a) - b) LHDD (E/U)	Neubau Schutzrohranlage mit Kabelschächten und Straßenquerungen der Weinböhlaer Straße Die Kosten trägt die Landeshauptstadt Dresden. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.53	Großenhainer Straße 0+113 bis 0+127	LHDD, Lichtsignalanlagen Umverlegung	a) und b) LHDD (E/U)	Umverlegung LSA-Kabel im westlichen Gehweg infolge der geplanten Baumpflanzung Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.54	Großenhainer Straße 0+161	LHDD, Lichtsignalanlagen Anpassung Anbindung F-LSA 14008	a) und b) LHDD (E/U)	Anpassung der Anbindung der F-LSA mit Neubau von Kabelschächten und Schutzrohren sowie Erneuerung von Steuergerät, Kabelverteiler und Eit-Anschluss säule Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.55	Großenhainer Straße 0+214	LHDD, Lichtsignalanlagen Umverlegung	a) und b) LHDD (E/U)	Umverlegung LSA-Kabel im westlichen Gehweg am geplanten Maststandort (GL48-N/ÖB08) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.56	Großenhainer Straße 0+360	LHDD, Lichtsignalanlagen Umverlegung	a) und b) LHDD (E/U)	Umverlegung LSA-Kabel im westlichen Gehweg am geplanten Maststandort (GL42-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.57	Großenhainer Straße 0+403	LHDD, Lichtsignalanlagen Umverlegung	a) und b) LHDD (E/U)	Umverlegung LSA-Kabel im westlichen Gehweg am geplanten Maststandort (GL40-N) Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.58	Großenhainer Straße 0+664 bis 0+690	DVB AG, Lichtsignalanlagen Neubau Schutzrohrtrassen Haltlicht-LSA	a) - b) DVB AG (E/U)	Verlegung von Schutzrohren zwischen LSA-Masten und vorhandenem Kabelschacht Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.59	Großenhainer Straße 0+163	LHDD, Öffentliche Beleuchtung Neubau Straßenquerung	a) - b) LHDD (E/U)	Neubau einer Straßenquerung mit Schutzrohren Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.60	Großenhainer Straße 0+216	LHDD, Öffentliche Beleuchtung Neubau Straßenquerung	a) - b) LHDD (E/U)	Neubau einer Straßenquerung mit Schutzrohren Die Kosten tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe AG und die Landeshauptstadt Dresden nach Objektvereinbarung. Die Unterhaltung obliegt der Landeshauptstadt Dresden.	
11.61	Großenhainer Straße 0+168	Deutsche Telekom AG Verlängerung Schutzrohr	a) und b) Deutsche Telekom AG (E/U)	Verlängerung der vorhandenen Straßenquerung infolge Verbreiterung der Fahrbahn Die Kosten trägt die Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes. Die Unterhaltung obliegt der Deutschen Telekom AG.	

Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben bestandsnahe Gleiserneuerung Großenhainer Straße zwischen Riesaer Straße und Trachenberger Platz					Unterlage: 11.1
					Datum: 28.02.2022
Lfd. Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	
1	2	3	4	5	
11.62	Großenhainer Straße 0+232 bis 0+290	Deutsche Telekom AG Umverlegung Kabeltrasse	a) und b) Deutsche Telekom AG (E/U)	Umverlegung des vorhandenen Erdkabels in die Gehwegrücklage infolge der geplanten Fahrbahnverbreiterung Die Kosten trägt die Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes. Die Unterhaltung obliegt der Deutschen Telekom AG.	
11.63	Großenhainer Straße 0+555	Deutsche Telekom AG Rückbau Kabelschacht	a) Deutsche Telekom AG (E/U) b) Deutsche Telekom AG (E)	Rückbau des vorh. Kabelschachtes bis ca. 0,20m unter Planum Die Kosten trägt die Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes. Die Unterhaltungspflicht entfällt.	
11.64	Großenhainer Straße 0+538 bis 563	Deutsche Telekom AG Neubau Schutzrohrtrasse	a) - b) Deutsche Telekom AG (E/U)	Neubau einer Schutzrohrtrasse (2xKR110) von Kabelschacht Nr. 4189 in der Weinböhlauer Straße bis Einmündung Pestalozzplatz Die Kosten trägt die Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes. Die Unterhaltung obliegt der Deutschen Telekom AG.	