

Y=4580316.305  
X=5651211906

Y=4580161677  
X=5651683211



Freistaat Sachsen  
Landkreis Mittelsachsen  
Stadt Hainichen  
Ortsteil Schlegel

Freistaat Sachsen  
Landkreis Mittelsachsen  
Gemeinde Striegistal  
Ortsteil Kaltofen

Anschluss Blatt 4  
(Radweg in öffentlichen Bereichen wird nicht komplett dargestellt)

Anschluss Blatt 5  
Anschluss Blatt 6

**Bauwerk Nr. 03**  
Neuerichtung der Brücke in massiver Bauweise: Stahlbeton mit Asphaltbelag, Brücke im Zuge des Radweges über "Kleine Striegis"  
Bau-km 1+331,91  
lichte, befahrbare Breite: 3,50 m  
Brückenbreite mit Kappe: 4,50 m  
Lichte Höhe: 7,70 m  
Lichte Höhe: 2,23 m  
Stützweite: 8,20 m  
Kreuzungswinkel: 89,67 gon  
Siehe Unterlage 15



**Landschaftspflegerische Maßnahmen**  
Schutzmaßnahmen während der Durchführung der Baumaßnahme

- Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen (Bautabuzonen)
- Errichtung von Bauzäunen (Forderung für bestimmte Bereiche der Bautabuzonen)
- Schutz von Gehölzen während der Bautätigkeiten, Einzelgehölze

Beginn Bauabschnitt 2.2 - Teil 3  
Bau-km 1+331

Gemeinde Striegistal  
Ortsteil Kaltofen

**Zeichenerklärung:**

**Planung**

- Entlassungsgrenze
- Dammboschung
- Bankett
- Radweg (Asphalt / asphaltbetonbeton / asphaltbeton)
- Bankett
- Dammboschung

**vorhandene**

- Brückenbauwerke
- neues Gelände am Bauwerk
- Sanierung/Aufbetonieren am Bauwerk
- Pflasterterrasse, in Beton verlegt
- Schotterauffüllung
- Einschnittböschung
- Rasengittersteine aus Beton, in Spalt
- Polter / Gelände
- Radweg in öffentlichen Bereichen
- Entwässerung: Rohrdurchlass DN300 u. Böschungstück, Ein-/Auslaufbauwerk

**Verwaltung**

- Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer (Grenzmarke ab- und unvernarrt)
- Gemarkungsgrenze

**Legende des Vermessungsbüros**

- Mischwald / Laubwald
- sumpfiges Gebiet
- Ackerland / Gartenland
- Wiese
- Obstwiese
- Gebüsch / einzelner Laubbaum
- einzelne Nadelbäume / Nadelwald
- befestigte Flächen ( Betonsteinpflaster, bituminöser Belag, Schotterdecke, Betonplatten, Rasengitterplatten, Kleinpflaster, Schotter)
- Wirtschaftsweg
- Verkehrszeichen / Schild, Leitposten, Stahlbetonmast / Holzmast
- Schmutzwasserschacht / Schacht
- vorhandene Verrohrungen mit Sohlangaben

**Sonstiges**

- vorhandene Objekte/Gebäude
- km-Stein Deutsche Bahn, vorhanden
- km-Stein Deutsche Bahn, nicht vorh.
- Abbruch von Objekten
- Straßenprofil, bleibt unverändert, nur Anpassung im Bereich Anschluss Radweg

**Versorgungseinrichtungen**

- vorhandene
- vorhandene ELT-Leitung
- vorhand. ELT-Leitung, Freileitung
- vorhand. Schmutzwasserleitung
- vorhandene Femmeldeleitung
- vorhand. Trinkwasserleitung

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

Entwurfsbearbeitung:	Bearbeitet:
Liebold Architekten & Ingenieure	I. Schwarzer
Am Damm 7	Gezeichnet:
09661 Hainichen	I. Schwarzer
Tel.: 037207 - 655 601 Fax: 037207 - 655 611	Geprüft:
E-Mail: kontakt@liebold-ai.de	31.07.2017
	Projekt-Nr.: 2406 Schl-Nieder, 2.2-6.

Stadt Hainichen	Bearbeitet:
Markt 1	Tel.: 037207 / 60-0
09661 Hainichen	Fax: 037207 / 60-112
	E-Mail: hainichen@hainichen.de
	Geprüft:
	Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

<b>STADT HAINICHEN</b> ehemalige Bahnstrecke Hainichen - Roßwein PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt	Unterlage / Blatt-Nr.: 5/5 Lageplan Maßstab: 1 : 500
<b>Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis</b> 2.2 - 6. Bauabschnitt Teilabschnitt 2.2 BA - Teil 3, Bau-km 1+331.91 bis 1+783.00	
aufgestellt: Stadt Hainichen	
Hainichen, den 14.08.2017	

Vermessung von 08/2009 und 10/2014  
Vermessungsbüro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz  
Lagesystem: GKRD 83  
Höhensystem: HN 76

Y=4580519.719  
X=5651216.537

Y=4580366.091  
X=565149.843