



Landeshauptstadt Dresden
Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2 Nossener Brücke / Nürnberger Straße

FESTSTELLUNGSENTWURF

1. Tektur

– Unterlage 11.1 –
Regelungsverzeichnis

| | |
|---|--|
| <p>aufgestellt: Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur</p> <p>22. Juli 2022</p> <p> Siffert Vorstand Personal</p> <p> I. V. Zimmermann Centerleiter T4</p> | |
| | |



1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|---|---|-------------|--|--|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Gleisanlagen | | | | |
| 1.1 | Ebertplatz 0+008 bis 0+101 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn Kostenträger: <i>LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> Unterhaltungspflichtiger: <i>DVB AG</i> |
| 1.2 | Ebertplatz/ Freiberger Straße 0+000 bis 0+062 | Gleisanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Einbau von zwei Weichen - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn Kostenträger: <i>LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> Unterhaltungspflichtiger: <i>DVB AG</i> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 |
|----------|---|---|-------------------------|---|----------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.3 | Ebertplatz 0+000 bis 0+071 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau eines zweigleisigen Abzweiges in die Freiburger Straße einschließlich Schienen und Gleisentwässerung. - Einbau von vier Weichen - Straßenbündiger Bahnkörper - Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsinsel im Gleisdreieck - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | |
| 1.4 | Ebertplatz/ Nossener Brücke 0+101 bis 1+049 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Besonderer Bahnkörper - Deckenschluss: Gleisbereich Asphalt, Trennstreifen zu den Fahrbahnen Natursteinkleinpflaster - Oberbau: Feste Fahrbahn <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 |
|----------|--|---|--|------------------------|--|---|--|---|--|-------------------|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1.5 | | Zwickauer Straße 0+880 | | Gleichrichterunterwerk | | a) – b) DVB AG (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau eines Gleichrichterunterwerkes für die Bahnstromversorgung. - Das Gelände des Gleichrichterunterwerkes erhält eine Umzäunung mit einem Tor an der Zufahrt. Die LHDD erhält Zugang zum Gelände (aufgrund Erreichbarkeit und Pflege der angrenzenden Böschungsfläche). - Abmessungen Grundriss: ca. 17,0m x 7,0m Höhe: ca. 4,0m | | |
| 1.6 | | Nürnberger Straße 1+049 bis 1+095 | | Gleisanlage | | a) – b) DVB AG (E/U) | | <p><i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Vorgesehene Regelung | |
|----------|---|---|-------------------------|--|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.7 | Nürnberger Straße 1+095 bis 1+210 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Besonderer Bahnkörper - Deckenschluss: Gleisbereich Asphalt, Trennstreifen zu den Fahrbahnen Granitkleinpflaster, - Oberbau: Feste Fahrbahn <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | |
| 1.8 | Nürnberger Straße 1+210 bis 1+255 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Besonderer Bahnkörper - Deckenschluss: Rasengleis - Oberbau: Feste Fahrbahn Ausführung Rasengleis <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | |
| 1.9 | Nürnberger Straße 1+255 bis 1+290 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|-------------------------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 1.10 | Nürnberger Straße 1+290 bis 1+590 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Besonderer Bahnkörper - Deckenschluss: Rasengleis - Oberbau: Feste Fahrbahn Ausführung Rasengleis | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | | | | |
| 1.11 | Nürnberger Straße Stadtwärtige Fahrbahn 1+590 bis 1+650 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | | | | |
| 1.12 | Nürnberger Straße Landwärtige Fahrbahn 1+560 bis 1+650 | Gleisanlage | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung. - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|---|---|----------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.13 | Nürnberger Straße 1+630 | Gleisanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Ersatzneubau Wendegleis - Einbau von 2 Weichen - besonderer Bahnkörper - Deckenschluss: Kleinpflaster als Pflastermonolith - Oberbau Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 1.14 | Nürnberger Straße Stadtwärtige Fahrbahn 1+650 bis 1+840 | Gleisanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 1.15 | Nürnberger Straße Landwärtige Fahrbahn 1+650 bis 1+840 | Gleisanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1.16 | Nürnberger Straße 1+840 bis 1+880 | Gleisanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Grundhafte Erneuerung der vorhandenen Gleisanlage einschließlich Schienen- und Gleisentwässerung - Anpassungsbereich - Straßenbündiger Bahnkörper - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Querschwellengleis | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | | |
| 1.17 | Ebertplatz 0+140 | Bahnübergang | a) – b) DVB AG(E), LHDD (U) | - Bahnübergang für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | |
| 1.18 | Nossener Brücke 1+040 | Bahnquerung | a) – b) DVB AG(E), LHDD (U) | - Bahnquerung für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers am Knotenpunkt Budapester Straße - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 |
|--|--|---|--------------------------------|---|---|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.19 | Nürnberger Straße 1+380 – 1+410 | Bahnübergänge Knotenpunkt Kaitzer Straße | a) – b) DVB AG(E), LHDD (U) | <ul style="list-style-type: none"> - 2 Bahnübergänge für Fußgänger im Zuge des besonderen Bahnkörpers - Deckenschluss: Asphalt - Oberbau: Feste Fahrbahn | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |
| 2 Straßenbau | | | | | |
| 2.1 Straßen, Gehwege und Radverkehrsanlagen | | | | | |
| 2.1.1 | Ebertplatz bis Nossener Brücke 0+050 bis 0+350 | Landwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau der landwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage - Grundhafter Neubau von Verkehrsinseln zwischen Gleisbereich und Fahrbahn - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|-------------------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.1.2 | Ebertplatz 0+008 bis 0+145 | Stadtwärtsige Radverkehrs- anlange Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau der stadtwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenenwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage - Befestigung der bisherigen Grünfläche im Gehwegbereich (Station 0+060) - Grundhafter Neubau von Verkehrsinseln zwischen Gleisbereich und Fahrbahn - Neubau einer Gehwegverbindung zwischen Siebenlehner Straße und der Straße „Ebertplatz“ - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt | <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |
| 2.1.3 | Ebertplatz 0+150 | Wendefahrbahn | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau und Verlegung der Wendefahrbahn einschließlich Neubau der Straßenenwässerung | <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |
| 2.1.4 | Ebertplatz 0+153 bis 0+197 | Fläche unter Löbtauer Brücke | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau der Fläche unter der Löbtauer Brücke zwischen Gleisbereich und stadtwärtiger Fahrbahn einschließlich Anpassung der Anbindung der Straßenenwässerung für die Löbtauer Brücke | <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Vorgesehene Regelung | |
|----------|---|---|------------------------------|--|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.1.5 | Ebertplatz bis Nossener Brücke 0+145 bis 0+435 | Stadtörtliche Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Grundhafter Ausbau der stadtörtlichen Fahrbahn einschließlich Straßenentwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.1.6 | Oederaner Straße/ Fabrikstraße 0+230 bis 0+370 | Gehweg | a) – b) LHDD (E/U) | - Neubau einer Gehwegverbindung zwischen Oederaner Straße und Fabrikstraße mit Anbindung an den Verkehrszug Nossener Brücke einschließlich Neubau von Entwässerungseinrichtungen - Deckenschluss: Asphalt <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.1.7 | Löbtauer Brücke 0+276 bis 0+350 | Anpassungsbereich Fahrbahn | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ausbau der vorhandenen Straßenanlage einschließlich Anpassung der Straßenentwässerung und Verkehrsinsel, Anpassung an Bestand Löbtauer Brücke - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Verkehrsinsel Granitkleinpflaster <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |

Unterlage: 11.1

Datum: 17.09.2020

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.1.8 | Nossener Brücke 0+350 bis 1+040 | Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Grundhafter Ausbau der stadtwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenenwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage - Rückbau der Bushaltestelle (0+785) - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster/Kappenbeton, Radverkehrsanlage Asphalt/Kappenbeton | | |
| | | | | | | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> |
| 2.1.9 | Nossener Brücke 0+350 bis 1+040 | Landwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Grundhafter Ausbau der landwärtigen Fahrbahn einschließlich Straßenenwässerung, Gehweg und Radverkehrsanlage - Rückbau der Bushaltestelle (0+760) - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster/Kappenbeton, Radverkehrsanlage Asphalt/Kappenbeton | | |
| | | | | | | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.1.10 | | Zwickauer Straße 0+704 bis 0+741 | provisorische Zufahrt Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung einer provisorischen Zufahrt zwischen Zwickauer Straße und Bahnanlagen. - Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i> | |
| 2.1.11 | | Zwickauer Straße 0+741 bis 0+770 | provisorische Zufahrt Rückbau Mauer und Zaun Flurstück 527/21 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Verlegung der vorhandenen Zufahrt während der Bauzeit mit Herstellung einer provisorischen Befestigung und Rückbau einer Mauer und eines Zaunes. - Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i> | |
| 2.1.12 | | Zwickauer Straße 0+770 bis 0+840 | provisorische Zufahrt Flurstück 483/2 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung einer provisorischen Zufahrt zwischen Zwickauer Straße und Bahnanlagen. - Nach Beendigung der Baumaßnahme wird die provisorische Zufahrt zurückgebaut und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger während der Bauzeit: LHDD</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|--|----------|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) b) | bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.1.13 | Nossener Brücke/ Zwickauer Straße 0+745 bis 0+848 | Gehweg | a) – b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer barrierefreien Gehwegverbindung zwischen Nossener Brücke und Zwickauer Straße einschließlich Neubau von Entwässerungseinrichtungen - Deckenschluss: Asphalt <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | |
| 2.1.14 | Zwickauer Straße/ Budapester Straße 0+860 bis 1+039 | Gehweg Unterhaltungsstreifen | a) – b) LHDD (E/U) a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> – Neubau einer barrierefreien Gehwegverbindung zwischen Zwickauer Straße und Budapester Straße incl. Böschung und Entwässerungsmulde – Deckenschluss: Asphalt - Anlage eines 3m breiten Unterhaltungsstreifens am Stützbauwerk S0392 zwischen Zwickauer und Budapester Straße (nördlich) zur Unterhaltung des Bauwerks - Der Unterhaltungsstreifen ist freizuhalten - Deckenschluss: Schotterrasen <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD Eigentümer des Flurstückes</p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|-------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.1.15 | Chemnitzer Straße 1+070 | Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenenwässerung, Radverkehrsanlage und Gehwege - Deckenschluss Fahrbahn + Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Betonpflaster <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | |
| 2.1.16 | Budapester Straße 1+050 | Landwärtige Richtung: Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Gehweges und Radweges infolge Neueinordnung Bushaltestelle bei Änderung Führungsform Radverkehr, Ausbau Fahrbahn im Anschlussbereich (ca. 24m) - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | |
| 2.1.17 | Budapester Straße 1+080 | Stadtwärtige Fahrbahn Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau vorhandene Fahrbahn einschließlich Straßenenwässerung für Neueinordnung Bushaltestelle bei Änderung Führungsform Radverkehr - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|--|---|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 2.1.18 | | Nürnberger Straße 1+100 bis 1+600 | Stadtörtliche Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenenwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 2.1.19 | | Nürnberger Straße 1+100 bis 1+560 | Landörtliche Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenenwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehweg Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Radverkehrsanlage Asphalt <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 2.1.20 | | Nürnberger Straße 1+190 bis 1+225 | Busüberfahrten | a) – b) DVB AG (E/U)) | | | | - Neubau Busüberfahrten - Deckenschluss Asphalt <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 2.1.21 | | Nürnberger Straße 1+210 bis 1+265 | Platzbereich Zionskirche | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Vorplatz Zionskirche - Rückbau vorhandene Kreisfahrbahn - Integration Unterflurwertstoffcontainer - Deckenschluss Pflaster, Wegedecke, Rasen- / Pflanzfläche | <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |
| 2.1.22 | | Nürnberger Straße 1+525 bis 1+550 | Gehweg (vor Hausnr. 31) Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau des Gehwegs - Deckenschluss Plattenbelag | <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</p> |
| 2.1.23 | | Nürnberger Straße 1+600 bis 1+840 | Stadtwärtige Fahrbahn „Nürnberger Ei“ Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau vorhandener Straßenanlage einschließlich Straßeneinwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Plattenbelag/Kleinpflaster | <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |

Unterlage: 11.1

Datum: 17.09.2020

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 2.1.24 | | Nürnberger Straße 1+560 bis 1+840 | Landwärtige Fahrbahn „Nürnberger Ei“ Radverkehrsanlage Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Grundhafter Ausbau vorhandene Straßenanlage einschließlich Straßenenwässerung, Radverkehrsanlagen und Gehweg - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlage Asphalt, Gehweg Plattenbelag/Kleinpflaster | Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
| 2.1.25 | | Nürnberger Straße 1+555 bis 1+564 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 450/8 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag | Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |
| 2.1.26 | | Nürnberger Straße 1+570 bis 1+614 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 735/2 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag | Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |
| 2.1.27 | | Nürnberger Straße 1+614 bis 1+636 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 736/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag | Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 2.1.28 | Nürnberger Straße 1+636 bis 1+657 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 737 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | | | |
| 2.1.29 | Nürnberger Straße 1+657 bis 1+686 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 738 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | | | |
| 2.1.30 | Nürnberger Straße 1+558 bis 1+573 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 450/9 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | | |
| 2.1.31 | Nürnberger Straße 1+555 bis 1+616 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/5 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--|---|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 2.1.32 | | Nürnberger Straße 1+574 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/6 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.1.33 | | Nürnberger Straße 1+575 bis 1+580 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/4 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.1.34 | | Nürnberger Straße 1+580 bis 1+614 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Kleinpflaster, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.1.35 | | Nürnberger Straße 1+615 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 736/2 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.1.36 | Nürnberger Straße 1+614 bis 1+635 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 746/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |
| 2.1.37 | Nürnberger Straße 1+635 bis 1+655 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 745 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |
| 2.1.38 | Nürnberger Straße 1+655 bis 1+684 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück 430/g Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |
| 2.1.39 | Nürnberger Straße 1+595 bis 1+785 | „Nürnberger Ei“ | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Umgestaltung / Grundhafter Ausbau westlicher Bereich zw. Rasengleis und Wendegleis - Rückbau westliche Wendefahrbahn / Dreiecksinsel - Grundhafter Ausbau äußere Gehwege - Deckenschluss Plattenbelag, Rasen- / Pflanzfläche <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | 3 | 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Vorgesehene Regelung |
| 2.1.40 | | Nürnberger Straße 1+840 bis 1+880 | Fahrbahn Radverkehrsanlagen Gehweg | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Anpassungsbereich Ausbau Nürnberger Straße auf Bestand - Grundhafter Umbau einschließlich Straßenenwässerung und Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Radverkehrsanlagen und Gehwege Betonpflaster Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 2.1.41 | | Nürnberger Straße 1+567 bis 1+575 | Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück 1066/3 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Grundhafter Ausbau und Neugestaltung Platzbereich - Deckenschluss Luftkammerplatten, Rasen- / Pflanzfläche Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 2.1.42 | | Nossener Brücke 1+050 | Gehweg über Tiefgarage Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Überbauung der vorhandenen Tiefgarage mit Gehwegbefestigung und Medien Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 2.1.43 | | Nürnberger Straße 1+565 bis 1+615 | Gehweg über Tiefgarage Flurstück 747/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt bzw. Austausch der vorhandenen Kastenrinne - Belastung und öffentliche Widmung von Flächen als Gehweg Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|---------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) b) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Datum: 17.09.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.1.44 | Nürnberger Straße 1+210 – 1+260 | Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau eines Trennstreifens zwischen Gleisbereich und landwärtiger Richtungsfahrbahn - einschließlich Aufstellbereich im Zuge der Gleisquerung für Fußgänger am Knoten Hohe Straße - Deckenschluss Rasen, Plattenbelag Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 2.1.45 | Nürnberger Straße 1+283 – 1+473 | Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau zweier Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Richtungsfahrbahnen - Einschließlich Aufstellbereiche im Zuge von Gleisquerungen für Fußgänger - Deckenschluss Rasen, Plattenbelag Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 2.1.46 | Nürnberger Straße 1+537 – 1590 | Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Fahrbahn | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau zweier Trennstreifen zwischen Gleisbereich und Richtungsfahrbahnen - Deckenschluss Rasen Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unteriage: 11.1 |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 Knotenpunkte/Einmündungen und Nebenstraßen | | | | |
| 2.2.1 | Ebertplatz 0+124 | Einmündung Ebertplatz | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Einmündung Ebertplatz wird inklusive der Gehwege und der Straßenenwässerung an die neue Situation angepasst. Zukünftig wird die direkte Einfahrt aus Richtung Nossener Brücke nicht mehr möglich sein. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |
| 2.2.2 | Oederaner Straße Nord 0+222 | Einmündung Oederaner Straße Nord | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Einmündung Oederaner Straße Nord wird inklusive der Gehwege und der Straßenenwässerung an die neue Situation angepasst und grundhaft ausgebaut. Es erfolgt eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und am Anschluss an den Bestand sind Gehwegvorstreckungen vorgesehen. - Zukünftig werden das Rechtsaus- und das Rechtseinbiegen möglich sein. - Die vorhandene östliche Stützwand wird rückgebaut. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.2.3 | Siebenlehner Straße 0+105 bis 0+215 | Siebenlehner Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Siebenlehner Straße wird einschließlich des Gehweges und der Straßenenwässerung grundhaft um- und ausgebaut. - Die Straße wird zukünftig in Form einer Grundstückzufahrt an die Oederaner Straße angebunden. - Es ist die Einrichtung von Senkrecht- und Längsparkständen vorgesehen. - Am Ende der Straße ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen. - Deckenschluss: Fahrbahn und Parkstände Asphalt, Gehweg Betonplatten <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | |
| 2.2.4 | Oederaner Straße Süd 0+251 | Einmündung Oederaner Straße Süd | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Einmündung Oederaner Straße Süd wird inklusive der Gehwege und der Straßenenwässerung an die neue Situation angepasst. Die vorhandene Verkehrsinsel im Einmündungsbereich wird umgestaltet. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|---------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.2.5 | Fabrikstraße 0+385 | Unterführung der Fabrikstraße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Die den Verkehrszug Nossener Brücke unterquerende Fabrikstraße wird im Einflussbereich des Verkehrszuges inklusive der Gehwege und Straßenenwässerung grundhaft ausgebaut und den neuen Verhältnissen angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn und Gehwege Asphalt <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 2.2.6 | Zwickauer Straße 0+854 | Unterführung der Zwickauer Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Die den Verkehrszug Nossener Brücke unterquerende Zwickauer Straße wird im Einflussbereich des Verkehrszuges inklusive der Gehwege und Straßenenwässerung grundhaft ausgebaut und den neuen Verhältnissen angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.7 | Budapester Straße 1+070 | Kreuzung Budapester Straße / Chemnitzer Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Der Knotenpunkt Budapester Straße wird inklusive der Gehwege an die neue Situation angepasst. - die separate Rechtsabbiegespur Zufahrt Nürnberger (Ost) Straße entfällt - Die Führung Radverkehr erfolgt im Zuge von Radstreifen fahrbahnbündig. Das Linksabbiegen erfolgt indirekt, Aufstellflächen sind im Seitenraum geplant. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonpflaster und Kleinpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |
| 2.2.8 | Hohe Straße 1+270 | Kreuzung Hohe Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Der Knotenpunkt Hohe Straße wird inklusive der Gehwege an die neue Situation angepasst und LSA geregelt. Die Zufahrten Nürnberger Straße erhalten zusätzlich jeweils einen Linksabbiegestreifen - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Hohe Straße Betonplatten <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|--|------------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 2.2.9 | | Kaitzer Straße 1+400 | | Kreuzung Kaitzer Straße | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Der Knotenpunkt Kaitzer Straße wird auf das Rechtsein- und Ausbiegen, bezogen auf Nürnberger Straße, reduziert. Fußgängerquerungen Nürnberger Straße über Mittelstreifen und Bahnkörper sind eingeordnet. - Der Knotenpunkt wird an die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Kaitzer Straße Betonplatten | |
| 2.2.10 | | Bernhardstraße 1+560 | | Einmündung Bernhardstraße | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Knotenpunkt Bernhardstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst. - Das Linksabbiegen von der Nürnberger Straße in die Bernhardstraße ist infolge des durchgehenden Bahnkörpers nicht mehr möglich. - Zusätzliche signalisierte Fußgängerquerung Nürnberger Straße wird unmittelbar an der Haltestelle errichtet - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Bernhardstraße Betonplatten <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|-----------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nössener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.2.11 | Liebigstraße 1+690 | Kreuzung Liebigstraße stadtwärtige Fahrbahn | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Der Knotenpunkt Liebigstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Liebigstraße südlicher Anschlussbereich Betonplatten | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.2.12 | Liebigstraße 1+690 | Kreuzung Liebigstraße landwärtige Fahrbahn | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Der Knotenpunkt Liebigstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Liebigstraße nördlicher Anschlussbereich Betonplatten | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 2.2.13 | Hübnerstraße 1+820 | Kreuzung Hübnerstraße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Der Knotenpunkt Hübnerstraße wird auf die neue Geometrie Nürnberger Straße angepasst. - Deckenschluss: Fahrbahn Asphalt, Gehwege Plattenbelag/Kleinpflaster, Gehwege Hübnerstraße Betonplatten | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.3 Grundstückszufahrten | | | | | |
| 2.3.1 | Ebertplatz 0+110 | Grundstückszufahrt Flurstück 321a Gemarkung Löbtau | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 321a wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | |
| 2.3.2 | Ebertplatz 0+115 | Grundstückszufahrt Flurstück 321/3 Gemarkung Löbtau | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 321/3 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | |
| 2.3.3 | Siebenlehner Straße 0+105 | Grundstückszufahrt Flurstück 323/1 Gemarkung Löbtau | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 323/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 2.3.4 | | Siebenlehner Straße 0+173 | | Grundstückszufahrt Flurstück 323/1 Gemarkung Löbtau | | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 323/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p> | | | |
| 2.3.5 | | Oederaner Straße Nord 0+229 | | Grundstückszufahrt Flurstück 513 Gemarkung Löbtau | | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 513 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt und dahinter höhenmäßig den neuen Verhältnissen angepasst. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p> | | | |
| 2.3.6 | | Fabrikstraße 0+384 | | Grundstückszufahrt Flurstück 515/3 Gemarkung Löbtau | | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 515/3 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Asphalt <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.3.7 | Fabrikstraße 0+395 | Grundstückszufahrt Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 481/14 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Asphalt <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p> | | |
| 2.3.8 | Zwickauer Straße 0+747 bis 0+853 | Grundstückszufahrt Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Zufahrt zum Flurstück 615/17. - Nutzung als Wartungsweg für RRB und zur Pflege der Grünflächen im Flurstück 483/1, Gemarkung Altstadt II - Deckenschluss: Asphalt, im Anschluss Zwickauer Straße Granitgroßpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | | |
| 2.3.9 | Zwickauer Straße 0+866 | Grundstückszufahrt Flurstück 470/8 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 470/8 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i></p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|---------------------------|--|---|---|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.3.10 | Zwickauer Straße 0+865 | Grundstückszufahrt Gleichrichterunterwerk | a) – b) LHDD (E) DVB AG (U) | - Neubau einer Zufahrt zum Gleichrichterunterwerk - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 2.3.11 | Zwickauer Straße 0+842 | Grundstückszufahrt Flurstück 483/2 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 483/2 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |
| 2.3.12 | Zwickauer Straße 0+843 | Grundstückszufahrt Wartungsfläche Düker | a) – b) DREWAG Stadtwerke GmbH (E/U) | - Neubau einer Zufahrt zur Wartungsfläche des Dükers - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG Stadtwerke GmbH</i> | | |
| 2.3.13 | Zwickauer Straße 0+858 | Grundstückszufahrt Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 471/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 2.3.14 | | Nossener Brücke 0+980 | Tiefgaragenausfahrt Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Tiefgaragenausfahrt des Gebäudekomplexes Nossener Brücke 8-12 (Flurstück 470/4, 459/1) wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. Eine höhenmäßige Anpassung erfolgt bis zur vorh. Betonfahrbahn der Rampe der Tiefgarage - Deckenschluss: Granitgroßpflaster, Anpassungsbereich Betonpflaster anthrazit <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | | | | |
| 2.3.15 | | Nossener Brücke 0+990 bis 1+020 | Zuwegungen Hauseingänge, Linienentwässerung Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zuwegungen sind an die neue Gehwegrücklage anzupassen - Die Kastenrinnen sind an der Gehwegrücklage einzuordnen und an die Grundstücksentwässerung anzuschließen <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | | | | |
| 2.3.16 | | Nossener Brücke 1+045 | Zuwegungen Hauseingänge, Linienentwässerung Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zuwegung ist an die neue Gehwegrücklage anzupassen - Die Kastenrinne sind an der Gehwegrücklage einzuordnen und an die Grundstücksentwässerung anzuschließen <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 2.3.17 | | Chemnitzer Straße 0+050 bis 0+068 | Grundstückszufahrt Flurstücke 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 459/1 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |
| 2.3.18 | | Chemnitzer Straße 0+043 bis 0+050 | Grundstückszufahrt Flurstücke 472/9 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 472/9 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |
| 2.3.19 | | Chemnitzer Straße 0+014 | Grundstückszufahrt Flurstück 465 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Zufahrt zum Flurstück 465 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2.3.20 | Chemnitzer Straße 0+002 | Grundstückszufahrt Flurstück 446b Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 446b wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |
| 2.3.21 | Chemnitzer Straße 0+035 | Grundstückszufahrt Flurstücke 464a Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 464a wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |
| 2.3.22 | Chemnitzer Straße 0+039 | Grundstückszufahrt Flurstücke 464b Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Zufahrt zum Flurstück 464b wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.3.23 | Nürnberger Straße 1+130 | Grundstückseinfahrt Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Einfahrt zum Flurstück 464/11 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> |
| 2.3.24 | Nürnberger Straße 1+195 | Grundstücksausfahrt Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Ausfahrt des Flurstücks 464/11 wird bis zur Gehwegrücklage in der vorhandenen Breite wiederhergestellt. - Deckenschluss: Granitgroßpflaster | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> |
| 2.4 Haltestellen | | | | | |
| 2.4.1 | Nossener Brücke 0+600 | Haltestelle „S-Bf. Nossener Brücke“ | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Straßenbahn-/Bushaltestelle incl. Ausstattung und Fußgängerquerungen des Gleisbereiches - Bahnsteigbreite: ≥ 3,45 m | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.4.2 | Nürnberger Straße 1+100 bis 1+185 | Haltestelle „Chemnitzer Straße“ | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Straßenbahn-/Bushaltestelle incl. Ausstattung - Bahnsteigbreite: 3,60 m - Deckenschluss: Plattenbelag | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 2.4.3 | Budapester Straße 1+050 | landwärtige Bushaltestelle „Chemnitzer Straße“ | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Umbau und Neueinrichtung Bushaltestelle - Wiederverwendung vorh. Haltestellenausrüstung (FGU, Papierkorb) - Haltestellenbreite: 3,83 m - Deckenschluss: Betonpflaster | <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 2.4.4 | Budapester Straße 1+085 | stadtwärtige Bushaltestelle „Chemnitzter Straße“ | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Umbau und Neueinordnung Bushaltestelle - Führung des Radverkehrs fahrbahnbündig - Wiederverwendung vorh. Haltestellenausrüstung (FGU, Papierkorb) - Einordnung FGU in Rücklage - Haltestellenbreite: 3,40 m - Deckenschluss: Haltestelle Betonplatten | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | | |
| 2.4.5 | Nürnberger Straße 1+475 bis 1+535 | Straßenbahnhaltestelle „Bernhardtstraße“ | a) – b) DVB AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Straßenbahnhaltestelle incl. Ausstattung und Fußgängerquerungen des Gleisbereiches - Bahnsteigbreite: 3,62 m - Deckenschluss: Bahnsteig Plattenbelag, Aufstellbereich Querungen Betonplattenbelag/Kleinpflaster, Querungen Gleisbereich Asphalt | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i></p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.4.6 | Nürnberger Straße 1+500 bis 1+530 | Bushaltestelle „Bernhardtstraße“ | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Umbau und Neuordnung Bushaltestellen einschließlich Gehwegfunktion - Wiederverwendung vorh. Haltestellenausstattung (FGU, Papierkorb) - Haltestellenbreite: 4,15 m - Deckenschluss: Plattenbelag <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | |
| 2.5 Grundstückseinfriedungen | | | | | |
| 2.5.1 | Siebenlehner Straße 0+755 | Grundstückseinfriedungen Flurstück 323/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 70m <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</p> | |
| 2.5.2 | Fabrikstraße 0+395 | Grundstückseinfriedung Flurstück 522/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 15m <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</p> | |
| 2.5.3 | Fabrikstraße 0+400 | Grundstückseinfriedung Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 10m <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------|
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | Datum: 17.09.2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Vorgesehene Regelung | | | |
| 2.5.4 | | Zwickauer Straße 0+755 | Grundstückseinfriedungen Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | - Ersatzneubau der Einfriedung auf einer Länge von ca. 25m - Neubau einer Toranlage Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |
| 2.5.5 | | Zwickauer Straße /Glauchauer Straße/ Budapester Straße | Grundstückseinfriedungen Flurstück 474/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | — Ersatzneubau der Einfriedung infolge Nutzung der Fläche als Baustelleneinrichtung — Ersatzneubau der Einfriedung an neuer Flurstücksgrenze entlang Budapester Straße auf einer Länge von ca. 14 m Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |
| 2.5.6 | | Budapester Straße | Grundstückseinfriedung Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | - Ersatzneubau der Einfriedung an neuer Flurstücksgrenze auf einer Länge von ca. 72 m incl. Tor an neuer Flurstücksgrenze auf einer Länge von ca. 12 m Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |
| 2.5.7 | | Chemnitzer Straße 0+014 bis 0+032 | Grundstückseinfriedungen Flurstück 464a Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | - Ersatzneubau Sockelmauer in gleichartiger Ausführung auf einer Länge von ca. 19 m Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 2.5.8 | Chemnitzer Straße 0+042 bis 0+067 | Grundstückseinfriedungen Flurstück 464b Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Ersatzneubau Sockelmauer und Zaunsfelder in gleichartiger Ausführung auf einer Länge von ca. 26 m <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |
| 3 Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| 3.1 | gesamte Baustrecke 0+008 bis 1+878 | Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Erneuerung der vorhandenen öffentlichen Beleuchtung. - Abbruch der vorhandenen Beleuchtungsanlage. - Die neue öffentliche Beleuchtung wird größtenteils an den neuen-Fahrleitungsmasten auf eigenen Masten befestigt. - Die Gehwege/Rampen und Treppen erhalten eine separate öffentliche Beleuchtung. <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 3.2 | Nürnberger Straße 1+555 | Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück: 450/8 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD) <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 3.3 | Nürnberger Straße 1+590 bis 1+610 | Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Südwest Flurstück: 735/2 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD) <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |
| 3.4 | Nürnberger Straße 1+615 bis 1+635 | Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück: 746/1 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD) <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |
| 3.5 | Nürnberger Straße 1+655 | Beleuchtungsanlage Gehweg/Platzbereich Nürnberger Ei Nordwest Flurstück: 745 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Herstellung einer Beleuchtungsanlage für die befestigte Platzfläche (nicht im Eigentum der LHDD) <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |
| 4 Fahrleitung | | | | | | | |
| 4.1 | Ebertplatz/ Freiberger Straße | Anpassung Fahrleitungsanlage | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Anpassung der vorhandenen Fahrleitungsanlage im Ebertplatz und der Freiberger Straße. <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 4.2 | | gesamte Baustrecke 0+008 bis 1+650 | | Fahrleitungsanlage | | a) – b) DVB AG (E/U) | | - Neubau einer Fahrleitungsanlage mit Anschluss an die vorhandene Fahrleitungsanlage im Ebertplatz. Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG | | | |
| 4.3 | | Nürnberger Straße 1+650 bis Rugestraße | | Fahrleitungsanlage | | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | | - Rückbau vorhandene Fahrleitungsanlage von Wendegleis bis Rugestraße - Neubau einer Fahrleitungsanlage mit Anschluss an Fahrleitungsanlage Nürnberger Straße Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG | | | |
| 5 Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Ebertplatz 0+012 bis 0+080 | | LSA am Knoten Ebertplatz/Freiberger Straße | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | - Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlage am Ebertplatz Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | | |
| 5.2 | | Ebertplatz 0+103 bis 0+171 | | Lichtsignalanlage Bahnübergang Ebertplatz | | a) – b) DVB AG (E/U) | | - Neubau einer Lichtsignalanlage zur Absicherung eines Bahnüberganges - Neubau einer signaltechnischen Sicherung für die Fußgängerquerung Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 5.3 | | Nossener Brücke 0+300 bis 0+372 | Lichtsignalanlage Bahnübergang Nossener Brücke | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neubau einer Lichtsignalanlage zur Absicherung eines Bahnüberganges <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 5.4 | | Nossener Brücke 0+565 bis 0+625 | Lichtsignalanlage Fußgängerquerungen an der Haltestelle „S-Bf. Nossener Brücke“ | a) – b) LHDD (E/U) | - Neubau einer Lichtsignalanlage zur signaltechnischen Sicherung der Fußgängerquerungen des besonderen Bahnkörpers und der Fahrbahnen <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 5.5 | | Budapester Straße 1+040 bis 1+100 | LSA am Knotenpunkt Budapester / Chemnitz Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Budapester Straße <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 5.6 | | Hohe Straße 1+185 bis 1+290 | LSA am Knotenpunkt Hohe Straße einschließlich Fußgängerquerung östlich Haltestelle Chemnitz Straße und Signaltechnische Sicherung Busausfahrt | a) – b) LHDD (E/U) | - Neubau einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Hohe Straße - Signaltechnische Sicherung Bahnübergang (Fußgängerquerung) östlich der Haltestelle „Chemitzer Straße“ - Sicherung Busausfahrt aus Bahnkörper auf Fahrbahn Nürnberger Straße in stadtwärtiger Richtung <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | 3 | 4 | 5 | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|-----------------------|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | Datum: 17.09.2020 |
| 1 | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 6 Werbeanlagen | | | | | | | | | |
| 6.1 | Ebertplatz 0+101 | Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | | | | |
| 6.2 | Ebertplatz 0+114 | 2 Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Die beiden Werbeträger sind aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | | | | |
| 6.3 | Ebertplatz 0+105 | 2 Werbeträger sichern | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) Ströer City Marketing GmbH (E/U) | - Die beiden Werbeträger sind während der Bautätigkeiten zu sichern. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH Unterhaltungspflichtiger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|------------------------|--|--|--|
| | | | | | 3 | 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Vorgesehene Regelung |
| 6.4 | | Nossener Brücke 0+200 | 2 Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | | <ul style="list-style-type: none"> - Die beiden Werbeträger sind aufgrund des Straßenbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. |
| 6.5 | | Nossener Brücke 0+332 | Werbetafel umsetzen | a) Wall GmbH (E) b) – | | <p><i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Werbetafel (Mega-Light-Anlage) ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <p><i>Kostenträger: Wall GmbH</i></p> |
| 6.6 | | Zwickauer Straße 0+848 | Werbeträger umsetzen | a) MAILEXPRESS Logistik GmbH (E) b) – | | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <p><i>Kostenträger: MAILEXPRESS Logistik GmbH</i></p> |

Unterlage: 11.1

Datum: 17.09.2020

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|----------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | 3 | 4 | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | |
| 6.7 | Nossener Brücke 0+946 | Werbeträger umsetzen | a) Wall GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist auf Grund des Ausbaus der Straße und Bahnkörper durch den Eigentümer abzubauen - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Wall GmbH</i> | | | | |
| 6.8 | Budapester Straße 1+050 | Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | | | |
| 6.9 | Nürnberger Straße 1+185 | Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|-------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben | | | | | | | |
| Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 6.10 | Nürnberger Straße 1+241 | Anschlagssäule umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Straße vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH | | | |
| 6.11 | Nürnberger Straße 1+420 | Anschlagssäule umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Straße vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH | | | |
| 6.12 | Nürnberger Straße 1+597 | Uhr mit Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Ausbaus der Bahnanlage vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 6.13 | Nürnberger Straße 1+595 | Anschlagssäule mit WC umsetzen | a) Wall GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger mit integrierten öffentlichen WC ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen und im Zuge der Baumaßnahme auf den neuen Standort zu versetzen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. | <i>Kostenträger: Wall GmbH</i> | | |
| 6.14 | Nürnberger Straße 1+638 | Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. | <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | |
| 6.15 | Nürnberger Straße 1+650 | Anschlagssäule umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. | <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6.16 | Nürnberger Straße 1+680 | Werbeträger umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | |
| 6.17 | Nürnberger Straße 1+780 | Anschlagssäule umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | |
| 6.18 | Nürnberger Straße 1+851 | Anschlagssäule umsetzen | a) Ströer City Marketing GmbH (E) b) – | - Der Werbeträger ist aufgrund des Gehwegausbaus vor Beginn der Baumaßnahme durch den Eigentümer abzubauen. - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Ströer City Marketing GmbH</i> | |
| 7 Bäume | | | | | |
| 7.1 | Ebertplatz 0+084 bis 0+142 | 5 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbitau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von 5 Bäumen, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 7.2 | Nossener Brücke 0+295 | Baumfällung Flurstück 337/2 Gemarkung Löbtau | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von einem Baum, die Stubbe wird gerodet <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.3 | Nossener Brücke 0+309 bis 0+323 | 4 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von 4 Bäumen, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.4 | Nossener Brücke 0+283 bis 0+347 | 9 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von 9 Bäumen, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.5 | Oederaner Straße Süd 0+275 | Baumfällung Flurstück 515/9 Gemarkung Löbtau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von einem Baum, die Stubbe wird gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.6 | Nossener Brücke 0+282 bis 0+297 | 3 Baumfällungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von 3 Bäumen, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.7 | Nossener Brücke 0+319 bis 0+350 | Baumfällungen in Böschung Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen in der Böschung südlich des Verkehrszuges, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.8 | Ebertplatz 0+100 bis 0+135 | Baumpflanzungen Flurstück 515/5 Gemarkung Löbtau | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße und an der Einmündung Ebertplatz. <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 7.9 | Siebenlehner Straße 0+140 bis 0+210 | Baumpflanzungen Flurstücke 337/3 Gemarkung Löbtau | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße. Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | |
| 7.10 | Siebenlehner Straße 0+175 | Baumpflanzungen Flurstücke 514 Gemarkung Löbtau | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von Bäumen in der Grünfläche an der Siebenlehner Straße. Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | |
| 7.11 | zentraler Betriebshof DREWAG 0+404 bis 0+427 | 5 Baumfällungen Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Fällung von 5 Bäumen, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | | |
| 7.12 | zentraler Betriebshof DREWAG 0+495 | 2 Baumfällungen Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Fällung von 2 Bäumen, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | | |
| 7.13 | Nossener Brücke 0+686 bis 0+841 | Baumfällungen in Böschungen Nord und Süd Flurstücke 483/1 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen in den Böschungen nördlich und südlich des Verkehrsuges, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | | |
|---|---|---|---|--|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.14 | Zwickauer Straße 0+870 bis 0+892 | Baumfällungen im zukünftigen Standort GUW Flurstück 1071/4 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen im Bereich des zukünftigen GUW- Standortes, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.15 | Zwickauer Straße 0+892 bis 0+975 | Baumfällungen in Böschung Flurstück 1071/4 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen in der Böschung südlich des Verkehrszuges, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.16 | Nossener Brücke 0+865 bis 1+041 | Baumfällungen Flurstück 1079/2 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen im Bereich der zukünftigen Fahrbahn, Gehweg, Stützmauer und barrierefreier-Rampe Unterhaltungsstreifen der Stützwand S0392 (zw. Budapester und Zwickauer Str.), die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.17 | Nossener Brücke 0+865 bis 1+041 | Baumfällungen Flurstück 1079/1 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | - Fällung von Bäumen im Bereich des zukünftigen Gehwegs, Stützmauer und barrierefreier-Rampe Unterhaltungsstreifen der Stützwand S0392 (zw. Budapester und Zwickauer Str.); die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | | |
|---|--|---|---|--|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.18 | Nossener Brücke / Budapester Straße 0+865 bis 1+041 | 4 Baumfällungen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von einem Baum im Bereich der zukünftigen barrierefreier-Rampe (zw. Budapester und Zwickauer Str.) des zukünftigen Unterhaltungsstreifens der Stützwand S0392; Fällung von 3 Bäumen in der Grünfläche entlang der Budapester-Straße ; die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.19 | Nossener Brücke 0+970 | Baumfällungen Flurstück 470/8 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von Bäumen in Böschung, im Bereich des zukünftigen Gehwegs und Stützmauer; die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.20 | Nossener Brücke 0+985 bis 1+060 | Baumfällungen Flurstück 470/4, Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von Bäumen in der Grünfläche, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.21 | Nossener Brücke 0+985 bis 1+060 | Baumfällungen Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von Bäumen auf Grund Gehwegausbau, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |
| 7.22 | Nürnberger Straße 1+029 bis 1+039 | Baumfällungen Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Fällung von Bäumen in zukünftiger Fahrbahn, Gehweg, und Stützmauer; die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> |

1. Tektur

| Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben | | Unterlage: 11.1 |
|--|---|---|---|---|
| Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.23 | Budapester Straße | Baumpflanzungen Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II | a) – b) LHDD (E/U) | — Neupflanzung von 5 Bäumen in Rücklage des Gehwegs Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 7.24 | Budapester Straße | Baumpflanzungen Flurstück 474/1 Gemarkung Altstadt II | a) – b) LHDD (E/U) | — Neupflanzung von 4 Bäumen in Rücklage des Gehwegs Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 7.25 | Budapester Straße | Fällung von Straßenbäumen | a) LHDD (E) b) – | - Fällung Straßenbäume im Mittelstreifen. Die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung |
| 7.26 | Chemnitzer Straße 1+077 | Fällung Straßenbaum | a) LHDD (E) b) – | - Fällung Straßenbaum im zukünftigen Fahrbahnbereich, der Stubben wird gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung |
| 7.27 | Chemnitzer Straße 1+080 | Baumpflanzungen | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von 3 Bäumen in Rücklage des Gehwegs Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |

1. Tektur

| | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|----------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7.28 | Nürnberger Straße 1+105 bis 1+560 | Baumpflanzungen | a) – b) LHDD (E/U) | - Straßenbaumpflanzungen entlang der Nürnberger Straße im Gehweg Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 7.29 | Nürnberger Straße 1+100 bis 1+260 | Baumpflanzungen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U) | - Neupflanzung von Bäumen in Grünfläche Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks | |
| 7.30 | Nürnberger Straße 1+110 bis 1+265 | Baumfällungen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | |
| 7.31 | Nürnberger Straße 1+120 bis 1+165 | Baumpflanzungen Straßenbahnhaltestelle Chemnitzter Straße | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neupflanzung von Straßenbäumen im Haltestellbereich Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG | |
| 7.32 | Nürnberger Straße 1+170 bis 1+195 | Baumfällungen Flurstück 464/11 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Baumfällungen in Grünfläche, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 7.33 | Nürnberger Straße 1+240 bis 1+250 | Baumpflanzungen | a) – b) LHDD (E/U) | - 2 Baumpflanzungen im Bereich des Vorplatzes Zionskirche Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | | | | | | |
| 7.34 | Nürnberger Straße 1+285 bis 1+387 | Baumpflanzungen Flurstück 450/1 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U) | - Neupflanzung von Bäumen in Grünfläche Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks | | | | | | | |
| 7.35 | Nürnberger Straße 1+280 bis 1+390 | Baumfällungen Flurstück 450/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | | | | | | | |
| 7.36 | Nürnberger Straße 1+407 | Baumpflanzung Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II | a) – b) Eigentümer des Flurstücks (E/U) | - Neupflanzung von einem Baum in Grünfläche Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks | | | | | | | |
| 7.37 | Nürnberger Straße 1+407 bis 1+520 | Baumfällungen Flurstück 450/3 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | - Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung | | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 7.38 | | Nürnberger Straße 1+450 bis 1+477 | Baumfällungen Flurstück 450s Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstücks (E) b) – | | - Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |
| 7.39 | | Nürnberger Straße 1+554 bis 1+565 | Baumfällungen Einmündung Bernhardstraße | a) LHDD (E) b) – | | - Baumfällungen im zukünftigen Fahrbahnbereich und Gehweg; die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |
| 7.40 | | Nürnberger Straße 1+546 | Fällung Straßenbaum | a) LHDD (E) b) – | | - Baumfällung im zukünftigen Fahrbahnbereich; der Stubben wird gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |
| 7.41 | | Nürnberger Straße 1+580 bis 1+592 | Baumpflanzungen Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II | a) – b) LHDD (E/U) | | - 3 Baumpflanzungen in öffentlicher Grünfläche <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 7.42 | | Nürnberger Straße 1+580 bis 1+613 | Baumfällungen Flurstück 735/3 Gemarkung Altstadt II | a) LHDD (E) b) – | | - Baumfällungen im zukünftigen Gehwegbereich, die Stubben werden gerodet <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|-------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 7.43 | Nürnberger Straße 1+607 | Baumpflanzungen | a) – b) LHDD (E/U) | - 2 Baumpflanzungen in Grünfläche westlicher Bereich des Nürnberger Ei Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 7.44 | Nürnberger Straße 1+833 bis 1+840 | Fällung von Straßenbäumen | a) LHDD (E) b) – | - 4 Baumfällungen im Gehweg, die Stubben werden gerodet Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung</i> | | |
| 7.45 | Nürnberger Straße 1+290 bis 1+555 | Baumpflanzungen Trennstreifen | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von Straßenbäumen im Trennstreifen Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 7.46 | Nürnberger Straße 1+485 bis 1+525 | Baumpflanzungen Straßenbahnhaltstelle Bernhardstraße | a) – b) DVB AG (E/U) | - Neupflanzung von Straßenbäumen im Mittelstreifen Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 7.47 | Nürnberger Straße 1+290 bis 1+555 | Baumpflanzungen Trennstreifen | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von Straßenbäumen im Trennstreifen Kostenträger: LHDD / DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 |
|---|---|--|---|---|
| | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.48 | Ebertplatz 0+185 bis 0+230 | Baumpflanzungen Flurstück 515/11 Gemarkung Löbtau | a) – b) LHDD (E/U) | - Neupflanzung von 9 Bäumen entlang der Gehwege Ebertplatz Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 8 Ausstattung | | | | |
| 8.1 | Siebenlehner Straße 0+198 | Wertstoffcontainer | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Die Wertstoffcontainer sind aufgrund des Ausbaus der Siebenlehner Straße an einen neuen Standort zu versetzen. - Der neue Standort wird im weiteren Verfahren im Vorfeld der Bauausführung vorzugsweise im Baufeld festgelegt und im Rahmen der Baumaßnahme errichtet. Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 8.2 | Nossener Brücke 0+346 | Windmesser | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Der Windmesser ist aufgrund des Gehwegausbaus in die Rücklage zu versetzen. Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 8.3 | Zwickauer Straße 0+866 | Historischer Brunnen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Der historische Brunnen wird infolge des Neubaus der Gehwegverbindung zurückgebaut. Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben | | Unterlage: 11.1 | |
|---|---|---|---|---|--|-------------------|--|
| | | | | Bezeichnung | | Datum: 17.09.2020 | |
| Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 8.4 | Nürnberger Straße 0+988 bis 1+025 | Infotafeln, Fahrradständer, Gebäudekomplex Nossener Brücke 8-12 Flurstück 470/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Infotafeln sind in Gehwegrücklage zu versetzen - Die Fahrradständer einschl. der Befestigung aus Rasengittersteinen sind in Gehwegrücklage zu versetzen <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | | | |
| 8.5 | Nürnberger Straße 0+988 bis 1+025 | Infotafeln, Fahrradständer, Gebäudekomplex Nossener Brücke 8-12 Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Infotafeln sind in Gehwegrücklage zu versetzen - Die Fahrradständer einschl. der Befestigung aus Rasengittersteinen sind in Gehwegrücklage zu versetzen <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | | | |
| 8.6 | Nürnberger Straße 1+055 | Fahnenmaste auf dem Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Die Fahnenmasten sind aufgrund des Gehwegausbaus rückzubauen. <i>Kostenträger: LHDD</i> | | | |
| 8.7 | Nürnberger Straße 1+130, 1+150 | Briefkästen versetzen Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Briefkästen der Hauseingänge Nürnberger Straße 3 und 5 sind infolge Gehwegausbau zu versetzen <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 8.8 | Nürnberger Straße 1+136 | Fahrradbügel Flurstück 457/17 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Die Fahrradbügel vor dem Hauseingang Nürnberger Straße 3 werden infolge Gehwegausbau rückgebaut. <i>Kostenträger: LHDD</i> | | | |
| 8.9 | Nürnberger Straße 1+165 | Müllstandort Flurstück 457/11 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Der Müllstandort/-Behausung wird infolge des Gehwegausbaus ersetzt <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | | | |
| 8.10 | Nürnberger Straße 1+265 | Wertstoffcontainer | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Die in der Kreisfahrbahn platzierten Wertstoffcontainer sind infolge Rückbau der Fahrbahn und Neugestaltung Vorplatz Zionskirche zu entfernen. Diese werden durch Unterflurcontainer im Platzbereich ersetzt. <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 8.11 | Nürnberger Straße 1+298 bis 1+370 | Briefkasten Flurstück 450/2 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Die Briefkästen der Hauseingänge Nürnberger Straße 10 bis 14 sind infolge Gehwegausbau zu versetzen. <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Vorgesehene Regelung | |
|----------|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8.12 | Nürnberger Straße 1+512 | Briefkasten Flurstück 450/6 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Der Briefkasten des Hauseinganges Nürnberger Straße 26 ist infolge Gehwegausbau zu versetzen. <i>Kostenträger: LHDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstücks</i> | |
| 8.13 | Nürnberger Straße 1+545 | Briefkasten/Paketbox | a) Deutsche Post AG (E) b) – | - Der Briefkasten und die Paketbox sind infolge des Fahrbahnausbaus durch den Eigentümer abzubauen - Die Genehmigung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens. <i>Kostenträger: Deutsche Post AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Post AG</i> | |
| 8.14 | Nürnberger Straße 1+655 | Fahrradständer Flurstück 745 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - Der Fahrradständer ist infolge des Gehwegausbaus abzubauen - Die Einordnung des neuen Standortes erfolgt außerhalb des Planfeststellungsverfahrens <i>Kostenträger: LHDD</i> | |

Unterlage: 11.1

Datum: 17.09.2020

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--------------------------|---|------------------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 9 Ingenieurbauwerke | | | | | | | |
| 9.1 | Nossener Brücke 0+385 | Bauwerk B0158 und T0012 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau der Brücke über die Fabrikstraße (B0158) inklusive der nördlichen und südlichen Treppen (T0012). - Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen. - 16,0m lichte Weite 41,5m Breite zwischen den Geländern ≥ 4,70m lichte Höhe <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |
| 9.2 | Nossener Brücke 0+470 | Bauwerk B0157 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau der Brücke über das Betriebsgelände der DREWAG. - Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen. - 72,71m lichte Weite 41,5m Breite zwischen den Geländern ≥ 4,50m lichte Höhe <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|--|------------------------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 9.3 | Nossener Brücke 0+410 bis 0+420 | Bauwerk S0396 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau von Stützwänden zwischen den Bauwerken B0158 und B0157 nördlich und südlich auf dem Betriebsgelände der DREWAG. - Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen - jeweils 10,0m Länge - 7,80m Ansichtshöhe gemittelt | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 9.4 | Nossener Brücke 0+520 bis 0+540 | Bauwerk S0395 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau von Stützwänden zwischen den Bauwerken B0157 und B0015 nördlich und südlich auf dem Betriebsgelände der DREWAG. - Die vorhandenen Bauwerke werden abgebrochen. - jeweils 20,0m Länge - 9,70m Ansichtshöhe gemittelt | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 9.5 | Nossener Brücke 0+612,7 | Bauwerk B0015 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau der Brücke über das Bahngelände der DB AG. - Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen. - 125,0m lichte Weite - 39,35m Breite zwischen den Geländern - ≥ 7,20m lichte Höhe über den Fernbahngleisen <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | | | | |
| 9.6 | Nossener Brücke 0+572 | Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II | a) DB AG (E) b) DB AG (E/U) | - Ersatzneubau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke. - Zukünftige Anbindung am Bauwerk B0015 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DB AG</i> | | | | | | | |
| 9.7 | Nossener Brücke 0+615 | Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II | a) DB AG (E) b) – | - Rückbau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DB AG</i> | | | | | | | |
| 9.8 | Nossener Brücke 0+642 | Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II | a) DB AG (E) b) DB AG (E/U) | - Ersatzneubau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke. - Zukünftige Anbindung am Bauwerk B0015 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DB AG</i> | | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9.9 | Nossener Brücke 0+659 | Diensttreppe Flurstück 527/20 Gemarkung Altstadt II | a) DB AG (E) b) – | - Rückbau der Diensttreppe zu den Gleisanlagen der DB AG infolge Abbruch der Medienbrücke <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | |
| 9.10 | Nossener Brücke 0+697 bis 0+747 | Bauwerk S0413 | a) – b) LHDD (E/U) | - Neubau einer Stützwand zwischen den Bauwerken B0015 und S0410 südlich des Verkehrszuges. - 50,0m Länge max. 2,20m Ansichtshöhe <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |
| 9.11 | Nossener Brücke 0+692 bis 0+813 | Bauwerk S0394 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau einer Stützwand zwischen dem Bauwerken B0015 und der Zwickauer Straße nördlich des Verkehrszuges. - Abbruch der vorhandenen Stützmauer am Böschungsfuß. - 121,0m Länge max. 9,24m Ansichtshöhe <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 9.14 | Nossener Brücke 0+892 | Bauwerk S0414 | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer Stützwand am neuen Gleichrichterunterwerk südlich des Verkehrszuges. - Auf der Stützwand ist ein Geländer und an der Südseite eine Aufstieghilfe sowie ein Tor vorzusehen. Die LHDD erhält über das Gelände des neuen Gleichrichterunterwerkes die Zugangsmöglichkeit zur angrenzenden Böschung. - 14,0m Länge max. 8,56m Ansichtshöhe | | | |
| 9.15 | Nossener-Brücke 0+861 bis 0+896 | Bauwerk-S0415 | a) – b) LHDD (E/U) | <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> <p>Neubau einer Stützwand entlang der Gehwegrampe zur Zwickauer Straße nördlich des Verkehrszuges. 78,0m Länge max. 3,00m Ansichtshöhe</p> <p>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 9.16 | Nossener Brücke 0+887 bis 1+039 | Bauwerk S0392 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau einer Stützwand zwischen Zwickauer Straße und Budapester Straße nördlich des Verkehrszuges. - Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen. - 152,0m Länge max. 6,00m Ansichtshöhe | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 9.17 | Nossener Brücke 0+892 bis 0+975 | Bauwerk S0393 | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Ersatzneubau einer Stützwand zwischen Zwickauer Straße und Chemnitzer Straße südlich des Verkehrszuges. - Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen. - 83,0m Länge max. 7,40m Ansichtshöhe | Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|---------------------------|---|---|--|---|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 9.18 | Ebertplatz 0+135 | Regenrückhaltebecken | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit integrierter Drossel inkl. Neubau einer Zufahrt von der Straße Ebertplatz. - Das RRB dient der gedrosselten Einleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal der SEDD im Ebertplatz. - Rückhaltevolumen: 123 m³ - Bemessungszufluss: 62,2 l/s - Drosselabfluss: 15 l/s | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | | |
| 9.19 | Zwickauer Straße 0+830 | Regenrückhaltebecken | a) – b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit integrierter Drossel. - Das RRB dient der gedrosselten Einleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal der SEDD in der Zwickauer Straße. - Rückhaltevolumen: 241 m³ - Bemessungszufluss: 124,6 l/s - Drosselabfluss: 30 l/s | <p><i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | | |
| 9.20 | Nossener Brücke 1+020 | Stützwand Flurstück 458/2 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Abbruch der Stützwand - Ersatz durch Böschung | <p><i>Kostenträger: LHDD</i></p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
| 10 Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| 10.1 Entsorgungsleitungen der SEDD | | | | | | | |
| 10.1.1 | Ebertplatz | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Rückbau MW-Kanal DN 400/600 B von Schacht 08X81 bis Schacht 08X82 - Ersatzneubau MW-Kanal DN 400/600 B von Schacht 08X174 bis Schacht 08X175 <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i> | | | |
| 10.1.2 | Ebertplatz (0+060) bis Fabrikstraße (0+355) | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Stilllegung MW-Kanal DN 400 B von Schacht 08X82 bis Schacht 08X30 <i>Kostenträger: SEDD</i> | | | |
| 10.1.3 | Siebenlehner Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Kanalsanierung MW-Kanal DN 300/450 B im Linerverfahren, von Schacht 08X162 bis Schacht 08X41 <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | 3 | 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.1.4 | | Siebenlehner Straße, Oederaner Straße, Fabrikstraße, Kaitzer Straße, Nürnberger Ei Südseite bis Bauende | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Anpassen Schachdeckel an neue OK Gelände in Siebenlehner Straße, Fabrikstraße und Bereich Löbtauer Brücke <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i> |
| 10.1.5 | | Oederaner Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | | - Stilllegung und Verpressung MW-Kanal DN 400 / 600 B von Schacht 08X41 bis Kanalende südlich Nossener Brücke 08X160 <i>Kostenträger: SEDD</i> |
| 10.1.6 | | Fabrikstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Sanierung Anschlussleitungen von Schacht 08X142 bis Schacht 08X10 bei Bedarf <i>Kostenträger: SEDD</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: SEDD</i> |
| 10.1.7 | | Nördlich Nossener Brücke westlich der Fabrikstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | | - Rückbau von Teilbereichen des stillgelegten MW-Kanal DN 300/450 B und Verpressung der verbleibenden Kanalabschnitte Schacht 08X53 bis Schacht 08X12 <i>Kostenträger: SEDD</i> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 10.1.8 | Nossener Brücke östlich der Fabrikstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Rückbau von Teilbereichen des stillgelegten MW-Kanal DN 300/450 B und Verpressung der verbleibenden Kanalabschnitte Schacht 08X12 bis Schacht 08X57 Kostenträger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.9 | Nördlich der Mediendükerzielgrube | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Neubau Schacht in vorhandenem Mischwasserkanal zum Anschluss der Entleerung des FW-Kanals Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.10 | Zwickauer Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 520/1220 M und DN 880/1500 M im Linerverfahren, von Schacht 07D20 bis Schacht 07D18 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.11 | Nossener Brücke östlich Zwickauer Straße (0+860 bis 0+890) | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Rückbau Mischwasserkanal DN 330/500 Stz. von Schacht 07D116 bis Kanalende Richtung Budapester Straße Kostenträger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.12 | Zwickauer Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Zwickauer Straße Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 10.1.13 | | Nossener Brücke östlich der Zwickauer Straße bis Chemnitz Straße / Budapester Straße (0+890 bis 1+070) | | Mischwasserkanäle der SEDD | | a) SEDD (E) b) – | | - Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 300 B von Schacht 07D23 bis Schacht 07D27 Kostenträger: SEDD | |
| 10.1.14 | | Chemnitz Straße / Budapester Straße - mittig | | Mischwasserkanäle der SEDD | | a) SEDD (E) b) – | | - Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 350/525 B von Schacht 07D82 bis Schacht 07D51 Kostenträger: SEDD | |
| 10.1.15 | | Budapester Straße - Ostseite | | Mischwasserkanäle der SEDD | | a) SEDD (E) b) – | | - Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 300 B von Schacht 07D49 bis Schacht 07D47 Kostenträger: SEDD | |
| 10.1.16 | | Budapester Straße - Westseite | | Mischwasserkanäle der SEDD | | a) SEDD (E) b) – | | - Rückbau Schacht 07D60 Kostenträger: SEDD | |
| 10.1.17 | | Budapester Straße - Westseite | | Mischwasserkanäle der SEDD | | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Budapester Straße Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|---|--|-------------------------------|--|---|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.1.18 | Chemnitz Straße / Budapester Straße - Ostseite | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07D194 bis Schacht 07D199 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |
| 10.1.19 | Budapester Straße | Hausanschlussleitungen | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Umbindung Hausanschlussleitungen Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |
| 10.1.20 | Nossener Brücke / Chemnitz Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Rückbau DN 200 PVC und Ersatzneubau DN400/600 B Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |
| 10.1.21 | Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitz Straße bis Hohe Straße (1+070 bis 1+275) | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Stilllegung und Verpressung Mischwasserkanal DN 500/750 B von Schacht 07D27 bis Schacht 07D78 Kostenträger: SEDD |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|---|---|-----------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.1.22 | Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitz Straße bis Hohe Straße (1+075 bis 1+275) | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 500/750 B von Schacht 07D195 bis Schacht 07D210 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | |
| 10.1.23 | Hohe Straße Süd | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Rückbau Mischwasserkanal DN 300/450 B von Schacht 07D79 bis Schacht 07D78 Kostenträger: SEDD | | | |
| 10.1.24 | Hohe Straße Süd | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07D210 bis Schacht 07D211 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | |
| 10.1.25 | Nürnberger Straße von Hohe Straße Nord bis Kaitzer Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 600/900 B von Schacht 07D210 bis Schacht 07E152 einschl. von Schacht 07D210 bis 07E149 (Hohe Straße Nord) Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | | | 3 | 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Vorgesehene Regelung |
| 10.1.26 | | Nürnberger Straße von Hohe Straße Nord bis Kaitzer Straße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | | - Rückbau Mischwasserkanal DN 600/900 B von Schacht 07E109 bis Schacht 07E106 Kostenträger: SEDD |
| 10.1.27 | | Kaitzer Straße Süd | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K211 bis Schacht 07E152 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |
| 10.1.28 | | Nürnberger Straße von Kaitzer Straße bis Bernhardstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | | - Stilllegung und Verpressen Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07E106 bis Schacht 07K9 Kostenträger: SEDD |
| 10.1.29 | | Nürnberger Straße von Kaitzer Straße bis Bernhardstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K215 bis Schacht 07E152 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |
| 10.1.30 | | Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitz Straße bis Nürnberger Ei | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | | - Umbinden Hausanschlussleitungen auf Ersatzneubau Mischwasserkanal Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|------------------------------|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 10.1.31 | Nürnberger Straße von Budapester Straße / Chemnitz Straße bis Nürnberger Ei | Hausanschlusschächte | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Umsetzen bzw. Neubau Hausanschlusschächte Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.32 | Nürnberger Ei Nordseite von Bernhardstraße bis östlich Hübnerstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) – | - Rückbau Mischwasserkanal DN 400 / 600 B bzw. DN 300/450 B von Schacht 07K9 bis östlich Schacht 07K62 07K80 (Höhe Hausnummer 51) Kostenträger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.33 | Nürnberger Ei Nordseite von Bernhardstraße bis östlich Hübnerstraße (Höhe HNr. 51) | Mischwasserkanäle der SEDD | a) – b) SEDD (E/U) | - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K217 07K215 bis Schacht 07K62 07K224 - Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 300/450 B von Schacht 07K224 bis Schacht 07K227 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |
| 10.1.34 | Nürnberger Ei | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Umbinden Hausanschlussleitungen auf Ersatzneubauten Mischwasserkanal und Umsetzen bzw. Neubau Hausanschlusschacht Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.1.35 | Nürnberger Ei Südseite | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 300/450 B im Linerverfahren, von Schacht 07K67 bis Schacht 07K79 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |
| 10.1.36 | Liebigstraße im Nürnberger Ei | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Kanalsanierung Mischwasserkanal DN 400/600 B im Linerverfahren, von Schacht 07K72 bis Schacht 07K220 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |
| 10.1.37 | Liebigstraße Nord | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K220 bis Schacht 07K221 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |
| 10.1.38 | Liebigstraße im Nürnberger Ei und Nürnberger Ei Südseite | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Anpassen Schachtdeckel an neue OK Gelände in Liebigstraße, Nürnberger Straße Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |
| 10.1.39 | Bernhardstraße | Mischwasserkanäle der SEDD | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Rückbau und Ersatzneubau Mischwasserkanal DN 400/600 B von Schacht 07K10 bis Schacht 07K216 Kostenträger: SEDD Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | Unterlage: 11.1 |
|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------|
| | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.2 Versorgungsleitungen der DREWAG FW | | | | | |
| 10.2.1 | Querung Freiburger Straße | FW 1 – Ausbesserung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Stahlschutzrohre 3 x DN 1000 (für 2x FW DN 500) freilegen und Korrosionsschutz komplett erneuern <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.2.2 | Siebenlehner Straße | FW 2 – Fernwärme-Kanalsanierung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Kanalsanierung und Abdichtung des FW-Kanals Gorbitz (für 2 x FW DN 500) <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.2.3 | HKW-Gelände Noss. Brücke | FW 3 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Trassierung eines FWA 2 x DN 40 zum DB-Stellwerk unter Mitnutzung einer vorh. SR-Querung DN 300 <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.2.4 | Zwickauer Straße | FW 6 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Demontage Kanal im Brückenbereich und Neuverlegung als KMR 2 x DN 250/400 in die Straßenmitte <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.2.5 | | Kreuzung Budapester-/Chemnitz Straße, Querung Nürnberger Straße | FW 7 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Austausch 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 250 gegen 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 300 Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.2.6 | | Kreuzung Budapester-/Chemnitz Straße, Querung Chemnitz Straße | FW8 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Austausch 2 x DN 80/160 im Schutzrohr DN 200 Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.2.7 | | Kreuzung Kaitzer Straße | FW10 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Querung Nürnberger Straße ungesteuertes Horizontal-Pressbohrverfahren 2 x DN 100/200 im Schutzrohr DN 300 – St PE-ummantelt Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.2.8 | | Kreuzung Bernhardstraße | FW11 – Umverlegung Fernwärmeleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Querung Nürnberger Straße 2 x KMR DN 100/200 im Schutzrohr DN 300 Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben | | Unterlage: 11.1 | |
|---|-------------------|---|---|---|--|-------------------|--|
| | | | | Bezeichnung | | Datum: 17.09.2020 | |
| Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | | | |
| 1 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 10.2.9 | Gelände ZBH | Rückbau Fernwärmekanäle von Absperrbauwerk (ca. 0+475) bis Zwickauer Straße südlich der Nossener Brücke | a) DREWAG (E) b) – (Rückbau FW-Kanäle) b) DREWAG (E/U) für Belüftungsbauwerk 01UNZ | - Rückbau der Fernwärmekanäle einschl. der Rohranlagen im Baubereich auf dem Gelände des ZBH zwischen den Anbindepunkten an den Bestand - Neubau Belüftungsbauwerk am 01UNZ westlich des Absperrbauwerkes <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG (Belüftungsbauwerk 01UNZ)</i> | | | |
| 10.3 Versorgungsleitungen der DREWAG TW | | | | | | | |
| 10.3.1 | Freiberger Straße | TW1 – TW-Querung demonstrieren | a) und b) DREWAG (E/U) | - Straßenquerung TW DN 200 GGG demonstrieren, TW DN 200 GGG längs verbinden <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | |
| 10.3.2 | Ebertplatz | TW2 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Straßenquerung TW DN 200 GGG mit Schutzrohr DN 400; neue Verlegetiefe und Schutzrohrverlängerung erforderlich <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.3.3 | Siebenlehner Straße | TW3 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Austausch TW DN 80 GG im Fußweg gegen TW PE-HD 125 SDR11RC - Provisorium TW d63 oberirdisch <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.3.4 | Straße „Nossener Brücke“ / Oederaner Straße | TW 4.1 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Straßenquerung „Nossener Brücke“ TW DN 400 GGG im Schutzrohr DN 600; Schutzrohrverlängerung erforderlich (2 Halbschalen längs verschweißen) <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.3.5 | Südlich Nossener Brücke ab Oederaner Straße bis Höhe Gebäude E | TW 5.1 – Relining Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Oederaner Straße bis Fabriksstraße: Relining PE-HD 180 SDR 11 RC-SM - Fabriksstraße bis Gelände ZBH in Höhe Gebäude E: Relining PE-HD 160 SDR 11 RC-SM <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.3.6 | Gelände ZBH, TW-Anschluss Gebäude FN und Stellwerk | TW 5.2 – Neuverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Rückbau DN 200 GGG, Neuverlegung TW PE-HD 160 SDR11 RC <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--|--|---|------------------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 10.3.7 | | Gelände ZBH, TW-Anschluss Bauteil I | TW 5.3 – Relining und teilweise Neuverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - unter Nossener Brücke TW PE-HD50 SDR11 RC-SM Relining in DN 200 St, - nördlich Nossener Brücke TW PE-HD50 SDR11 RC mit Anbindung an Bestand d 40 PE <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | | |
| 10.3.8 | | Gelände ZBH, Trockenleitung | TW 5.4 – Neuverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Trockenleitung DN PE d125 <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/STA Teilung nach Vereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | | |
| 10.3.9 | | Gelände ZBH, Versorgung Haus A + B | TW 5.5 – Neuverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - TW PE-HD110 SRD11 RC <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | | |
| 10.3.10 | | Kreuzung Budapester Straße / Querung Nürnberger Straße | TW 10 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - TW PE-HD 125 SDR11 RC im Schutzrohr DN 200 St; <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) b) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.3.11 | Kreuzung Budapester Straße / Anbindung an Bestand in der Chemnitz Straße | TW 11 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Austausch TW DN 100 GGG durch TW PE-HD 125 SDR11 RC ohne Schutzrohr <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.3.12 | Baufeld Budapester Straße / Ostseite bis Querung Nürnberger Straße | TW 14 – Relining Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Relining TW PE-HD 125 SDR11 RC-SM <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.3.13 | Straßenzug Nürnberg Straße, Nordseite – von Querung Nürnberg Straße am Knoten bis Bernhardstraße | TW 15 – Relining Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | - Relining TW PE-HD 125/180 SDR11 RC-SM; - 3 x Querungen von Seitenstraßen (Hohe Str., Kaitzer Str., Bernhardstr.) <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|---|---|------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) b) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Datum: 17.09.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.3.14 | Straßenzug Nürnberg Straße, Südseite – von HNr.4 bis Bernhardstraße | TW 16 – Rückbau und Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch TW DN 100 GG in der Fahrspur und Neutrassierung wieder in der Fahrspur; - 1 x Querung einer Seitenstraße im Schutzrohr DN 200 (Kaitzer Straße) Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.15 | Kreuzung Hohe Straße / Querung Nürnberg Straße | TW 17.1 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch TW DN 125 GG ohne Schutzrohr durch TW PE- HD 180 SDR11 RC im SR 250 St; - Querung stellt eine Zonengrenze mit Absperrschieber dar; bauzeitlich unabhängig Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.16 | Kreuzung Kaitzer Straße / Querung Nürnberg Straße | TW 17.2 – Verlegung Trinkwasserleitung, teilweise Relining | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - TW PE-HD 90 SDR 11 RC im SR 150 ohne Provisorium, - teilweise Relining TW PE-HD 63 SDR 11 RC im SR 100 Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.17 | Querung Nürnberg Straße, HA 22 und 25 | TW 17.3 – Verlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - TW PE-HD 63 SDR 11 RC im SR 150 ohne Provisorium Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) b) bisheriger künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.3.18 | Kreuzung Bernhardstraße / Querung Nürnberger Straße | TW 18 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - TW PE-HD125 SDR11 RC im Schutzrohr DN 200 St; - Querung stellt eine Zonengrenze mit Absperrschieber dar, bauzeitlich unabhängig Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.19 | Straßenzug Nürnberger Ei, Nordseite | TW 19 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch DN 250 GG gegen TW PE-HD125 SDR11 RC mit Hausanschlüssen Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.20 | Straßenzug Nürnberger Ei, Südseite | TW 20 – Umverlegung Trinkwasserleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch DN 250 GG gegen TW PE-HD125 SDR11 RC mit Hausanschlüssen Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 10.3.21 | GUV Zwickauer Straße | Hausanschluss | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Hausanschluss GUW Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | 3 | 4 | 5 | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 10.4 Versorgungsleitungen der DREWAG Gas | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | Freiberger Straße | | G 1 - Umverlegung Gasleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | | | | - Straßenquerung Gas DN 100 PE-HD im Schutzrohr DN 200 St; neue Verlegetiefe erforderlich | |
| 10.4.2 | Bauende vor der Weißeritz-Brücke | | G 2 - Umverlegung Gasleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | | | | Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.4.3 | Fabrikstraße | | G 4 - Umverlegung Gasleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | | | | - Straßenquerung Gas DN 100 PE-HD im Schutzrohr DN 200 St; neue Verlegetiefe erforderlich | |
| | | | | | | | | Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.4.4 | HKW-Gelände, Bereich Ost-Brückenpfeiler | | G 5 - ersatzlose Demontage der Gasleitungen | a) DREWAG (E) b) – | | | | - Austausch Gas DN 300 St gegen DN 200 PE-HD; Verlegung in der Fahrbahn unter der Brücke | |
| | | | | | | | | Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| | | | | | | | | - Ersatzlose Demontage der gesamten Gasleitungen DN 300 St im Baufeld | |
| | | | | | | | | Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|--|---|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 10.4.5 | | Zwickauer Straße | | G 6 - Umverlegung Gasleitung | | a) und b) DREWAG (E/U) | | - Austausch Gas DN 300 GG gegen DN 200 PE; Verlegung in Fahrbahn unter der Brücke; Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | | |
| 10.4.6 | | Straßenzug „Nossener Brücke“ von Zwickauer- bis Budapester Straße | | G 7 - Demontage Gasleitung | | a) DREWAG (E) b) – | | - Demontage 2 x Gas DN 150 G a. B. Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung | | | |
| 10.4.7 | | Kreuzung Budapester Straße, komplettes Baufeld | | G 8 - Demontage Gasleitung | | a) DREWAG (E) b) – | | - komplette Demontage Gas DN 300 St bzw. DN 200 St; Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung | | | |
| 10.4.8 | | Straßenzug Nürnberger Straße, Nord- und Südseite – von Budapester Straße bis Bernhardstraße | | G 9 - Demontage Gasleitung | | a) DREWAG (E) b) – | | - Komplette Demontage 2 x Gas DN 150 St (beidseitig), inkl. Demontage aller Hausanschlüsse Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung | | | |
| 10.4.9 | | Baufeld Hohe Straße, Südseite | | G 10 - Demontage Gasleitung | | a) DREWAG (E) b) – | | - Komplette Demontage Gas DN 150 St; Leitung z. Z. i. B. Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 10.4.10 | | Kreuzung Bernhardtstraße / Querung Nürnberger Straße | | G 11 - Umverlegung Gasleitung | | a) und b) DREWAG (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch Querung Nürnberger Straße Gas ND DN 200 St gegen DN 200 PE-HD im Schutzrohr DN 300 St; - neue Verlegetiefe und Schutzrohrlänge erforderlich; Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.4.11 | | Straßenzug Nürnberger Ei, Nordseite | | G 12 - Rückbau und Umverlegung Gasleitung | | a) und b) DREWAG (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Demontage Gas DN 150 St, inkl. Demontage aller Hausanschlüsse von der Bernhardtstraße bis zur Liebigstraße - Austausch Rückbau Gas DN 150 St und Neuverlegung in DN 50 PE, inkl. Austausch aller Hausanschlüsse von der Liebigstraße bis zur Hübnerstraße Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.4.12 | | Straßenzug Nürnberger Ei, Südseite | | G 13 - Umverlegung Gasleitung | | a) und b) DREWAG (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch Gas DN 150 St und Neuverlegung in PE, inkl. Austausch aller Hausanschlüsse Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | |
| 10.4.13 | Kreuzung Hübnerstraße / Querung Nürnberger Straße | G 14 - Umverlegung Gasleitung | a) und b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Austausch Querung Nürnberger Straße Gas DN 200 St und Neuverlegung in PE; - neu im Schutzrohr DN 300 St; - neue Verlegetiefe erforderlich; Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.5 Versorgungsleitungen der DREWAG Eit | | | | | |
| 10.5.1 | DB-Gelände bis Kreuzung Budapester Straße einschl. Kreuzung Budapester Straße | NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 10.5.2 | Nürnberger Straße von Budapester Straße bis Bauende | NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Hausanschlüsse Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|--|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.5.3 | Querungen Nürnberger Straße | NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen (Querungen Nürnberger Straße) <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.5.4 | Gesamtes Baufeld neue Trassen und DREWAG Betriebsgelände | NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - neue NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.5.5 | Fabrikstraße und Zwickauer Straße | NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der NS/MS-Kabel- und Schutzrohrtrassen incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse - einschl. Hausanschluss GUW (NS und 20 kV) <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |
| 10.6 Versorgungsleitungen der DREWAG FM | | | | | |
| 10.6.1 | Kreuzung Budapester Straße | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.6.2 | Nürnberger Straße von Budapester Straße bis Bernhardstraße | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.6.3 | Querungen Ebertplatz und Nürnberger Straße | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.6.4 | Gesamtes Baufeld neue Trassen und DREWAG Betriebsgelände | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |
| 10.6.5 | Fabrikstraße | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 10.6.6 | Nürnberger Straße von Bernhardtstraße bis Bauende Nordseite, von Bernhardtstraße bis HA 28c Südseite | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Auswechslung und Neuordnung der FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | |
| 10.6.7 | Nürnberger Straße von HA28c bis Bauende Südseite und Querung Ei | FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - neue FM-Kabel- und Schutzrohrtrassen P110 incl. diverser Fahrbahnquerungen <i>Kostenträger: DVB/DREWAG/LHDD nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|--|--|---|--|---|--|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 10.7 Telekommunikationsanlagen Deutsche Telekom | | | | | | | |
| 10.7.1 | Gesamtes Baufeld zwischen Freiburger Straße und Knoten Budapester Straße Nordseite | Anlagen der Deutschen Telekom AG | a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neuverlegung Schutzrohrtrasse 4 x DN 50 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse, - Oederaner Straße 1 x DN110, - Fabrikstraße 2 x DN110, - Zwickauer Straße 4 x DN110 und 2 x DN110, - Weg unterhalb S0392 4 x DN110, - Budapester Straße west 6 x DN 110, Budapester Straße ost 4 x DN 110, Querung Budapester Straße 8 x DN110 - Querung Nossener Brücke vor Knoten 3 x DN110, - Querung Nürnberger Straße östlich des Knotens 4 x DN110, - Rückbau diverser Telekomanlagen, - Herstellung Provisorium zwischen Zwickauer Straße und Knoten Budapester Straße | <p><i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i></p> <p><i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i></p> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|--|--|---|--|---|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 10.7.2 | Gesamtes Baufeld zwischen Knoten Budapester Straße und Nürnberger Ei Nordseite | Anlagen der Deutschen Telekom AG | a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U) | - Neuverlegung Schutzrohrtrasse 12 x KKR110 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse, <i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i> | | | |
| 10.7.3 | Gesamtes Baufeld zwischen Knoten Budapester Straße und Bauende Südseite | Anlagen der Deutschen Telekom AG | a) Deutsche Telekom AG (E) b) Deutsche Telekom AG (E/U) | - Neuverlegung Schutzrohrtrasse 6 x KKR110 und diverse Fahrbahnquerungen sowie Hausanschlüsse - Chemnitz Straße West 3 x DN110, Chemnitz Straße Ost 3 x DN110, Querung Chemnitz Straße 2 x DN110, <i>Kostenträger: Deutsche Telekom AG auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Deutsche Telekom AG</i> | | | |
| 10.8 Telekommunikationsanlagen Kabel Deutschland | | | | | | | |
| 10.8.1 | Gesamtes Baufeld Nordseite | Anlagen Kabel Deutschland | a) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E) b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U) | - Neuverlegung Schutzrohrtrasse 4 x DN 50 incl. diverser Fahrbahnquerungen und Hausanschlüsse <i>Kostenträger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | | 3 | 5 |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 10.9 Telekommunikationsanlagen Vodafone | | | | | | | | | |
| 10.9.1 | Gesamtes Baufeld Südseite | Anlagen Vodafone | a) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E) b) Vodafone Kabel Deutschland GmbH (E/U) | - | Neuerlegung Schutzrohrtrasse 2 x DN 110 incl. diverser Fahrbahnquerungen, Kabelschächte und Hausanschlüsse | <i>Kostenträger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Vodafone Kabel Deutschland GmbH</i> | | | |
| 10.10 Telekommunikationsanlagen Tele Columbus | | | | | | | | | |
| 10.10.1 | Nürnberger Ei Süd bei 1+750 | Anlagen Tele Columbus | a) Tele Columbus (E) b) Tele Columbus (E/U) | - | Umverlegung Schutzrohrtrasse DN 50 | <i>Kostenträger: Tele Columbus auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Tele Columbus</i> | | | |
| 10.11 Bahnstromversorgung | | | | | | | | | |
| 10.11.1 | Freiberger Straße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - | Weichensteuerung | - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|--|--------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.11.2 | Bismarckbrücke | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Weichensteuerung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |
| 10.11.3 | Ebertplatz | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Weichensteuerung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |
| 10.11.4 | Gesamte Baustrecke | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Längsverteilung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.11.8 | Zwickauer Straße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Streurommessung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |
| 10.11.9 | Zwickauer Straße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Anbindung GUW - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |
| 10.11.10 | Bushaltestelle Budapester Straße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Haltestellenausrüstung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.11.11 | | Haltestelle Nürnberger Straße / Budapester Straße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Haltestellenausrüstung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 10.11.12 | | Haltestelle Nürnberger Straße / Bernhardstraße | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Haltestellenausrüstung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 10.11.13 | | Nürnberger Ei | Bahnstrom- und Fernmeldetrassen der DVB AG | a) DVB AG (E) b) DVB AG (E/U) | - Weichensteuerung - Neubau Bahnstromversorgung mit Schutzrohrtrassen, GS-Kabel, Pz-Kabel, Kabelschächten und OKV <i>Kostenträger: DVB AG</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|--|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.12 Lichtsignalanlagen | | | | | |
| 10.12.1 | Ebertplatz 0+012 bis 0+080 | LSA am Knoten Ebertplatz/Freiberger Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 10.12.2 | Ebertplatz 0+103 bis 0+171 | Lichtsignalanlage Bahnübergang Ebertplatz | a) – b) DVB AG (E/U) | - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 10.12.3 | Nossener Brücke 0+300 bis 0+372 | Lichtsignalanlage Bahnübergang Nossener Brücke | a) – b) DVB AG (E/U) | - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 10.12.4 | Nossener Brücke 0+300 bis 0+372 | Lichtsignalanlage Fußgängerquerungen Haltestelle Nossener Brücke | a) – b) DVB AG (E/U) | - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.12.5 | Budapester Straße 1+000 bis 1+150 | LSA am Knotenpunkt Budapester / Chemnitz Straße | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 | <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 10.12.6 | Hohe Straße 1+185 bis 1+290 | LSA am Knotenpunkt Hohe Straße einschließlich Fußgängerquerung östlich Haltestelle Chemnitz Straße und Signaltechnische Sicherung Busausfahrt | a) – b) LHDD (E/U) | - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 | <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |
| 10.12.7 | Kaitzer Straße 1+380 bis 1+415 | Lichtsignalanlage Fußgängerquerung Bahnkörper Knotenpunkt Kaitzer Straße | a) – b) DVB AG (E/U) | - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 | <i>Kostenträger: DVB AG Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | |
| 10.12.8 | Bernhardstraße 1+475 bis 1+610 | Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Bernhardstraße einschließlich Querung zur Straßenbahnhaltestelle | a) – b) LHDD (E/U) | - Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 | <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | |

1. Tektur

| | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | Unterlage: 11.1 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.12.9 | gesamtes Baufeld | Koordinierungsstrecken | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Teilweise Rückbau vorhandener Schutzrohrverbindungen und Kabelschächte gemäß Unterlage 16.3 - Herstellen geplanter Schutzrohrverbindungen und Kabelschachtsystem gemäß Unterlage 16.3 Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 10.13 Öffentliche Beleuchtung | | | | | |
| 10.13.1 | Ebertplatz und Nossener Brücke nördlicher und südlicher Gehweg einschließlich Treppen Fabrikstraße 0+000 – 0+400 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 10.13.2 | Nossener Brücke Rampe nördliche 0+230 – 0+380 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10.13.3 | Fabrikstraße 0+400 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Querung Nossener Brücke nördlicher zu südlicher Gehweg - Kabel Neuverlegung - Kabel Neuverlegung - im Schutzrohr Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 10.13.4 | Nossener Brücke 0+400 – 1+120 einschließlich Treppen und Rampen sowie Knoten Budapester Straße | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |
| 10.13.5 | Zwickauer Straße 0+850 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|---|---|--|---|---|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.13.6 | Chemnitzer Straße 1+ 080 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse ca. 60 m - Kabel Neuverlegung ca. 60 m Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 10.13.7 | Nürnberger Straße 1+100 – 1+900 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 10.13.8 | Freiberger Straße | Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Erneuerung Schaltschrank Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 10.13.9 | Fabrikstraße 0+400 | Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Erneuerung Schaltschränke Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |
| 10.13.10 | Nürnberger Straße 1+120 | Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Erneuerung Schaltschrank Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | 1 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 10.13.11 | Nürnberger Straße 1+690 | Schaltschrank Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Erneuerung Schaltschrank Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | | | | |
| 10.13.12 | Nürnberger Straße Querung 1+040 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | | | | |
| 10.13.13 | Nürnberger Straße Querung 1+120 | Kabeltrasse Öffentliche Beleuchtung | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Stilllegung der vorhandenen Kabeltrasse - Kabel Neuverlegung Kostenträger: LHDD Unterhaltungspflichtiger: LHDD | | | | | |
| 10.14 Grundstücksentwässerung | | | | | | | | | |
| 10.14.1 | Nossener Brücke 8 - 12 1+000 – 1+050 | Grundstücksentwässerung Flurstück 470/4 und 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer der Flurstücke (E) b) Eigentümer der Flurstücke (E/U) | - Rückbau und Neubau Grundstücksentwässerungskanal mit 4 Schächten (inkl. Revisionsschacht) Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer der Flurstücke | | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|---|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10.14.2 | | 0+880 | Grundstücksentwässerung GUW Zwickauer Straße | a) – b) DVB (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Grundstücksentwässerungskanal incl. Revisionschacht mit Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal - Anbindung der Straßen- und Bauwerksewässerung (S0393/S0414) im Eigentum und Verwaltung der LHDD Kostenträger: LHDD/DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DVB AG</i> | | |
| 10.14.3 | | 0+800 bis 0+850 | Grundstücksentwässerung „Eisenbahnmuseum“ Flurstück 615/17 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau Grundstücksentwässerungskanal im Bereich des Flurstückes der LHDD und Rückbau des vorhandenen Kanals in diesem Bereich - Schachtheubau auf der vorhandenen Haltung und Ersatzneubau des Revisionschachtes an der Zwickauer Straße Kostenträger: LHDD/DVB AG nach <i>Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | 2 | Bezeichnung | 3 | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | | | | 4 | 5 |
| 11 naturnahe Gewässergestaltung Kaitzbach in Dresden-Altstrehlen | | | | | |
| 11.1 | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 506b Gemarkung Strehlen | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat, Wege in wassergebundener Wegedecke, Sitzmöglichkeiten <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |
| 11.2 | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 506 Gemarkung Strehlen | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|---|------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | | | |
| 11.3 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41b Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | |
| 11.4 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 523a Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baumpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | |
| 11.5 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 523b Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat <i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i> | | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 | |
|----------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 11.6 | | Kaitzbach in Altstrehlen | | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 38 Gemarkung Strehlen | | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E) LHDD (U) | | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation | | <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | |
| 11.7 | | Kaitzbach in Altstrehlen | | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41c Gemarkung Strehlen | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs in Altstrehlen - Erhalt und Profilierung Bachsohle, Entfernung Fremdkörper und Neophyten | | <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | |
| 11.8 | | Kaitzbach in Altstrehlen | | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 2/1 Gemarkung Strehlen | | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, Sohlaufweitungen, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat, Wege in Schotterrasen, Sitz- und Verweilmöglichkeiten | | <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | |
|----------|--|---|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Vorgesehene Regelung | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 11.9 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 2b Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat | <p>Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020</p> |
| 11.10 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 532 Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | | | | <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - standortgerechte Wiesenansaat, Verweilmöglichkeiten <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: LHDD</p> | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 11.11 | | Kaitzbach in Altstrehlen | naturnahe Gewässersanierung Flurstück 41e Gemarkung Strehlen | a) LHDD (E) b) LHDD (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Sanierung des Kaitzbachs - Abflachen der Uferzonen und Böschungen, Böschungssicherung, standortgerechte Ufervegetation - Neugestaltung der angrenzenden Grünflächen als öffentliche Freiflächen - Baum- und Strauchpflanzungen, standortgerechte Wiesenansaat | <p><i>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: LHDD</i></p> | |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 |
|---|---|--|--|---|
| | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 bahntechnische Anpassungsmaßnahmen | | | | |
| 12.1 | 0+580 bis 0+675 | Anlagen der DB Netz AG Bf Dresden Altstadt- Abstellbahnhof Bf Dresden Altstadt- Güterbahnhof | a) DB Netz AG (E/U) b) DB Netz AG (E/U) | <p><u>Bahntechnische Anpassungsmaßnahmen im Zuge Brückenneubau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau/Neubau Oberleitungsanlage, bauzeitlicher Rückbau der Oberleitungsanlage Gleise 919, 920, 922 und 923 - Umverlegung/Neubau/Sicherung Kabelanlagen Leit- und Sicherungstechnik, Starkstromanlagen und Telekommunikationsanlagen - Maßnahmen an der Gleisfeldbeleuchtung - Einbau / Verlängerung Führungsschienen Gleise 922 und 923 - Anpassung Gleisentwässerung - Anpassung Gleisübergänge/Verkehrswege - Bauzeitliche mobile Entsorgung in Gleisgasse 921/922 <p>Kostenträger: LHDD/DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DB Netz AG</p> |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 |
|---|--|--------------------|---|---|
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 Mediendüker | | | | |
| 13.1 Bauwerk Düker mit Start- und Zielgruben- Bauwerken | | | | |
| 13.1.1 | 0+815 35 m nördlich von Stationierungs- achse | Zielgrube- Bauwerk | a) – b) DREWAG (E/U) | Baugrube aus Bohrpfählen <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser kreisförmige Bohrpfählgarbe: 15,40m, Tiefe 28,75m • Bohrpfähldurchmesser D=1,2m Bauwerk Fernwärme <u>Dükerschachtbauwerk Ost</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rechteckiger Grundriss 8,60 x 5,40 m i.L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,25 m ü. OKG Bauwerkstiefe 17,10 m unter OKG <u>Rucksackbauwerk</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rechteckiger Grundriss 10,21 m x 4,25 m i- L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,25 m ü. OKG Bauwerkstiefe 4,97 m unter OKG <u>Anschlussbauwerk</u> <ul style="list-style-type: none"> • L-förmiger Grundriss 10,05 m x 8,01 m Bauwerkstiefe ca. 3,20 m unter OKG Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|----------|--|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 13.1.2 | 0+530 38 m nördlich der Stationierungs- achse im DREWAG Betriebsgelände | Startgrube- Bauwerk | a) – b) DREWAG (E/U) | Baugrube aus Bohrpfählen <ul style="list-style-type: none"> • Ovale Bohrpfahigrube 16,80 x 13,40m, Tiefe bis 24,87m • Bohrpfahldurchmesser D=1,2m Bauwerk Fernwärme <ul style="list-style-type: none"> • Rechteckiger Grundriss 8,00 x 5,40 m i.L. mit Öffnungen für Ein- und Ausstieg- Wartung-Montage. Hochwassersicherheit 1,38 m ü. OKG Bauwerkstiefe 19 m unter OKG | |
| 13.1.3 | 0+530 bis 0+815 | Dükerrohr DN 3000 SB | a) – b) DREWAG (E/U) | <ul style="list-style-type: none"> - Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung - Unterhaltungspflichtiger: DREWAG - Mit Gestattungsvertrag im Bereich DB AG - In Übertiefe mit min. 11,70 m Überdeckung - AD 3600 mm Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | |
| 13.1.4 | 0+515 bis 0+850 | Rückbau Rohrbrücke, Fundamente der FW- Trasse und UNZ04 | a) DREWAG (E) b) – | <ul style="list-style-type: none"> - Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung - Unterhaltungspflichtiger: DREWAG - Die vorhandene Rohrbrücke über die Anlagen der DB AG wird nach Inbetriebnahme des Dükers abgebrochen. - Rückbau der Fundamente im Verlauf der vorh. FW-Trasse - Rückbau des Fernwärmebauwerkes UNZ04 Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|-----------------|---|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 13.2 Versorgungsleitungen | | | | | | | |
| 13.2.1 | 0+466 bis 0+833 | Fernwärme 2x DN 600 | a) – b) DREWAG (E/U) | - In Dükertasse im Rohr DN 3000 liegend, außerhalb Dükertasse erdverlegt Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | | |
| 13.2.2 | 0+825 bis 0+850 | Fernwärme 2x DN 250 | a) – b) DREWAG (E/U) | - Abzweig von DN 600 zum bestehenden Anschluss Zwickauer Straße Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | | |
| 13.2.3 | 0+450 bis 0+865 | Mittelspannung 20 kV System | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Ersatzleitung für bestehendes System auf Rohrbrücke. - In Dükertasse im Rohr DN 3000 liegend, außerhalb Dükertasse erdverlegt Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | | |
| 13.2.4 | 0+450 bis 0+865 | FM Leitungen DREWAG internes System | a) DREWAG (E) b) DREWAG (E/U) | - Ersatzleitung für bestehendes System auf Rohrbrücke - Im Dükerverlauf liegend, außerhalb Dükertasse erdverlegt Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung | Unterlage: 11.1 | |
|---|--|---|--|--|---|-------------------|--|
| | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 13.2.5 | | 0+770 bis 0+860 | Telekom | a) Telekom (E) b) Telekom (E/U) | - Ersatzleitung für bestehendes System Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Telekom | | |
| 13.2.6 | | 0+475 bis 0+530 | Entleerungssystem Heizwasser aus Fernwärme | a) – b) DREWAG (E/U) | - Entleerungsschacht DN 2000 und Anschlussleitung an Kanal SEDD Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 13.2.7 | | 0+820 bis 0+845 | Entleerungssystem Heizwasser aus Fernwärme | a) – b) DREWAG (E/U) | - Entleerungsschacht DN 2000 und Anschlussleitung an Kanal SEDD Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |
| 13.2.8 | | 0+780 bis 0+830 | Abwasserkanal DN300 in Anliegerstraße | a) SEDD (E) b) SEDD (E/U) | - Umverlegung zur Schaffung Baufreiheit Kostenträger: DVB AG / DREWAG / SEDD nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: SEDD | | |
| 13.2.9 | | 0+800 bis 0+830 | Trinkwasserleitung Zielgrube | a) DREWAG / DB AG b) DREWAG / DB AG | - TW-Anschlussleitung für Mischschacht Entleerung FW Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|--|-----------------|---|---|--|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | | 1 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | 13.2.10 | 0+780 bis 0+860 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | Fernwärmeprovisorium 2x DN 600 | a) – b) DREWAG (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Fernwärmeprovisorium im Zuge Baufeldfreimachung zur Aufrechterhaltung Fernwärmeversorgung - DN 600 einschließlich 3 Entleerungsschächte Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: DREWAG |
| 13.3 Verkehrsanlagen / Freifläche im Zuge Düker | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | 0+790 bis 0+850 | | | Behelfsstraße als Ersatz Anliegerstraße Flurstück 527/24 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Temporäre Zufahrt zum Grst DB AG, als bauzeitliche Ersatzlösung - Rückbau und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Bautätigkeiten Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung |
| 13.3.2 | 0+790 bis 0+850 | | | Behelfsstraße als Ersatz Anliegerstraße Flurstück 495/9 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Temporäre Zufahrt zum Grst DB AG, als bauzeitliche Ersatzlösung - Rückbau und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Bautätigkeiten Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung |

1. Tektur

| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | Unterlage: 11.1 |
|---|---|--|--|---|
| | | | | Datum: 17.09.2020 |
| Lfd. Nr. | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.3.3 | 0+810 bis 0+850 | Freifläche für Betrieb und Wartung FW- Bauwerk Flurstück 483/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) DREWAG (E/U) | - Befestigte Freifläche mit Zufahrt für Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen / Wartung am FW System- an der Zielgrube - Einfriedung der gesamten Freifläche <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> |
| 13.3.4 | 0+810 bis 0+850 | Freifläche für Betrieb und Wartung FW- Bauwerk Flurstück 483/3 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) DREWAG (E/U) | - Befestigte Freifläche mit Zufahrt für Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen / Wartung am FW System- an der Zielgrube - Einfriedung der gesamten Freifläche <i>Kostenträger: DVB AG / DREWAG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: DREWAG</i> |
| 14 Verkehrsanlagen und Gebäude auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG | | | | |
| 14.1 | 0+420 bis 0+525 | Straßen- und Wegeverbindungen im Bereich Bauwerk B0157 Flurstück 522/4 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen einschließlich Straßeneinwässerung infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 gemäß Unterlage 16.17 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Bau-km (Strecke oder Achsen-schnittpunkt) | | Bezeichnung | | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | | Vorgesehene Regelung | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | 5 | |
| Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unterlage: 11.1 | |
| | | | | | | | | Datum: 17.09.2020 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 14.2 | | 0+420 bis 0+525 | Straßen- und Wegeverbindungen im Bereich Bauwerk B0157 Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - | Grundhafter Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen einschließlich Straßenerwässerung und Beleuchtung der Verkehrsflächen infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 gemäß Unterlage 16.17 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> <i>Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | | | |
| 14.3 | | 0+500 | Rückbau Gebäude H Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - | Rückbau des Werkstattgebäudes auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |
| 14.4 | | 0+472 bis 0+502 | Rückbau Sichtmauer Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - | Rückbau der Sichtmauer mit Sitzauflage auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Ersatzneubaus Bauwerk B0157 <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |
| 14.5 | | 0+525 | Rückbau Gebäude K Flurstück 481/14 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) – | - | Rückbau des Gebäudes K auf dem Gelände des zentralen Betriebshofes der DREWAG infolge des Neubaus des Mediendükers <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | | | |

1. Tektur

| Lfd. Nr. | | Regelungsverzeichnis für das Verkehrsbauvorhaben Stadtbahn Dresden 2020, Teilabschnitt 1.2, Nossener Brücke / Nürnberger Straße | | Unterlage: 11.1 Datum: 17.09.2020 | |
|---|--------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | | Bau-km (Strecke oder Achsen- schnittpunkt) | Bezeichnung | a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U) | Vorgesehene Regelung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 Baustelleneinrichtungsflächen | | | | | |
| 15.1 | 0+810 | Baustelleneinrichtung Düker Flurstück 483c Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Bauteilliche Inanspruchnahme als Baustelleneinrichtung für den Zeitraum zur Errichtung des Mediendükers - Rückbau der Baustelleneinrichtung und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Baumaßnahme <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | |
| 15.2 | 0+930 | Baustelleneinrichtung für Errichtung Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen Flurstück 471/1 Gemarkung Altstadt II | a) und b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Bauteilliche Inanspruchnahme als Baustelleneinrichtung für den Zeitraum zur Errichtung der Verkehrsanlagen und der Ingenieurbauwerke - Rückbau der Baustelleneinrichtung und Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach Beendigung der Baumaßnahme <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung</i> | |
| 16 Besondere Anlagen | | | | | |
| 16.1 | Nossener Brücke 1+053 | Lichtschacht Tiefgarage Flurstück 459/1 Gemarkung Altstadt II | a) Eigentümer des Flurstückes (E) b) Eigentümer des Flurstückes (E/U) | - Licht- und Belüftungsschacht verbleibt im geplanten Gehweg - Höhenmäßige Anpassung und Neuabdeckung mit engmaschigem Gitterrost <i>Kostenträger: LHDD / DVB AG nach Projektvereinbarung Unterhaltungspflichtiger: Eigentümer des Flurstückes</i> | |

