



Legende:

- Topographische Angaben**
- Flurgrenze / Flurstücke
 - Istgelände Stand 03/2018
 - Wipper (Saale) Gewässer I. Ordnung
Fuchsbach Gewässer II. Ordnung
 - Betriebsgrenze

- Bestand / Ist - Situation**
- Resthalde
 - Anstützung / Abdeckung der Resthalde
 - Zufahrt und sonstige Betriebsfläche
 - Recyclinghof
 - Regenrückhaltebecken
 - GWM 1/17
 - Grundwassermessstellen 2017
 - Zaun
 - Tor

- Planung**
- Begrünung**
- Begrünungstreifen
(3,5m breit, Feldahorn, Sträucher)

- Einbau Anstützung / Abdeckung Resthalde
(Zwischenstand Einbau bis +186 m NHN)

Deponieabschnitte

- Technologischer Aufbau des Deponiekörpers**
- DA I** Deponieabschnitt I
 - Aufbau bis ca. +165,5 bis 184,5 NHN
 - Außenböschung Neigung 1 : 2,5
 - Anstützböschung Neigung 1 : 1,5
 - Herstellung des Sickerwassergrabens
- Herstellung des temporären Sickerwasserbeckens
(max. Einstauhöhe +166 m NHN)
 - DA II** Deponieabschnitt II
 - Aufbau bis ca. +186 bis 184,5 NHN
 - Anschluss an Bodenhalde
Einbau bis +186 m NHN
 - Außenböschung Neigung 1 : 2,5
 - Anstützböschung Neigung 1 : 1,5
 - Dränage / Schacht

Planunggrundlage:
Vermessungsplan Peukert & Schwarz
Ingenieurbüro für Vermessung und Markscheidwesen
Stand 03/2018
Lagebezug: ETRS 89_UTM32
Höhenbezug: DHNNG2

Projekt:		Deponie DK0 Freisleben - Schacht Mansfeld	
Darstellung:	Anlage:	4,2	
	Projekt-Nr.:	2171171	
	Maßstab:	1 : 1 000	
	Zeichnungs-Nr.:	2171171A24	
	Datum:		
gezeichnet:	18.09.18	ag	
geprüft:	18.09.18	tsc	

Bauherr/Auftraggeber:	Planverfasser:
WURZEL Martin Wurzel HTS Baugesellschaft mbH Vatteröder Straße 13 06343 Mansfeld	HPC AG Am Stadtweg 8, 06217 Merseburg Telefon: 03461/341313, Fax: 03461/341332

Pfad: L:\CAD\DWG\2171171 Deponie Freisleben\2171171A24.dwg