



Legende:

Topographische Angaben

- Flurgrenze / Flurstücke
- Istgelände Stand 03/2018
- Wipper (Saale) Gewässer I. Ordnung
Fuchsbach Gewässer II. Ordnung
- Betriebsgrenze

Bestand / Ist - Situation

- Resthalde
- Anstützung / Abdeckung der Resthalde
- Zufahrt und sonstige Betriebsfläche
- Recyclinghof
- Regenrückhaltebecken
- GWM 1/17 Grundwasserstellen 2017
- Zaun
- Tor

Planung

Begrünung

- Begrünungstreifen (3,5m breit, Feldahorn, Sträucher)
- Einbau Anstützung / Abdeckung Resthalde (Einbau Endstand bis 190 m NHN)

Deponieabdeckung

- Endhöhe +202 m NHN
- Dachneigung ca. 5 %
- Außenböschung Neigung 1 : 2,5
- Gesamtneigung Umfahrung 2%
- Seitenneigung Umfahrung 1%
- Breite ca. 3 bis 3,5 m

Oberflächenentwässerung

- Randgraben
- Regenrückhaltebecken RRB1, RRB2a,b
- natürlicher Retentionsraum
- Schacht
- Repräsentativschnitte Längsschnitte LS1/LS2

Plangrundlage:
Vermessungsplan Peukert & Schwarz
Ingenieurbüro für Vermessung und Markscheidwesen
Stand 03/2018
Lagebezug: ETRS 89_UTM32
Höhenbezug: DHHN92

Projekt:		Deponie DK0 Freiesleben - Schacht Mansfeld	
Darstellung:	Endkontur Deponie mit Entwässerungselementen	Anlage:	5
Projekt-Nr.:	2171171	Maßstab:	1 : 1 000
Zeichnungs-Nr.:	2171171A28	Zeichnungs-Nr.:	2171171A28
gezeichnet:	18.09.18 ag	Datum:	18.09.18
geprüft:	18.09.18 tsc	Name:	tsc

Bauherr/Auftraggeber:
WURZEL
Martin Wurzel HTS Baugesellschaft mH
Vatteröder Straße 13
06343 Mansfeld

Planverfasser:
HPC AG
Am Stadtweg 8, 06217 Merseburg
Telefon: 03461/341313, Fax: 03461/341332

Pfad: L:\CAD\DWG\2171171 Deponie Freiesleben\2171171A28.dwg