

Kostenberechnung

Stand: November 2023

Ordnung	Bezeichnung	Gesamt
1. Kostenschätzung		1.190.000,00 €
1.00	Vorbemerkungen	
1.01	Baustelleinrichtung/Dokumentation	26.795,00 €
	<i>Baustelle einrichten, vorhalten, räumen Flächen für Materialumschlag und Betankung Beweissicherung und Abrechnungspläne Baufeldabsteckung Ölsperre einrichten, vorhalten, räumen Erschwerniszulagen</i>	
1.02	Bauzuwegung	242.017,50 €
	<i>Verkehrsregelnde/sichernde Maßnahmen Verkehrssicherung und Reinigung Provisorische Wege- und Gewässerkreuzungen Baustraßen herstellen, unterhalten und rückbauen Sauberhaltung und Schutz</i>	
1.03	Beräumungs- und Vorbereitungsarbeiten	99.886,70 €
	<i>Baufeldfreimachung Abbrucharbeiten Wasserhaltung</i>	
1.04	Erdarbeiten	400.849,67 €
	<i>Oberbodenarbeiten (BK 1) Boden lösen, laden, entsorgen/wiederverwenden (BK 2) Boden lösen, laden, entsorgen (BK 3-5) Beprobung des Räumgutes</i>	
1.05	Strukturverbesserung Gewässerprofil	156.515,00 €
	<i>Wasserbausteine liefern und einbauen Strukturelemente werben und einbauen Kiesdepots liefern und anlegen Buhnen und Inseln herstellen</i>	
1.06	Landschaftsbauarbeiten/Sonstiges	69.322,00 €
	<i>Gehölze liefern und pflanzen Sträucher liefern und pflanzen Verbisschutz einbauen Benjeshecke anlegen Rasenansaat auftragen Baugelände rekultivieren</i>	
1.07	Durchgängigkeit	4.600,00 €
	<i>Bermen herstellen Sohlschwellen herstellen</i>	
	= Zwischensumme (netto)	999.985,87 €
	+ 19 % MwSt.	189.997,31 €
	= Bausumme (brutto)	1.189.983,18 €
	► Bausumme (gerundet)	1.190.000,00 €